



AJUNTAMENT DE REUS

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN

PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL
PINTOR FORTUNY | VOLUM V
PRESSUPOSTS

Març 2023

batlleiroig 

Plaça del Pintor Fortuny i entorn

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P191-HP4B	U	CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2	P191-EN00	U	PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA
PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL-LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIO D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

3	P2148-EN01	M	E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA
DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	pl P. Fortuny		128,000				128,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **128,000**

4	P2148-ENX1	M	E01 - RETIRADA DE VORADA PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT
RETIRADA DE VORADA, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT, INCLÒS ENDERROC DE LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT A MAGATZEM.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	plaça de la Llibertat		275,000				275,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

3	Plaça llibertat_fora d'ambit	26,770	26,770	C#*D#*E#*F#
---	------------------------------	--------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **301,770**

5	P2147-EN02	M	E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA
DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	plaça de la Llibertat		251,000				251,000	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **426,000**

6	P2146-EN03	M2	E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL-LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	E03	T						
3	plaça de la Llibertat		1.258,000				1.258,000	C#*D#*E#*F#
4	pl P. Fortuny		496,000				496,000	C#*D#*E#*F#
5	E07	T						
6	plaça de la Llibertat		139,000				139,000	C#*D#*E#*F#
7	E13	T						
8	plaça de la Llibertat		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
9	pl P. Fortuny		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
11	A descomptar		-345,000				-345,000	C#*D#*E#*F#
12			-54,000				-54,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.522,000**

7	P2146-ER03	M2	DEMOLICIÓ PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DE PAVIMENT DE GRANIT
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE GRANIT, COL-LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS, NETEJA I ACOPI DE PECES ENDERROCADES PER A POSTERIOR APROFITAMENT.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2			54,000				54,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

8	P2146-ERX3	M2	DEMOLICIÓ PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + TRANSPORT
---	------------	----	---

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL-LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT. INCLOU L'ENDERROC DE GUALS EXISTENTS, NETEJA I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2			345,000				345,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							345,000	

9 P2146-EN04 M2 E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT
 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	pl P. Fortuny		77,000				77,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça llibertat_fora d'ambit		35,500				35,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							112,500	

10 P2146-EN06 M2 E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	plaça de la Llibertat		590,000				590,000	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny		316,000				316,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							906,000	

11 P22D1-EN07 M2 E08 - NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	plaça de la Llibertat		77,000				77,000	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny		148,000				148,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							225,000	

12 P9HC-HOSA U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

13 P2146-EN09 M2 E09 - FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC
 FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
 LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Unitats			Total	
2	plaça de la Llibertat		113,000	5,000			565,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							565,000	

14 P2146-EN10 M2 E10 - MICROFRESAT DE PINTURA DE SENYALITZACIÓ
 MICROFRESAT DE PINTURA DE SENYALITZACIÓ I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
 LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	plaça de la Llibertat		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							37,000	

15 P214W-EN11 M E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM
 TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.
 LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	plaça de la Llibertat		63,000				63,000	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny		51,000				51,000	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							114,000	

16 P22D1-EN12 M2 E12 - RETIRADA D'ARBUSTIVA EXISTENT
 RETIRADA D'ARBUSTIVA EXISTENT, INCLOENT LA RETIRADA DE LES ARRELS I LA PART AÈRIA, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, INCLOENT EL TRANSPORT I LA GESTIÓ A PLANTA DE COMPOSTATGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO ESPECIALS, PROCEDENTS DE PODA O SEGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

2	plaça de la Llibertat	290,000	290,000	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny	51,000	51,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			341,000	

17	P21Q2-EN14	U	E14 - RETIRADA DE PILONA
RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

18	P21Q2-EN15	U	E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS
RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,000**

19	P21Q2-EN16	U	E16 - RETIRADA DE JARDINERA
RETIRADA DE JARDINERA COL·LOCADA PER GRAVETAT, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

20	P21Q2-EN18	U	E18 - RETIRADA PER A RECOL·LOCACIÓ DE CARREGADOR DE COTXE ELÈCTRIC
RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE CARREGADOR DE COTXE ELÈCTRIC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

21	P21Q3-EN20	U	E20 - RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES
RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

22	P21Q2-E21	U	E21 - RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ D'ESCULTURA
RETIRADA DE D'ESCULTURA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	pl P. Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

23	P21Q2-EN22	U	E22 - RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARADA DE BUS
RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARADA DE BUS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	pl P. Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

24	P21Q2-EN23	U	E23 - RETIRADA DE BANC
RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

25 P21Q2-EN24 U

E24 - RETIRADA DE PAPERERA

RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	pl P. Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 P21R0-92HA U

E25 - TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE

TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 P21R0-9219 U

E25 - TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE

TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 P21Q2-EN26 U

E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS

DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

29 P21Q2-EN25 U

RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI

RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT FINS A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 P21Q2-EN27 U

RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ DE PEDESTAL COMMEMORATIU

RETIRADA DE PEDESTAL COMMEMORATIU PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 P21GP-EN28 U

RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ DE REG EXISTENT FORMADA PER TUBS DE GOTERS I VALVULERIA EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ, PER A PPOSTERIOR REAPROFITAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32 P21Q2-EB15 U

RETIRADA I POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL VERTICAL

RETIRADA DE SENYAL VERTICAL, INCLÒS PAL, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE LA RUNA SOBRE CAMIÓ. APLEC DE L'EQUIPAMENT PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA PER LA DF I NOVA FONAMENTACIÓ MITJANÇANT DAU DE FORMIGÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 02 PAVIMENTACIÓ
 Títol 4 01 BASES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2214-AYNM M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	P04		1.461,000	0,150			219,150	C#*D#*E#*F#
3	P05		74,000	0,150			11,100	C#*D#*E#*F#
4	P06		133,000	0,150			19,950	C#*D#*E#*F#
5	P07		4,000	0,150			0,600	C#*D#*E#*F#
6	P08		810,000	0,150			121,500	C#*D#*E#*F#
7	P13		15,500	0,150			2,325	C#*D#*E#*F#
8	P16		3,000	0,150			0,450	C#*D#*E#*F#
9	P17		11,100	0,150			1,665	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							376,740	

2 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	P01A		21,500				21,500	C#*D#*E#*F#
3	P03		45,900				45,900	C#*D#*E#*F#
4	P04		1.461,000				1.461,000	C#*D#*E#*F#
5	P05		109,500				109,500	C#*D#*E#*F#
6	P06		131,600				131,600	C#*D#*E#*F#
7	P07		12,200				12,200	C#*D#*E#*F#
8	P08		821,500				821,500	C#*D#*E#*F#
9	P09		208,600				208,600	C#*D#*E#*F#
10	P09 rodat		37,800				37,800	C#*D#*E#*F#
11	P10		188,700				188,700	C#*D#*E#*F#
12	P11		24,200				24,200	C#*D#*E#*F#
13	P12		219,900				219,900	C#*D#*E#*F#
14	P13		15,500				15,500	C#*D#*E#*F#
15	P16		10,100				10,100	C#*D#*E#*F#
16	P17		21,100				21,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							517,020	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 3.329,100

3 P938-BR01 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	P01A		21,500	0,150			3,225	C#*D#*E#*F#
3	P04		1.461,000	0,150			219,150	C#*D#*E#*F#
4	P05		109,500	0,150			16,425	C#*D#*E#*F#
5	P06		131,600	0,150			19,740	C#*D#*E#*F#
6	P07		12,200	0,150			1,830	C#*D#*E#*F#
7	P08		821,500	0,150			123,225	C#*D#*E#*F#
8	P09		208,600	0,150			31,290	C#*D#*E#*F#
9	P09 rodat		37,800	0,150			5,670	C#*D#*E#*F#
10	P10		188,700	0,150			28,305	C#*D#*E#*F#
11	P11		24,200	0,150			3,630	C#*D#*E#*F#
12	P12		219,900	0,150			32,985	C#*D#*E#*F#
13	P13		15,500	0,150			2,325	C#*D#*E#*F#
14	P16		10,100	0,150			1,515	C#*D#*E#*F#
15	P17		21,100	0,150			3,165	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							492,480	

4 P931-BR01 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I

BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	P01A		21,500	0,200			4,300	C#*D#*E#*F#
3	P04		1.461,000	0,150			219,150	C#*D#*E#*F#
4	P05		109,500	0,150			16,425	C#*D#*E#*F#
5	P06		131,600	0,200			26,320	C#*D#*E#*F#
6	P07		12,200	0,150			1,830	C#*D#*E#*F#
7	P07R		8,200	0,150			1,230	C#*D#*E#*F#
8	P08		821,500	0,150			123,225	C#*D#*E#*F#
9	P09		208,600	0,150			31,290	C#*D#*E#*F#
10	P09 rodat		37,800	0,200			7,560	C#*D#*E#*F#
11	P10		188,700	0,150			28,305	C#*D#*E#*F#
12	P11		24,200	0,200			4,840	C#*D#*E#*F#
13	P12		219,900	0,200			43,980	C#*D#*E#*F#
14	P13		15,500	0,150			2,325	C#*D#*E#*F#
15	P16		10,100	0,200			2,020	C#*D#*E#*F#
16	P17		21,100	0,200			4,220	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							517,020	

5 PR31-BR01 M3 GRAVA DE PEDRA CALCÀRIA 20/40MM

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN SACS I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	m2	Alçada				
2	P03		45,900	0,200			9,180	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,180**

6 P93G-57PZ M2 RECRESQUEDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	m2	%				
2	P01A		21,500	0,200			4,300	C#*D#*E#*F#
3	P04		1.596,600	0,200			319,320	C#*D#*E#*F#
4	P05		66,500	0,200			13,300	C#*D#*E#*F#
5	P06		131,600	0,200			26,320	C#*D#*E#*F#
6	P07		12,200	0,200			2,440	C#*D#*E#*F#
7	P08		821,500	0,200			164,300	C#*D#*E#*F#
8	P09		208,600	0,200			41,720	C#*D#*E#*F#
9	P09 rodar		37,800	0,200			7,560	C#*D#*E#*F#
10	P10		188,700	0,200			37,740	C#*D#*E#*F#
11	P11		24,200	0,200			4,840	C#*D#*E#*F#
12	P12		219,900	0,200			43,980	C#*D#*E#*F#
13	P13		15,500	0,200			3,100	C#*D#*E#*F#
14	P16		10,100	0,200			2,020	C#*D#*E#*F#
15	P17		19,000	0,200			3,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **674,740**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	02	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	02	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P9HC-HOSA U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 P9L1-E97S M2 P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats	m2				
2	P02	T						

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

3	pintor Fortuny		1,000	115,000			115,000	C#*D#*E#*F#
4	P02A	T						
5	pintor Fortuny		2,000	6,100			12,200	C#*D#*E#*F#
6	plç Llibertat		2,000	193,000			386,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **513,200**

3 P9H5-E8BU T P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	m2	Densitat	Alçada			
2	P02A	T						
3	pintor Fortuny		6,100	2,400	0,070		1,025	C#*D#*E#*F#
4	plç Llibertat		193,000	2,400	0,070		32,424	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,449**

4 P9H5-E8BD T P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	m2	Densitat	Alçada			
2	P02	T						
3	pintor Fortuny		115,000	2,400	0,050		13,800	C#*D#*E#*F#
4	P02A	T						
5	pintor Fortuny		6,100	2,400	0,050		0,732	C#*D#*E#*F#
6	plç Llibertat		193,000	2,400	0,050		23,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,692**

5 P9B3-PV03 M2 P03 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 10X10X6CM

PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 10X10CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A LA PORTUGUESA, SOBRE CAPA D'ULL DE PERDIU DE 3CM DE GRUIX, I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	m2					
2	pl P. Fortuny		42,100				42,100	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny (reforçada)		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,900**

6 P9B3-PV04 M2 P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM

PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS

EUR

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	plaça de la Llibertat		788,000				788,000	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny		673,000				673,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.461,000**

7 P9B3-PV05 M2

P05 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 40X80X6CM

PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 40X80CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	plaça de la Llibertat		54,000				54,000	C#*D#*E#*F#
3	Pintor fortuný		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	Plaça llibertat_fora d'ambit		35,500				35,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **109,500**

8 P9B3-PV06 M2

P06 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X14,5X8CM

PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X14,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTA LONGITUDINAL REFOSA DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	pl P. Fortuny		133,000				133,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **133,000**

9 P9B3-PV07 M2

P07 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM

PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 30X9CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	pintor Fortuny		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

10 P9B3-PVR7 M2

P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC

PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU:
 - TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA.
 - DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL·LOCACIÓ.
 - TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT PARTIDA (30X9CM).
 - COL·LOCACIÓ.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	pintor Fortuny		8,200				8,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,200**

11 P9B3-PV08 M2

P08 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 79X39,5X8CM

PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 79X39,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTES REFOSES DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	plaça de la Llibertat		810,000				810,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **810,000**

12 P9F3-PV13 M2 P13 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X5CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 5CM DE GRUIX, COLOR NEGRE, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	plaça de la Llibertat		15,500				15,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,500**

13 P9E1-PV16 M2 P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT , DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample				
2			3,000	0,600			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,800**

14 P9E1-PV17 M2 P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample				
2	Plaça llibertat_fora d'ambit		19,000	0,400			7,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,600**

15 P9E1-PV22 M2 P22 - PAVIMENT DE LLOSES DE GRANIT DE 60X40X8CM

PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT , DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	pl. Pintor Fortuny		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,500**

16 P9F3-PV23 M2 P23 - PAVIMENT IGUAL A L'AVINGUDA PRAT DE LA RIBA (IGUAL EXISTENT)

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, IGUAL A L'EXISTENT DE L'AVINGUDA PRAT DE LA RIBA, COL-LOCAT SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80 I REBLIMENT DE JUNTS DE BEURADA DE CIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	pl P. Fortuny		4,800				4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,800**

17 P9F3-PV32 M2 P32 - PAVIMENT IGUAL AL CARRER DE L'AMARGURA (IGUAL EXISTENT)

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, IGUAL CARRER DE L' AMARGURA, COL-LOCAT SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80 I REBLIMENT DE JUNTS DE BEURADA DE CIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	PREVISIÓ		16,300				16,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,300**

18 P9E1-PV30 M2 P30 - PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT BOTONAT DE 20X20X8CM

PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT BOTONAT , DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample				
2	Pl llibertat		62,000	0,400			24,800	C#*D#*E#*F#
3	pl. Pintor Fortuny		85,400	0,400			34,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **58,960**

19 P9E1-PV31 M2 P31 - PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT DE 20X20X8CM

PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT , DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample				
2	pl. Pintor Fortuny		12,900	0,400			5,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,160**

20 P9E1-PVXX M2 PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM

PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

21	P9E1-PVZZ	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM					
PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.								

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

22	P9E1-BR01	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A REPOSICIÓ					
PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE MATEIXES DIMENSIONS I ACABATS QUE EL PAVIMENT EXISTENT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT A L'OBRA I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.								

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2				Total	
2	Previsió		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	02	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	03	REMATTS

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM					
RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	plaça de la Llibertat		48,200				48,200	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny		42,800				42,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							91,000	

2	P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM					
RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	plaça de la Llibertat		85,200				85,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							85,200	

3	P965-EAT1	M	P18/P19 - RIGOLA/VORADA DE GRANIT 20X30CM					
RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X30CM I 100CM DE LONGITUD, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	P18	T						
3	plaça de la Llibertat		148,100				148,100	C#*D#*E#*F#
4	pl P. Fortuny		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#
6	P19	T						
7	plaça de la Llibertat		79,700				79,700	C#*D#*E#*F#
8	pl P. Fortuny		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							240,800	

4	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM					
VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.								

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Platina en corva		40,200				40,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,200	

5	P966-PV27	M	P27 - PLATINA D'ACER CORTEN 200-500MM; E=8MM						
VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200-500MM D'ALÇADA, COL-LOCAT AMB CORVA, AMB PLECS SUPERIOR DE 5CM TRAMS SOLDATS I POLITS, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.									

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	PINTOR FORTUNY		34,700				34,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							34,700	

6	P982-I0PD	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 120 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ						
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2			14,500				14,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,500	

7	P982-I4NO	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA CORBA, DE 120 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ						
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			11,500				11,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,500	

8	P982-I0NB	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ						
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

9	P980-FELC	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, BISELLADA, EN 3 PECES, COL-LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL						
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

10	P980-FELB	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR DE 3 PECES, COL-LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL						
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

11	P965-PF01	M	RIGOLA/VORADA DE GRANIT TALLADA EN CORBA 20X30CM						
RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, TALLADA EN CORBA, DE 20X30 CM, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.									

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	P18	T						
3	plaça de la Llibertat		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

12	P965-RECL	M	RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA						
RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.									

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	03	CONSTRUCCIONS, EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Títol 4	01	CONSTRUCCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6181-PVB1	M2	MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT 20 CM
FORMACIÓ DE MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE DIMENSIONS 400X200X200MM, PER A REVESTIR, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB EUR			

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

FILLER CALCARI 1:2:10, REBLERT DE FORMIGÓ I ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ, INCLÓS EN LA PRESENT PARTIDA, AMB BARRES CORRUGADES DE DIÀMETRE 8CM CADA 20CM, PER A CONTENCIÓ DE TERRES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		ml	alçada			
2	h=20cm							
3	Plaça llibertat			23,200	0,200		4,640	C#*D##*E##*F#
4	h=45cm							
5	Plaça llibertat			2,400	0,450		1,080	C#*D##*E##*F#
6	h=65cm							
7	Plaça llibertat			15,200	0,650		9,880	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,600**

2 P6181-PV01 M2 MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT 6CM
 FORMACIÓ DE MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE DIMENSIONS 400X200X60MM, PER A REVESTIR, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10, REBLERT DE FORMIGÓ I ANCORAT A MUR DE 20CM, AMB BARRES CORRUGADES DE DIÀMETRE 8CM CADA 20CM, PER A CONTENCIÓ DE TERRES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		ml	alçada			
2	plaça de la Llibertat			23,200	0,200		4,640	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,640**

3 P811-3F8B M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ CSIII-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, REMOLINAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Alçada				
2	Pletina d'acer corten plegada en L (13cm)							
3	plaça de la Llibertat		60,000	0,130			7,800	C#*D##*E##*F#
4	Pletina d'acer corten plegada en L (23cm)							
5	plaça de la Llibertat		17,600	0,230			4,048	C#*D##*E##*F#
6	Pletina d'acer corten plegada en L (33cm)							
7	plaça de la Llibertat		70,500	0,330			23,265	C#*D##*E##*F#
8	Pletina d'acer corten plegada en L (10cm)							
9	plaça de la Llibertat		20,400	0,100			2,040	C#*D##*E##*F#
10	Pletina d'acer corten plegada en L (20cm)							
11	plaça de la Llibertat		4,000	0,200			0,800	C#*D##*E##*F#
12	Pletina d'acer corten plegada en L (30cm)							
13	plaça de la Llibertat		0,800	0,300			0,240	C#*D##*E##*F#
14	Pletina d'acer corten plegada en L (40cm)							
15	plaça de la Llibertat		20,000	0,400			8,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

16	Pletina d'acer corten plegada en L (50cm)							C#*D##*E##*F#
17	plaça de la Llibertat	9,600	0,500				4,800	C#*D##*E##*F#
18	Pletina d'acer corten plegada en L (48cm)							C#*D##*E##*F#
19	plaça de la Llibertat	16,000	0,480				7,680	C#*D##*E##*F#
20	Pletina d'acer corten plegada en L (58cm)							C#*D##*E##*F#
21	plaça de la Llibertat	7,200	0,580				4,176	C#*D##*E##*F#
22	Pletina d'acer corten plegada en L (70cm)							C#*D##*E##*F#
23	plaça de la Llibertat	3,300	0,700				2,310	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **65,159**

4 P966-PV01 M2 PLETINA D'ACER CORTEN REVESTIMENT ZONES DE JOC A DIFERENTS ALÇADES
 SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE PLETINA D'ACER CORTEN, DE 4MM DE GRUIX I DESENVOLUPAMENT VARIABLE, AMB QUATRE PLECS SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE, PER A REVESTIMENT DE ZONA DE JOCS, COL-LOCADA AMB MUNTANTS EN FORMA DE 5X2CM, FIXATS MECÀNICAMENT A MURET DE BLOC.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Alçada				
2	Pletina d'acer corten plegada en L (10cm)							
3	plaça de la Llibertat		19,600	0,100			1,960	C#*D##*E##*F#
4	Pletina d'acer corten plegada en L (13cm)							
5	plaça de la Llibertat		60,800	0,130			7,904	C#*D##*E##*F#
6	Pletina d'acer corten plegada en L (23cm)							
7	plaça de la Llibertat		17,600	0,230			4,048	C#*D##*E##*F#
8	Pletina d'acer corten plegada en L (33cm)							
9	plaça de la Llibertat		70,500	0,330			23,265	C#*D##*E##*F#
10	Pletina d'acer corten plegada en L (10cm)							
11	plaça de la Llibertat		20,400	0,100			2,040	C#*D##*E##*F#
12	Pletina d'acer corten plegada en L (20cm)							
13	plaça de la Llibertat		4,000	0,200			0,800	C#*D##*E##*F#
14	Pletina d'acer corten plegada en L (30cm)							
15	plaça de la Llibertat		7,200	0,300			2,160	C#*D##*E##*F#
16	Pletina d'acer corten plegada en L (40cm)							
17	plaça de la Llibertat		28,800	0,400			11,520	C#*D##*E##*F#
18	Pletina d'acer corten plegada en L (50cm)							C#*D##*E##*F#
19	plaça de la Llibertat		9,600	0,500			4,800	C#*D##*E##*F#
20	Pletina d'acer corten plegada en L (48cm)							C#*D##*E##*F#
21	plaça de la Llibertat		16,000	0,480			7,680	C#*D##*E##*F#
22	Pletina d'acer corten plegada en L (58cm)							C#*D##*E##*F#

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

23	plaça de la Llibertat	7,200	0,580			4,176	C#*D#*E#*F#
24	Pletina d'acer corten plegada en L (70cm)						
25	plaça de la Llibertat	3,300	0,700			2,310	C#*D#*E#*F#
26	Zona escultura	5,800	0,500			2,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						75,563	

5	P931-PV01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I
<p>BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.</p>			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada		m3		
2	plaça de la Llibertat		162,400	0,150			24,360	C#*D#*E#*F#
3	plaça de la Llibertat					12,190	12,190	C#*D#*E#*F#
4	formigó neteja		24,300	0,100			2,430	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							38,980	

6	P791-BR03	M2	CAPA DRENANT AMB LÀMINA DE DRENATGE NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I CAPA FILTRANT AMB UN GEOTÈXTIL, FIXADA MECÀNICAMENT, PER A MURS
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Ample	Longitud				
2	plaça de la Llibertat		0,700	26,400			18,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,480	

7	P712-DXE0	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES PA-6 SEGONS UNE 104402 DE 4,1 KG/M2 D'UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (SBS)-40-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Ample	Longitud			
2	plaça de la Llibertat			0,700	26,400		18,480	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny							
TOTAL AMIDAMENT							18,480	

8	P2A0-4ILV	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		m3				
2	plaça de la Llibertat			75,450			75,450	C#*D#*E#*F#
3	Esponjament	P		20,000			15,090	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							90,540	

9	PQ15-QM01	U	GRABAT DE PEÇA DE PEDRA GRANÍTICA 80X40X10CM
<p>GRABAT DE TEXT I IMATGE FACILITAT PER LA PROPIETAT, DE PEÇA DE PEDRA GRANÍTICA DE DIMENSIONS 80X40X10CM CADA PEÇA, MITJANÇANT "CHORREADO CON ARENA", DE MÁRMOLES J.CASTELLÓ S.A. O EQUIVALENT.</p>			

INCLOU TRANSPORT FINS A TALLER DE LES PECES DE PEDRA, GRABAT, I POSTERIOR TRANSPORT EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

A OBRA DEL CONJUNT.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			185,000				185,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							185,000	

10	P9B3-PV08	M2	P08 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 79X39,5X8CM
<p>PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 79X39,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTES REFOSES DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p>			

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	plaça de la Llibertat		162,400				162,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							162,400	

11	P966-PV81	M	PLATINA D'ACER CORTEN REVESTIMENT DE JARDINERA E=8MM
<p>VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 500MM DE DESENVOLUPAMENT, AMB DOS PLECS EN LA PART SUPERIOR. TRAMS SOLDATS I POLITS, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, PER A REVESTIMENT DE JARDINERA, COL·LOCADA AMB MUNTANTS EN FORMA DE 5X2CM, FIXATS MECÀNICAMENT A MURET DE BLOC.</p>			

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	pl P. Fortuny			28,900			28,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,900	

12	P966-PV26	M	PLATINA D'ACER CORTEN 250MM E=8MM
<p>VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 250MM D'ALÇADA, CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLUSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.</p>			

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	pl P. Fortuny		40,200				40,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,200**

13 P2251-5488 M3 ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	pl P. Fortuny		40,200				40,200	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Llibertat		67,800				67,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **108,000**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	03	CONSTRUCCIONS, EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Títol 4	02	EQUIPAMENTS I MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PQ22-BR01 U M01 - PAPERERA 60L

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC.

INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

2 PQ40-MBB2 U M02 - PILONA D'ACER INOXIDABLE

PILONA D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, D'ALÇÀRIA I DIÀMETRE IGUAL A LES EXISTENTS DINS DE L'ÀMBIT, PER A COL·LOCAR ENCASTADA COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	pintor Fortuny		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

3 PQ40-MBB3 U M02 - PILONA D'ACER INOXIDABLE

PILONA D'ACER INOXIDABLE EXTRAIBLE, DE FORMA CILÍNDRICA, D'ALÇÀRIA I DIÀMETRE IGUAL A LES EXISTENTS DINS DE L'ÀMBIT, PER A COL·LOCAR ENCASTADA COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Plaça Llibertat		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
3	Pintor Fortuny		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **56,000**

4 PQ12-BR04 M F1/F2/F3 - SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 83X4.5CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 83X4.5CM, FORMAT PER 24 LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.

EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUI TS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	plaça de la Llibertat			11,000			11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

5 PQ12-BR05 M F4/F5 - SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 83X4.5CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 83X4.5CM, FORMAT PER 24 LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.

EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUI TS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud	Ample	Alçada		
2	plaça de la Llibertat			9,800			9,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,800**

6 PQ12-BR06 M2 F6/F7 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 164X4.5CM

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 164X4.5CM I 40CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.

EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Alçada	Alçada		
2	Plaça llibertat			9,850			9,850	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,850	

7 PQ12-BR07 M F8 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA AMB BANC, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 280X4.5CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA AMB BANC, DE MIDES 280X4.5CM I 41CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.

EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Plaça llibertat			4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,500	

8 PQZ0-MBA5 U M05 - B2 - BANC DE GRANIT 50X48X100CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, AMB CORVATURA, DE 50X48CM I 100 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	BG04 pl P. Fortuny		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

9 PQZ0-MBB5 U M05 - B3 - BANC DE GRANIT 50X48X50CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, AMB CORVATURA, DE 50X48CM I 50 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	BG03 pl P. Fortuny		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

10 PQ30-BR11 U M06 - FONT SANTA & COLE MOD. CAUDAL

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FONT DE SANTA & COLE, MOD. CAUDAL, AMB COS DE 85CM D'ALÇADA DE XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI316 DE 3MM DE GRUIX ACABAT IMPRIMAT I PINTAT DE COLOR CORTEN. REIXA D'EVACUACIÓ DE 50X28CM D'AIGUA ANTI-ESQUITXADES I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI316L ELECTROPOLIT MAT. BROLLADOR DE LLAUTÓ ACABAT CROMAT MAT I POLSADOR DE 18CM. REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DEL FLUX INCLÒS. INSTAL·LADA EN SUPERFÍCIE O ENCASTADA 12CM PER SOTA DE LA COTA DEL PAVIMENT SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. FIXADA MITJANÇANT CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). PES TOTAL 75KG. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

11 FBBZMB07 M M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL

PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Fase1_Plaça llibertat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Fase1_Plaça llibertat_fora d'ambit		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	Fase1_Plaça Pintor Fortuny		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	

12 PBBF-MBB7 U M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT

PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Senyalitzacio_V_R302 (Gir a la dreta prohibit)							
3	Fase1_Plaça llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

4	Senyalitzacio_V_R308 (Estacionament prohibit) escrit: "P Càrrega i descàrrega de 8h a 20h"							
5	Fase1_Plaça llibertat_fora d'ambit	3,000						3,000 C#*D#*E#*F#
6	Senyalitzacio_V_Plaça complementaria "Temps màxim autoritzat 20 minuts"							
7	Fase1_Plaça llibertat_fora d'ambit	3,000						3,000 C#*D#*E#*F#
8	Senyalitzacio_V_S17a (plaça de mobilitat reduïda)							
9	Fase1_Plaça llibertat_fora d'ambit	2,000						2,000 C#*D#*E#*F#
10	Senyalitzacio_V_S17 MOTOS (zona aparcament motos)							
11	Fase1_Plaça llibertat_fora d'ambit	4,000						4,000 C#*D#*E#*F#
12	Senyalitzacio_V_S17 BICIS (zona aparcament de bicicletes)							
13	Fase1_Plaça llibertat	1,000						1,000 C#*D#*E#*F#
14	Fase1_Plaça llibertat_fora d'ambit	3,000						3,000 C#*D#*E#*F#
15	Senyalitzacio_V_S18 (zona taxis)							C#*D#*E#*F#
16	Fase1_Plaça llibertat_fora d'ambit	2,000						2,000 C#*D#*E#*F#
17	Senyalitzacio_V_Plaça complementaria amb el telefon i web dels taxis							C#*D#*E#*F#
18	Fase1_Plaça llibertat_fora d'ambit	1,000						1,000 C#*D#*E#*F#
19	Senyalitzacio_V_S28 (carrer residencial)							C#*D#*E#*F#
20	Fase1_Plaça Pintor Fortuny	1,000						1,000 C#*D#*E#*F#
21	Senyalitzacio_V_S29 (fi carrer residencial)							C#*D#*E#*F#
22	Fase1_Plaça Pintor Fortuny	1,000						1,000 C#*D#*E#*F#
23	Senyalitzacio_V_Senyal d'aparcament de cotxes elèctrics							C#*D#*E#*F#
24	Fase1_Plaça llibertat_fora d'ambit	1,000						1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

13 PQZ0-MB09 U M09 - APARCAMENT DE BICICLETES

APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	plaça de la Llibertat_fora d'ambit		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,000**

14 PBA3-MB10 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LÍNIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

3			41,900				41,900	C#*D#*E#*F#
4	negre		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
5			73,570				73,570	C#*D#*E#*F#
6	(M10) Senyalitzacio_H_linia groga 10cm	T						
7	Fase1_Plaça llibertat							
8	Fase1_Plaça llibertat_fora d'ambit		154,500				154,500	C#*D#*E#*F#
9	Fase1_Plaça Pintor Fortuny							

TOTAL AMIDAMENT **316,970**

15 PBA3-DXJ9 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	plaça de la Llibertat		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	(M11) Senyalitzacio_H_linia blanca 10cm	T						
5	Fase1_Plaça llibertat		54,400				54,400	C#*D#*E#*F#
6	Fase1_Plaça llibertat_fora d'ambit		280,700				280,700	C#*D#*E#*F#
7	Fase1_Plaça Pintor Fortuny		24,900				24,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **402,000**

16 PBA3-DXJV M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	pl P. Fortuny		18,500				18,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,500**

17 PBA3-DX01 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Plaça llibertat_fora d'ambit		7,600				7,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,600**

18 PBA2-FIHW M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	plaça de la Llibertat		1,140				1,140	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

3	plaça de la Llibertat_girrar esquerre	0,400	0,400	C#*D#*E#*F#
4	plaça de la Llibertat_girrar dreta	0,200	0,200	C#*D#*E#*F#
5	plaça de la Llibertat_cedir el pas	1,430	1,430	C#*D#*E#*F#
6	plaça de la Llibertat_marca velocitat 10	1,350	1,350	C#*D#*E#*F#
7	Plaça llibertat_fora d'ambit_movilitat reduïda	0,900	0,900	C#*D#*E#*F#
8	Plaça llibertat_fora d'ambit_vehicles electric	0,700	0,700	C#*D#*E#*F#
9	PI P. Fortuny	5,060	5,060	C#*D#*E#*F#
10	taxi	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
11	cotxe electric	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,180**

19 PBA2-MB30 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERD I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Plaça llibertat_fora d'ambit		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

20 PBA2-MB67 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Unitats				
2	Plaça llibertat_fora d'ambit		0,450	4,000			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,800**

21 PBA2-MB34 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR NEGRO I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Plaça llibertat_fora d'ambit		2,420				2,420	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,420**

22 PQ46-PV01 U PILONA HFLEX DE BENITO AMB BASE EXTRAIBLE O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA HFLEX DE BENITO O EQUIVALENT, AMB BASE EXTRAIBLE, FABRICADA EN POLIURETÀ FLEXIBLE COLOR NEGRE, AMB SERIGRAFIAT DE L'AJUNTAMENT DE REUS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça llibertat_fora d'ambit		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

23 P966-CRT0 M PROTECCIÓ D'ESCOCELL
 PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORIZZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	plaça de la Llibertat		101,600				101,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **101,600**

24 P966-RP01 U REPOSABRAÇOS D'ACER CORTEN PER A BANCOS DE FUSTA

REPOSABRAÇOS D'ACER CORTEN, PER A BANCOS DE FUSTA DE LA PLAÇA LLIBERTAT, DE 40CM DE LONGITUD I 18CM D'ALÇADA, 80MM D'AMPLE I GRUIX 10MM, ANCORAT O SOLDAT A ESTRUCTURA DEL BANC. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Plaça Llibertat		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

25 P966-RP03 U CILINDRES PER ENCASTAMENT DE LLUMENERA

CILINDRE D'ACER CORTEN, PER A ENCASTAMENT DE LLUMENERA A COTA DE PAVIMENT, FORMAT PER TUBULAR DE 20CM DE DIÀMETRE I 50 CM DE LONGITUD SOLDATS A PLACA D'ANDORATGE DE 40X40CM I 8MM DE GRUIX ANCORADA A DAU DE FORMIGÓ. INCLOU TAPA SUPERIOR REGISTRABLE I ESTANCA PER PODER DEIXAR LES CONNEXIONS TAPADES I SEPARADES DE LA LLUMENERA UN COP INSTAL·LADA.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Plaça Llibertat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

Títol 3 03 CONSTRUCCIONS, EQUIPAMENTS I MOBILIARI
 Títol 4 03 PLATAFORMA AUTOBÚS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FQZWLC02 U PLATAFORMA VECTORIAL ESTÁNDAR DE ZICLA, PER A PARADA D'AUTOBÚS

SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLATAFORMA VECTORIAL ESTÁNDAR PER A PARADA D'AUTOBÚS DE MIDES 10X2,04M DE ZICLA, FORMADA PER SISTEMA MODULAR AMB PECES DE DIMENSIONS VARIABLES, AMB PECES AMB SUPERFÍCIES TÀCTILS DIRECCIONALS I D'ADVERTÈNCIA PER GARANTITZAR LA SEVA ACCESSIBILITAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MEDIS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 01 XARXA SANEJAMENT
 Títol 5 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P21G3-DJ17 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Increment			
2	Plaça Llibertat		2,000	5,000	1,250		12,500	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,000	1,250		7,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	9,000	1,250		11,250	C#*D#*E#*F#
5			1,000	10,000	1,250		12,500	C#*D#*E#*F#
6			2,000	1,000	1,250		2,500	C#*D#*E#*F#
7	Plaça Pintor Fortuny		1,000	5,000	1,250		6,250	C#*D#*E#*F#
8			2,000	1,000	1,250		2,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							55,000	

2 P21G3-DJY1 M DEMOLICIÓ DE CANAL D'EVACUACIÓ DE FORMIGÓ AMPLADA 110MM VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA, I RETIRADA DE REIXA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Increment			
2	Plaça Llibertat		1,000	20,000	1,250		25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

3 P21G5-54CO U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNIC I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Pintor Fortuny		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	

4 P21G5-54Y1 U DEMOLICIÓ D'ARQUETA DE REGISTRE DE 30X30X40 CM, AMB MITJANS MECÀNIC I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5 FG22RA01Y U DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

6 P214W-FEY1 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Profunditat			
2	D160							
3	Plaça Llibertat - Tub dren		2,000	4,000	0,500		4,000	C#*D#*E#*F#
5	D200							
6	c/Ample - Plaça Llibertat		2,000	36,400	0,500		36,400	C#*D#*E#*F#
7	Font		2,000	6,500	0,500		6,500	C#*D#*E#*F#
8	Embornals Plaça Llibertat		2,000	27,300	0,500		27,300	C#*D#*E#*F#
9	Plaça Llibertat - Pas serveis		2,000	9,750	0,500		9,750	C#*D#*E#*F#
10	Plaça Pintor Fortuny		2,000	9,750	0,500		9,750	C#*D#*E#*F#
11	Canal Plaça Llibertat		2,000	15,600	0,500		15,600	C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13	D400							C#*D#*E#*F#
14	Pou sobreixidor		2,000	16,900	0,500		16,900	C#*D#*E#*F#
16	D500							
17	Plaça Llibertat		2,000	78,000	0,500		78,000	C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19	Canals							C#*D#*E#*F#
20	A=100mm		2,000	25,000	0,500		25,000	C#*D#*E#*F#
21	A=200mm		2,000	95,000	0,500		95,000	C#*D#*E#*F#
22	A=300mm		2,000	2,500	0,500		2,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							326,700	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

7 F9365HY1 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
		T	Longitud	Amplada	Profunditat	Percentatge		
1								
2	D160							
3	Plaça Llibertat - Tub dren		4,000	0,450	0,150	0,500	0,135	C#*D#*E#*F#
5	D200							
6	c/Ample - Plaça Llibertat		36,400	0,500	0,150	0,500	1,365	C#*D#*E#*F#
7	Font		6,500	0,500	0,150	0,500	0,244	C#*D#*E#*F#
8	Embornals Plaça Llibertat		27,300	0,500	0,150	0,500	1,024	C#*D#*E#*F#
9	Plaça Llibertat - Pas serveis		9,750	0,500	0,150	0,500	0,366	C#*D#*E#*F#
10	Plaça Pintor Fortuny		9,750	0,500	0,150	0,500	0,366	C#*D#*E#*F#
11	Canal Plaça Llibertat		15,600	0,500	0,150	0,500	0,585	C#*D#*E#*F#
13	D400							C#*D#*E#*F#
14	Pou sobreexidor		16,900	0,800	0,150	0,500	1,014	C#*D#*E#*F#
16	D500							
17	Plaça Llibertat		78,000	0,900	0,150	0,500	5,265	C#*D#*E#*F#
19	Canals							
20	A=100mm		25,000	0,700	0,150	0,500	1,313	C#*D#*E#*F#
21	A=200mm		95,000	0,800	0,150	0,500	5,700	C#*D#*E#*F#
22	A=300mm		2,500	0,900	0,150	0,500	0,169	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,546	

8 P221C-DZ19 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
		T	Longitud	Amplada	Profunditat			
1								
2	D160							
3	Plaça Llibertat - Tub dren		4,000	0,450	2,000	0,900	3,240	C#*D#*E#*F#
5	D200							
6	c/Ample - Plaça Llibertat		36,400	0,500	2,000	0,900	32,760	C#*D#*E#*F#
7	Font		6,500	0,500	2,000	0,900	5,850	C#*D#*E#*F#
8	Embornals Plaça Llibertat		27,300	0,500	2,000	0,900	24,570	C#*D#*E#*F#
9	Plaça Llibertat - Pas serveis		9,750	0,500	2,000	0,900	8,775	C#*D#*E#*F#
10	Plaça Pintor Fortuny		9,750	0,500	2,000	0,900	8,775	C#*D#*E#*F#
11	Canal Plaça Llibertat		15,600	0,500	2,000	0,900	14,040	C#*D#*E#*F#
13	D400							
14	Pou sobreexidor		16,900	0,800	2,000	0,900	24,336	C#*D#*E#*F#
16	D500							
17	Plaça Llibertat		78,000	0,900	2,000	0,900	126,360	C#*D#*E#*F#
19	Canals							
20	A=100mm		25,000	0,700	2,000	0,900	31,500	C#*D#*E#*F#
21	A=200mm		95,000	0,800	2,000	0,900	136,800	C#*D#*E#*F#
22	A=300mm		2,500	0,900	2,000	0,900	4,050	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							421,056	

9 P221B-HYEI M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat			

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

2	D160							C#*D#*E#*F#
3	Plaça Llibertat - Tub dren	4,000	0,450	2,000	0,100	0,360		C#*D#*E#*F#
5	D200							
6	c/Ample - Plaça Llibertat	36,400	0,500	2,000	0,100	3,640		C#*D#*E#*F#
7	Font	6,500	0,500	2,000	0,100	0,650		C#*D#*E#*F#
8	Embornals Plaça Llibertat	27,300	0,500	2,000	0,100	2,730		C#*D#*E#*F#
9	Plaça Llibertat - Pas serveis	9,750	0,500	2,000	0,100	0,975		C#*D#*E#*F#
10	Plaça Pintor Fortuny	9,750	0,500	2,000	0,100	0,975		C#*D#*E#*F#
11	Canal Plaça Llibertat	15,600	0,500	2,000	0,100	1,560		C#*D#*E#*F#
13	D400							
14	Pou sobreexidor	16,900	0,800	2,000	0,100	2,704		C#*D#*E#*F#
16	D500							
17	Plaça Llibertat	78,000	0,900	2,000	0,100	14,040		C#*D#*E#*F#
19	Canals							
20	A=100mm	25,000	0,700	2,000	0,100	3,500		C#*D#*E#*F#
21	A=200mm	95,000	0,800	2,000	0,100	15,200		C#*D#*E#*F#
22	A=300mm	2,500	0,900	2,000	0,100	0,450		C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							46,784	

10 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
		T	Longitud	Amplada				
1								
2	D160							
3	Plaça Llibertat - Tub dren	4,000	0,450				1,800	C#*D#*E#*F#
5	D200							
6	c/Ample - Plaça Llibertat	36,400	0,500				18,200	C#*D#*E#*F#
7	Font	6,500	0,500				3,250	C#*D#*E#*F#
8	Embornals Plaça Llibertat	27,300	0,500				13,650	C#*D#*E#*F#
9	Plaça Llibertat - Pas serveis	9,750	0,500				4,875	C#*D#*E#*F#
10	Plaça Pintor Fortuny	9,750	0,500				4,875	C#*D#*E#*F#
11	Canal Plaça Llibertat	15,600	0,500				7,800	C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13	D400							C#*D#*E#*F#
14	Pou sobreexidor	16,900	0,800				13,520	C#*D#*E#*F#
16	D500							
17	Plaça Llibertat	78,000	0,900				70,200	C#*D#*E#*F#
19	Canals							
20	A=100mm	25,000	0,700				17,500	C#*D#*E#*F#
21	A=200mm	95,000	0,800				76,000	C#*D#*E#*F#
22	A=300mm	2,500	0,900				2,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							233,920	

11 F2315301 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
		T	Longitud	Increment	Percentatge			
1								
2	D160							
3	Plaça Llibertat - Tub dren	4,000	0,450		0,400		0,720	C#*D#*E#*F#
5	D200							
6	c/Ample - Plaça Llibertat	36,400	0,500		0,400		7,280	C#*D#*E#*F#
7	Font	6,500	0,500		0,400		1,300	C#*D#*E#*F#
8	Embornals Plaça Llibertat	27,300	0,500		0,400		5,460	C#*D#*E#*F#
9	Plaça Llibertat - Pas serveis	9,750	0,500		0,400		1,950	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 39

10	Plaça Pintor Fortuny	9,750	0,500	0,400	1,950	C#*D#*E#*F#
11	Canal Plaça Llibertat	15,600	0,500	0,400	3,120	C#*D#*E#*F#
12						C#*D#*E#*F#
13	D400					C#*D#*E#*F#
14	Pou sobreexidor	16,900	0,800	0,400	5,408	C#*D#*E#*F#
16	D500					C#*D#*E#*F#
17	Plaça Llibertat	78,000	0,900	0,400	28,080	C#*D#*E#*F#
18						C#*D#*E#*F#
19	Canals					C#*D#*E#*F#
20	A=100mm	25,000	0,700	0,400	7,000	C#*D#*E#*F#
21	A=200mm	95,000	0,800	0,400	30,400	C#*D#*E#*F#
22	A=300mm	2,500	0,900	0,400	0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **93,568**

12 P314-F1Q2 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondària			
2	D160							
3	Plaça Llibertat - Tub dren		4,000	0,450	0,500		0,900	C#*D#*E#*F#
5	D200							
6	c/Ample - Plaça Llibertat		36,400	0,500	0,500		9,100	C#*D#*E#*F#
7	Font		6,500	0,500	0,500		1,625	C#*D#*E#*F#
8	Embormals Plaça Llibertat		27,300	0,500	0,500		6,825	C#*D#*E#*F#
9	Plaça Llibertat - Pas serveis		9,750	0,500	0,500		2,438	C#*D#*E#*F#
10	Plaça Pintor Fortuny		9,750	0,500	0,500		2,438	C#*D#*E#*F#
11	Canal Plaça Llibertat		15,600	0,500	0,500		3,900	C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13	D400							
14	Pou sobreexidor		16,900	0,800	0,500		6,760	C#*D#*E#*F#
16	D500							
17	Plaça Llibertat		78,000	0,900	0,500		35,100	C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19	Canals							C#*D#*E#*F#
20	A=100mm		25,000	0,700	0,500		8,750	C#*D#*E#*F#
21	A=200mm		95,000	0,800	0,500		38,000	C#*D#*E#*F#
22	A=300mm		2,500	0,900	0,500		1,125	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **116,961**

13 P2253-547J M3 REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondària			
2	D160							
3	Plaça Llibertat - Tub dren		4,000	0,500	0,350		0,700	C#*D#*E#*F#
5	D200							
6	c/Ample - Plaça Llibertat		36,400	0,500	0,350		6,370	C#*D#*E#*F#
7	Font		6,500	0,500	0,350		1,138	C#*D#*E#*F#
8	Embormals Plaça Llibertat		27,300	0,500	0,350		4,778	C#*D#*E#*F#
9	Plaça Llibertat - Pas serveis		9,750	0,500	0,350		1,706	C#*D#*E#*F#
10	Plaça Pintor Fortuny		9,750	0,500	0,350		1,706	C#*D#*E#*F#
11	Canal Plaça Llibertat		15,600	0,500	0,350		2,730	C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13	D400							C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 40

14	Pou sobreexidor	16,900	0,800	0,350	4,732	C#*D#*E#*F#
16	D500					
17	Plaça Llibertat	78,000	0,900	0,350	24,570	C#*D#*E#*F#
18						C#*D#*E#*F#
19	Canals					C#*D#*E#*F#
20	A=100mm	25,000	0,700	0,350	6,125	C#*D#*E#*F#
21	A=200mm	95,000	0,800	0,350	26,600	C#*D#*E#*F#
22	A=300mm	2,500	0,900	0,350	0,788	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **81,943**

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 01 XARXA SANEJAMENT
 Títol 5 02 COL·LECTORS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PD5M-50UA M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=160MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE EL DREN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Increment			
2	D160							
3	Plaça Llibertat		1,000	7,000	1,300		9,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,100**

2 PD77-79FX M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Increment			
2	D200							
3	c/Ample - Plaça Llibertat		7,000	4,000	1,300		36,400	C#*D#*E#*F#
4	Font		1,000	5,000	1,300		6,500	C#*D#*E#*F#
5	Embormals Plaça Llibertat		3,000	7,000	1,300		27,300	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Llibertat - Pas serveis		3,000	2,500	1,300		9,750	C#*D#*E#*F#
7	Plaça Pintor Fortuny		3,000	2,500	1,300		9,750	C#*D#*E#*F#
8	Canal Plaça Llibertat		4,000	3,000	1,300		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **105,300**

3 PD7A-EUTG M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Increment				
2	D400							
3	SUDS		13,000	1,300			16,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,900**

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

4	PD7A-EUUN	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 500 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Longitud	Increment				
2	D500							
3	Col·lector secundari		60,000	1,300			78,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,000**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	03	EMBORNALS I POUS DE REGISTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6.				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat - carrer Ample		7,000	1,000			7,000	C#*D##*E##*F#
3	Plaça Llibertat - joc lliure		2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
4	Plaça Llibertat - zona pas		2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
5	Plaça Llibertat - zona descans		1,000	1,000			1,000	C#*D##*E##*F#
6	Plaça Pintor Fortuny		3,000	1,000			3,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

2	PBENRY076Z	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:				
---	------------	---	--	--	--	--	--

REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563.
 COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124.
 ARTICULADA ANTIROBATORI.
 REVERSIBLE.
 MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES.
 DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ.
 SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT.
 REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT.

EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018.

COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 42

1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat - carrer Ample		7,000	1,000			7,000	C#*D##*E##*F#
3	Plaça Llibertat - joc lliure		2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
4	Plaça Llibertat - zona descans		1,000	1,000			1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3	PBENRY07Y1	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:				
---	------------	---	--	--	--	--	--

REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563.
 COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124.
 ARTICULADA ANTIROBATORI.
 REVERSIBLE.
 MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES.
 DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ.
 SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT.
 REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT.

EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018.

COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat - zona pas		2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
3	Plaça Pintor Fortuny		3,000	1,000			3,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4	PDB3-E99B	U	SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1X1 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40 CM				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat - pou inici - joc lliure		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Plaça Llibertat - pou fi - connexió col·lector		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5	PDB5-5CCE	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Profunditat	Unitats				
2	Plaça Llibertat - pou inici - joc lliure		2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
3	Plaça Llibertat - pou fi - connexió col·lector		2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6	PDBF-DFWP	U	BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 810MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

EUR

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 43

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat - Bossa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PDBF-H83R U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA RECOLZADA DE FOSA EN FORMA DE MOTLLE REBLERTA DE FORMIGÓ, PAS LLIURE 600MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat - pou inici - joc lliure		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Llibertat - pou fi - connexió col·lector		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PDBG-61Y1 U TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat - Bossa		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PD58-5YNO M CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 100MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANÇA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Increment				
2	Plaça Llibertat		20,000	1,250			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10 PD58-5YR4 M CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANÇA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Increment				
2	Plaça Llibertat		65,000	1,250			81,250	C#*D#*E#*F#
3			11,000	1,250			13,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

11 PD58-5YRW U CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANÇA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Increment				
2	Bossa		2,000	1,250			2,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 44

TOTAL AMIDAMENT 2,500

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 01 XARXA SANEJAMENT
 Títol 5 04 OBRES DE CONNEXIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	D200							
3	Plaça Pintor Fortuny		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PD7A-YD05 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	D200							
3	Plaça Llibertat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FD7QV013X U PARTIDA PER A LA CONNEXIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT A CLAVEGUERAM EXISTENT, COMPLETAMENT ACABAT. INCLOU QUAALSEVOL ACCESORI O ELEMENT NECESSARI PER A LA CORRECTA CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	D200							
3	Connexió a pou existent Plaça Llibertat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	D400							
6	Connexió SUDS Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	D500							
9	Connexió a pou existent Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 45

Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	05	SUDS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PDB6-5CAJ M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80CM, DE GRUIX 14CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Profunditat					
2	Pou sobreexidor Plaça Pintor Fortuny		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,500**

2 PDBF-DFY1 U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA PERFORADA RECOLZADA I AMB TANCA MITJANÇANT PINÇA, PAS LLIURE DE 810MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER. MODEL HEXA R DE BENITO O EQUIVALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	Pou sobreexidor Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	06	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2R3-HIXM M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNIC, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Longitud	Amplada	Fondària	Diametre		
2	Pous							
3	Sobreexidor Plaça Pintor Fortuny		0,750	0,750	1,000		0,563	C#*D#*E#*F#
4	Inici - Final xarxa Plaça Llibertat				2,000	0,800	1,600	C#*D#*E#*F#
5	SUDS							C#*D#*E#*F#
6	Rasa drenant Plaça Pintor Fortuny		8,700	0,600	1,000		5,220	C#*D#*E#*F#
7	D200							
8	Plaça Llibertat - Tub dren		4,000	0,450	0,400		0,720	C#*D#*E#*F#
9	D200							
10	c/Ample - Plaça Llibertat		36,400	0,500	0,400		7,280	C#*D#*E#*F#
11	Font		6,500	0,500	0,400		1,300	C#*D#*E#*F#
12	Embormals Plaça Llibertat		27,300	0,500	0,400		5,460	C#*D#*E#*F#
13	Plaça Llibertat - Pas serveis		9,750	0,500	0,400		1,950	C#*D#*E#*F#
14	Plaça Pintor Fortuny		9,750	0,500	0,400		1,950	C#*D#*E#*F#
15	Canal Plaça Llibertat		15,600	0,500	0,400		3,120	C#*D#*E#*F#
16	D400							
17	Pou sobreexidor		16,900	0,800	0,400		5,408	C#*D#*E#*F#
18	D500							
19	Plaça Llibertat		78,000	0,900	0,400		28,080	C#*D#*E#*F#
20	Canals							
21	A=100mm		25,000	0,700	0,400		7,000	C#*D#*E#*F#
22	A=200mm		95,000	0,800	0,400		30,400	C#*D#*E#*F#
23	A=300mm		2,500	0,900	0,400		0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,951**

AMIDAMENTS

Pàg.: 46

19								C#*D#*E#*F#
20	D400							C#*D#*E#*F#
21	Pou sobreexidor	16,900	0,800	0,400			5,408	C#*D#*E#*F#
22	D500							
23	Plaça Llibertat	78,000	0,900	0,400			28,080	C#*D#*E#*F#
24	Canals							C#*D#*E#*F#
25	A=100mm	25,000	0,700	0,400			7,000	C#*D#*E#*F#
26	A=200mm	95,000	0,800	0,400			30,400	C#*D#*E#*F#
27	A=300mm	2,500	0,900	0,400			0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,951**

2 F2R54239 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Longitud	Amplada	Profunditat	Unitats		
2	Plaça Llibertat		55,000	0,200	0,200		2,200	C#*D#*E#*F#
3			0,700	0,700	0,850	22,000	9,163	C#*D#*E#*F#
4			25,000	0,200	0,200		1,000	C#*D#*E#*F#
5			0,400	0,400	0,500	1,000	0,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,443**

3 F2RA73G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Longitud	Amplada	Fondària	Diametre		
2	Pous							
3	Sobreexidor Plaça Pintor Fortuny		0,750	0,750	1,000		0,563	C#*D#*E#*F#
4	Inici - Final xarxa Plaça Llibertat				2,000	0,800	1,600	C#*D#*E#*F#
5	SUDS							C#*D#*E#*F#
6	Rasa drenant Plaça Pintor Fortuny		8,700	0,600	1,000		5,220	C#*D#*E#*F#
7	D160							
8	Plaça Llibertat - Tub dren		4,000	0,450	0,400		0,720	C#*D#*E#*F#
9	D200							
10	c/Ample - Plaça Llibertat		36,400	0,500	0,400		7,280	C#*D#*E#*F#
11	Font		6,500	0,500	0,400		1,300	C#*D#*E#*F#
12	Embormals Plaça Llibertat		27,300	0,500	0,400		5,460	C#*D#*E#*F#
13	Plaça Llibertat - Pas serveis		9,750	0,500	0,400		1,950	C#*D#*E#*F#
14	Plaça Pintor Fortuny		9,750	0,500	0,400		1,950	C#*D#*E#*F#
15	Canal Plaça Llibertat		15,600	0,500	0,400		3,120	C#*D#*E#*F#
16	D400							
17	Pou sobreexidor		16,900	0,800	0,400		5,408	C#*D#*E#*F#
18	D500							
19	Plaça Llibertat		78,000	0,900	0,400		28,080	C#*D#*E#*F#
20	Canals							
21	A=100mm		25,000	0,700	0,400		7,000	C#*D#*E#*F#
22	A=200mm		95,000	0,800	0,400		30,400	C#*D#*E#*F#
23	A=300mm		2,500	0,900	0,400		0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,951**

4 P2RA-EU7F M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,

EUR

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 47

AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat	Unitats		
2	Plaça Llibertat		55,000	0,200	0,200		2,200	C#*D#*E#*F#
3			0,700	0,700	0,850	22,000	9,163	C#*D#*E#*F#
4			25,000	0,200	0,200		1,000	C#*D#*E#*F#
5			0,400	0,400	0,500	1,000	0,080	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,443	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 01 XARXA SANEJAMENT
 Títol 5 07 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 PARNISNAR01 U PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 02 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
 Títol 5 01 DESMUNTATGES I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221D-DZ2S	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINA A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D020							
3	Plaça Llibertat		3,750	0,800	1,000	0,900	2,700	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 48

TOTAL AMIDAMENT **2,700**

2 P221D-I9NK M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINA A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D020						0,000	
3	Plaça Llibertat		3,750	0,800	1,000	0,100	0,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,300**

3 P2253-547J M3 REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D020							
3	Plaça Llibertat		3,000	0,800	0,400	1,250	1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,200**

4 FR3P8602 M3 SORRA DE RIU RENTADA DE GRANULOMETRIA 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUAIS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D020							
3	Plaça Llibertat		3,000	0,800	0,400	1,250	1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,200**

5 FG22RA01Y U DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 02 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
 Títol 5 02 CANONADES I VALVULERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDK4-AJRZ	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 49

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PDK1-DXAD U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PFB3-DVZ0 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Increment				
2	Plaça Llibertat		3,000	1,250			3,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,750

4 PN38-I4TX U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2, DE 40 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PN74-9EL4 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PJM4-3HLW U COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 2", CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 50

Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
Títol 5	03	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2R4-HIR7 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	Plaça Llibertat		3,000	0,800	0,600	1,250	1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

2 G2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	Plaça Llibertat		3,000	0,800	0,600	1,250	1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
Títol 5	04	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PACLF001 U PARTIDA PER A LA REALITZACIÓ DE NOVA ESCOMESA PÚBLICA A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DE REUS PER A LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE NOVA FONT D'AIGUA PÚBLICA. INCLOU TOTS ELS TRÀMITS NECESSARIS AMB COMPANYIA D'AIGÜES DE REUS, COM TAMBÉ TOT EL MATERIAL I ACESSORIS PER ALS TREBALLS DE CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE FONTANERIA EXISTENT, FINS A INSTAL·LACIÓ COMPLETA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	03	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
Títol 5	01	DESMUNTATGES

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 51

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-I5GS	M2	DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ FINS A 20CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR IU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS, ENE ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Profunditat			Unitats		
2	Plaça Llibertat - balisses		0,200	0,400	0,400	12,000	0,384	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2	P21DD-HBKB	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA SUPERFICIAL, AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIALS PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I CÀRREGA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat - balisses					12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Pintor Fortuny - projectors					3,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3	P21DH-I5U7	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 6M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM , ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN AFECTACIONS D'1 A 5 U.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat					3,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4	P21DH-I996	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM , ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN AFECTACIONS D'1 A 5 U.
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat					3,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5	P21GN-4RUF	U	ARRENCADA DE LLUMENERA EXTERIOR MUNTADA EN BRAÇ MURAL, A UNA ALÇÀRIA <= 10 M, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat - façana					3,000	3,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 52

TOTAL AMIDAMENT

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	03	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
Títol 5	02	LLUMINÀRIES I COLUMNES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PHR0-8FY2	U	COLUMNA D'ACER AL CARBONI LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT MÍNIMA S-235-JR SEGONS LA NORMA UNE EN 10025, MODEL BÀCUL MARINA, DE 5M D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ. FORMADA PER COS TRONCOCÒNIC DE SECCIÓ CIRCULAR I CONICITAT DEL 12% REALITZAT EN UN SOL TRAM, BASE FORMADA PER PLACA D'ANDATGE PLANA I REFORÇ SOLDATS AL COS I UNITS PER CARTELES, PORTA ENRASADA AMB MARC INTERIOR DE REFORÇ I TANCAMENT MITJANÇANT CARGOLS OCULTS. ACABAT GALVANITZAT EN CALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2	PHR0-8FY1	U	COLUMNA D'ACER AL CARBONI LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT MÍNIMA S-235-JR SEGONS LA NORMA UNE EN 10025, MODEL BÀCUL MARINA, DE 6M D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ. FORMADA PER COS TRONCOCÒNIC DE SECCIÓ CIRCULAR I CONICITAT DEL 12% REALITZAT EN UN SOL TRAM, BASE FORMADA PER PLACA D'ANDATGE PLANA I REFORÇ SOLDATS AL COS I UNITS PER CARTELES, PORTA ENRASADA AMB MARC INTERIOR DE REFORÇ I TANCAMENT MITJANÇANT CARGOLS OCULTS. ACABAT GALVANITZAT EN CALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3	PHQE-C0L1	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MARCA CARANDINI MODEL V-MAX GEN3 O EQUIVALENT, AMB UNA VIDA ÚTIL <= 80000 H, DE FORMA RECTANGULAR, AMB DISTRIBUCIÓ DE LA LLUM ASSIMÈTRICA EXTENSIVA, DE 41 W DE POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS DE 5500 LM, AMB EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT CLASSE I, AMB ARMADURA, ACOBLAMENT I TAPES DE FOSA D'ALUMINI LM6, TANCAMENT SENSE VIDRE I GRAU DE PROTECCIÓ IP66, TENSIÓ D'ENTRADA 220-240VAC, COL·LOCAT.
---	-----------	---	--

DISTRIBUCIÓ ÒPTICA L2Q1. FIXACIÓ HORIZONTAL EN BRAÇ EN COLUMNA DE DIÀMETRE 60MM, DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT, AMB PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMINÀRIA GRIS CLAR RAL 9006 LLIS BRILLANT (906B).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat					2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4	BAG1TPL02	U	COLUMNA CILÍNDRICA PER A SISTEMA DE CATENÀRIES MODEL GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE Ø200MM, 5MM DE GRUIX I 9M D'ALÇADA TOTAL, REALITZADA EN ACER S275 JR GALVANITZAT EN CALENT (90 MICRES UNE-EN-ISO1461) (90 MICRES UNE-EN-ISO1461) I ACABAT IMPRIMAT I PINTAT EN POLS. PER A INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT. ESTRUCTURA TUBULAR HORIZONTAL (Ø90MM) SOLDADA A COLUMNA, PER OFERIR EL CABLEJAT DE TOT EL SISTEMA CENTENARI I SUSTENTACIÓ DE LLUMINÀRIES. PLAÇA
---	-----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 53

BASE DE 600X600X20MM SOLDADA A LA COLUMNA MITJANÇANT 4 CARTEL·LES DE REFORÇ DE 150X70X8MM. DISTÀNCIA ENTRE FORATS DE FIXACIÓ DE 458X458. AMB PORTELLA DE REGISTRE DE 100X400MM I PLETINES INTERIORS DE FIXACIÓ D'ELEMENTS AUXILIARS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

5 PB70-HC70 U KIT DE CATENÀRIA EXTERIOR AMB ESTRUCTURA DE CABLEJAT D'ACER HORIZONTAL FORTA I SEGURA ENTRE DOS PUNTS PER A INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA GUNNAR, AMB SISTEMA DE TENSORS I ELÈCTRICAMENT CONNECTAT, 20M

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

6 PGUNNARPL01 U PROJECTOR PER A CATENÀRIA MODEL GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 29W (18L 3000K IRC80 500MA), REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA CIRCULAR DE DIÀMETRE 180MM I ALÇADA 300MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA IESNA TYPE V. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCORPORAT. CLASSE I. IP66. IK08. FIXACIÓ PER A CATENÀRIA ESPECIAL. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.

INCLOU ACCESSORI PANTALLA CONFORT PER A PROJECTOR GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE, COL·LOCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		3,000	5,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

7 PRAMAPL01 U LLUMINÀRIA MODEL RAMA D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 20W (12L 3000K IRC80 500MA). COS REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI PINTADA EN POLS, DE GEOMETRIA RECTANGULAR DE 769X195MM I 55MM D'ALÇADA. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, A BASE DE LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II+III. TANCAMENT DE VIDRE ÒPTIC TEMPERAT SERIGRAFIAT. JUNTES D'ESTANQUEÏTAT D'ELASTÒMER. CARGOLARIA D'ACER INOXIDABLE I D'ACER ZINCAT NEGRE. COMPARTIMENT DE CONNEXIONS I PORTAEQUIPS SEPARAT, ACCESSIBLE MITJANÇANT TANCA DE QUART DE VOLTA AMB CLAU ALLEN (4MM). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCORPORAT. CLASSE I. IP66. IK08. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

INCLOU ACCESSORI PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA LLUMINÀRIA INDIVIDUAL EN COLUMNA (D127MM) MODEL RAMA D'URBIDERMIS-SANTA&COLE. BRIDA REALITZADA EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABADA PINTADA EN POLS. CARGOLARIA D'ACER INOXIDABLE. INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

8 PLUEARTHPL0 U UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI DE 15W (3000K IRC80), COS I MARC REALITZAT EN ACER INOXIDABLE AISI 304. DIÀMETRE 200MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ TIPUS WALL WASHER. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. CLASSE I. IP66. IK10. COMPLETAMENT INSTAL·LAT EN CONTENIDOR D'ENCASTAMENT EN PAVIMENT PER A UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI, AQUEST INCLÒS I INSTAL·LAT.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 54

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 PLUEARTHPL0 U UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI DE 15W (3000K IRC80), COS I MARC REALITZAT EN ACER INOXIDABLE AISI 304. DIÀMETRE 200MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ TIPUS WALL WASHER. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. CLASSE I. IP66. IK10. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 03 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
 Títol 5 03 FONAMENTACIONS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P45G0-4SN0 M3 FORMIGÓ PER A DAU DE RECOLZAMENT, HA-25/B/10/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Llargada	Amplada	Profunditat	Unitats		
2	Plaça Llibertat		1,600	1,600	0,450	8,000	9,216	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Llibertat - zona aparcament		2,000	2,000	0,300	2,000	2,400	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - pas peatons		1,000	1,000	8,000	2,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,616**

2 P4D9-4SMH M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A DAU DE RECOLZAMENT AMB TAULÓ DE FUSTA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Amplada	Profunditat	Unitats	Lluminàries		
2	Plaça Llibertat		1,600	0,450	4,000	8,000	23,040	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Llibertat - zona aparcament		2,000	0,300	4,000	2,000	4,800	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - pas peatons		1,000	0,800	4,000	2,000	6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,240**

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 03 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
 Títol 5 04 GESTIÓ DE RESIDUS

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 55

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F2R54239 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Alçada	Amplada	Llargada	Unitats		
2	Plaça Llibertat - columnes		10,000	0,600	0,600	3,000	10,800	C#*D#*E#*F#
3			6,000	0,500	0,500	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - façana		6,000	0,300	0,300	3,000	1,620	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Pintor Fortuny - projectors		0,400	0,200	0,200	3,000	0,048	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Llibertat - balisses		1,000	0,200	0,200	12,000	0,480	C#*D#*E#*F#
7	Plaça Llibertat - fonamentació		0,200	0,400	0,400	12,000	0,384	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,332

2 P2RA-EU7F M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Alçada	Amplada	Llargada	Unitats		
2	Plaça Llibertat - columnes		10,000	0,600	0,600	3,000	10,800	C#*D#*E#*F#
3			6,000	0,500	0,500	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - façana		6,000	0,300	0,300	3,000	1,620	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Pintor Fortuny - projectors		0,400	0,200	0,200	3,000	0,048	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Llibertat - balisses		1,000	0,200	0,200	12,000	0,480	C#*D#*E#*F#
7	Plaça Llibertat - fonamentació		0,200	0,400	0,400	12,000	0,384	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,332

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 03 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
 Títol 5 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PAPNEXP01 U PARTIDA PER A LES PROVES NOCTURNES PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ CONFORMANT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, MITJANÇANT POSTA EN SERVEI DEL SISTEMA PER PERSONAL ESPECIALITZAT, PER ASSEGURARE EL CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ REQUERITS. S'INCLOUEN TOTS ELS TRÀMITS I PERMISOS QUE SIGUIN NECESSARIS I TOTA L'EXECUCIÓ I MATERIAL ADDICIONAL NECESSARI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		0,750				0,750	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Pintor Fortuny		0,250				0,250	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 56

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 04 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
 Títol 5 01 DESMUNTATGES I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P21B0-HBY1 U DESMUNTATGE I RETIRADA DE SEMÀFOR EN VIA PÚBLICA, SUPERFÍCIE FINS 1 M2, ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3M AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU EL DESMUNTATGE DE COLUMNA, SUPORT PENJANT, PANTALLA DE FIBRA DE VIDRE, AVISADOR ACÚSTIC, POLSADOR PER A PEATONS, DETECTOR DE VEHICLES I TOTS ELS ACCESSORIS DEL SEMÀFOR, INCLOSOS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 P21GH-HCY1 U DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PERICÓ PER A SERVEIS I INSTAL·LACIONS, SOTERRAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat - c/Ample		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Llibertat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 P21GL-HCXP M DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA ENTUBADA, CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI, AMB AÏLLAMENT O AMB AÏLLAMENT I COBERTA, UNIPOLARS, DE FINS A 6 MM2 DE SECCIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Increment				
2	Plaça Llibertat		19,000	1,250			23,750	C#*D#*E#*F#
3			9,000	1,250			11,250	C#*D#*E#*F#
4			36,000	1,250			45,000	C#*D#*E#*F#
5			13,000	1,250			16,250	C#*D#*E#*F#
6			7,000	1,250			8,750	C#*D#*E#*F#
7			32,000	1,250			40,000	C#*D#*E#*F#
8			4,000	1,250			5,000	C#*D#*E#*F#
9			25,000	1,250			31,250	C#*D#*E#*F#
10			22,000	1,250	2,000		55,000	C#*D#*E#*F#
11			3,000	1,250			3,750	C#*D#*E#*F#
12	Plaça Pintor Fortuny		7,000	1,250			8,750	C#*D#*E#*F#
13			9,000	1,250			11,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 57

4 P21GT-4RVY M ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS I ACCESSORIS D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTERRADA, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	Plaça Llibertat		240,000				240,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Pintor Fortuny		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **260,000**

5 P21GH-HCWT U DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ MUNTADA SUPERFICIALMENT, QUADRADA, RECTANGULAR O RODONA, METÀL·LICA O DE MATERIAL SINTÈTIC, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Bossa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 FG22RA01Y U DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

7 P2146-DJ4C M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplària	Profunditat	Increment		
2	D090						0,000	
3	Plaça Llibertat - semàfors		90,000	0,800	2,000	1,250	180,000	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - punt recàrrega VE		20,000	0,800	2,000	1,250	40,000	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - parada autobús		40,000	0,800	2,000	1,250	80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **300,000**

8 P214W-FEY1 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Profunditat			
2	D090							
3	Plaça Llibertat - semàfors		2,000	45,000	0,500	2,000	90,000	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - punt recàrrega VE		2,000	20,000	0,500		20,000	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - parada autobús		2,000	40,000	0,500		40,000	C#*D#*E#*F#
7	D110							
8	Plaça Llibertat - previsió bicig		2,000	50,000	0,500		50,000	C#*D#*E#*F#
10	2 x D090							
11	Plaça Pintor Fortuny - pilona		2,000	35,000	0,500		35,000	C#*D#*E#*F#
12			2,000	8,000	0,500	3,000	24,000	C#*D#*E#*F#
14	Bases suports senyals							

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 58

15 Plaça Pintor Fortuny - pilona 4,000 0,400 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **259,800**

9 F9365HY1 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat	Percentatge		
2	D090							
3	Plaça Llibertat - semàfors		90,000	0,500	0,150	0,500	3,375	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - punt recàrrega VE		20,000	0,500	0,150	0,500	0,750	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - parada autobús		40,000	0,500	0,150	0,500	1,500	C#*D#*E#*F#
7	D110							
8	Plaça Llibertat - previsió bicig		50,000	0,500	0,150	0,500	1,875	C#*D#*E#*F#
10	2 x D090							
11	Plaça Pintor Fortuny - pilona		35,000	0,500	0,150	0,500	1,313	C#*D#*E#*F#
12			24,000	0,500	0,150	0,500	0,900	C#*D#*E#*F#
14	Bases suports senyals							
15	Plaça Pintor Fortuny - pilona		0,400	0,400	0,150	0,500	0,012	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,725**

10 P221D-DZ2S M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D090							
3	Plaça Pintor Fortuny - soterrat		23,750	0,800	1,000	0,900	17,100	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - semàfors		45,000	0,800	1,000	0,900	32,400	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - punt recàrrega VE		10,000	0,800	1,000	0,900	7,200	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Llibertat - parada autobús		20,000	0,800	1,000	0,900	14,400	C#*D#*E#*F#
8	D110							
9	Plaça Llibertat - soterrat		228,750	0,800	1,000	0,900	164,700	C#*D#*E#*F#
10	Plaça Llibertat - previsió bicig		62,500	0,800	1,000	0,900	45,000	C#*D#*E#*F#
12	2 x D090							
13	Plaça Pintor Fortuny - pilona		43,750	1,200	1,000	0,900	47,250	C#*D#*E#*F#
14			30,000	1,200	1,000	0,900	32,400	C#*D#*E#*F#
16	Bases suports senyals							
17	Plaça Pintor Fortuny - pilona		0,400	0,400	0,500	0,900	0,072	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **360,522**

11 P221D-19NK M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D090							C#*D#*E#*F#
3	Plaça Pintor Fortuny - soterrat		23,750	0,800	1,000	0,100	1,900	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - semàfors		45,000	0,800	1,000	0,100	3,600	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - punt recàrrega VE		10,000	0,800	1,000	0,100	0,800	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Llibertat - parada autobús		20,000	0,800	1,000	0,100	1,600	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

8	D110							
9	Plaça Llibertat - soterrat	228,750	0,800	1,000	0,100	18,300	C#*D#*E#*F#	
10	Plaça Llibertat - previsió bicig	62,500	0,800	1,000	0,100	5,000	C#*D#*E#*F#	
12	2 x D090							
13	Plaça Pintor Fortuny - pilona	43,750	1,200	1,000	0,100	5,250	C#*D#*E#*F#	
14		30,000	1,200	1,000	0,100	3,600	C#*D#*E#*F#	
16	Bases suports senyals							
17	Plaça Pintor Fortuny - pilona	0,400	0,400	0,500	0,100	0,008	C#*D#*E#*F#	
20							C#*D#*E#*F#	
21							C#*D#*E#*F#	
22							C#*D#*E#*F#	
23							C#*D#*E#*F#	
24							C#*D#*E#*F#	
25							C#*D#*E#*F#	
26							C#*D#*E#*F#	
27							C#*D#*E#*F#	
28							C#*D#*E#*F#	
29							C#*D#*E#*F#	
30							C#*D#*E#*F#	
31							C#*D#*E#*F#	
32							C#*D#*E#*F#	
33							C#*D#*E#*F#	
34							C#*D#*E#*F#	
35							C#*D#*E#*F#	
36							C#*D#*E#*F#	
37							C#*D#*E#*F#	
38							C#*D#*E#*F#	
39							C#*D#*E#*F#	
40							C#*D#*E#*F#	
41							C#*D#*E#*F#	
42							C#*D#*E#*F#	
43							C#*D#*E#*F#	
44							C#*D#*E#*F#	
45							C#*D#*E#*F#	
46							C#*D#*E#*F#	
47							C#*D#*E#*F#	
48							C#*D#*E#*F#	
49							C#*D#*E#*F#	
50							C#*D#*E#*F#	
51							C#*D#*E#*F#	
52							C#*D#*E#*F#	
53							C#*D#*E#*F#	
54							C#*D#*E#*F#	
55							C#*D#*E#*F#	
56							C#*D#*E#*F#	
57							C#*D#*E#*F#	
58							C#*D#*E#*F#	
59							C#*D#*E#*F#	
60							C#*D#*E#*F#	
61							C#*D#*E#*F#	
62							C#*D#*E#*F#	
63							C#*D#*E#*F#	
64							C#*D#*E#*F#	
65							C#*D#*E#*F#	
66							C#*D#*E#*F#	
67							C#*D#*E#*F#	
68							C#*D#*E#*F#	
69							C#*D#*E#*F#	

AMIDAMENTS

70	C#*D#*E#*F#
71	C#*D#*E#*F#
72	C#*D#*E#*F#
73	C#*D#*E#*F#
74	C#*D#*E#*F#
75	C#*D#*E#*F#
76	C#*D#*E#*F#
77	C#*D#*E#*F#
78	C#*D#*E#*F#
79	C#*D#*E#*F#
80	C#*D#*E#*F#
81	C#*D#*E#*F#
82	C#*D#*E#*F#
83	C#*D#*E#*F#
84	C#*D#*E#*F#
85	C#*D#*E#*F#
86	C#*D#*E#*F#
87	C#*D#*E#*F#
88	C#*D#*E#*F#
89	C#*D#*E#*F#
90	C#*D#*E#*F#
91	C#*D#*E#*F#
92	C#*D#*E#*F#
93	C#*D#*E#*F#
94	C#*D#*E#*F#
95	C#*D#*E#*F#
96	C#*D#*E#*F#
97	C#*D#*E#*F#
98	C#*D#*E#*F#
99	C#*D#*E#*F#
100	C#*D#*E#*F#
101	C#*D#*E#*F#
102	C#*D#*E#*F#
103	C#*D#*E#*F#
104	C#*D#*E#*F#
105	C#*D#*E#*F#
106	C#*D#*E#*F#
107	C#*D#*E#*F#
108	C#*D#*E#*F#
109	C#*D#*E#*F#
110	C#*D#*E#*F#
111	C#*D#*E#*F#
112	C#*D#*E#*F#
113	C#*D#*E#*F#
114	C#*D#*E#*F#
115	C#*D#*E#*F#
116	C#*D#*E#*F#
117	C#*D#*E#*F#
118	C#*D#*E#*F#
119	C#*D#*E#*F#
120	C#*D#*E#*F#
121	C#*D#*E#*F#
122	C#*D#*E#*F#
123	C#*D#*E#*F#
124	C#*D#*E#*F#
125	C#*D#*E#*F#
126	C#*D#*E#*F#
127	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 61

128	C#*D#*E#*F#
129	C#*D#*E#*F#
130	C#*D#*E#*F#
131	C#*D#*E#*F#
132	C#*D#*E#*F#
133	C#*D#*E#*F#
134	C#*D#*E#*F#
135	C#*D#*E#*F#
136	C#*D#*E#*F#
137	C#*D#*E#*F#
138	C#*D#*E#*F#
139	C#*D#*E#*F#
140	C#*D#*E#*F#
141	C#*D#*E#*F#
142	C#*D#*E#*F#
143	C#*D#*E#*F#
144	C#*D#*E#*F#
145	C#*D#*E#*F#
146	C#*D#*E#*F#
147	C#*D#*E#*F#
148	C#*D#*E#*F#
149	C#*D#*E#*F#
150	C#*D#*E#*F#
151	C#*D#*E#*F#
152	C#*D#*E#*F#
153	C#*D#*E#*F#
154	C#*D#*E#*F#
155	C#*D#*E#*F#
156	C#*D#*E#*F#
157	C#*D#*E#*F#
158	C#*D#*E#*F#
159	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,058

12 P2253-547J M3 REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D090							
3	Plaça Pintor Fortuny - soterrat		19,000	0,800	0,400	1,250	7,600	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - semàfors		90,000	0,800	0,400	1,250	36,000	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - punt recàrrega VE		20,000	0,800	0,400	1,250	8,000	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Llibertat - parada autobús		40,000	0,800	0,400	1,250	16,000	C#*D#*E#*F#
8	D110							
9	Plaça Llibertat - soterrat		183,000	0,800	0,400	1,250	73,200	C#*D#*E#*F#
10	Plaça Llibertat - previsió bicig		50,000	0,800	0,400	1,250	20,000	C#*D#*E#*F#
12	2 x D090							
13	Plaça Pintor Fortuny - piona		35,000	1,200	0,400	1,250	21,000	C#*D#*E#*F#
14			24,000	1,200	0,400	1,250	14,400	C#*D#*E#*F#
16	Bases suports senyals							
17	Plaça Pintor Fortuny - piona		0,400	0,400	0,200	0,800	0,026	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,226

13 FR3P8602 M3 SORRA DE RIU RENTADA DE GRANULOMETRIA 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 62

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		C#*D#*E#*F#
2	D090							
3	Plaça Pintor Fortuny - soterrat		19,000	0,800	0,400	1,250	7,600	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - semàfors		90,000	0,800	0,400	1,250	36,000	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - punt recàrrega VE		20,000	0,800	0,400	1,250	8,000	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Llibertat - parada autobús		40,000	0,800	0,400	1,250	16,000	C#*D#*E#*F#
8	D110							
9	Plaça Llibertat - soterrat		183,000	0,800	0,400	1,250	73,200	C#*D#*E#*F#
10	Plaça Llibertat - previsió bicig		50,000	0,800	0,400	1,250	20,000	C#*D#*E#*F#
12	2 x D090							
13	Plaça Pintor Fortuny - piona		35,000	1,200	0,400	1,250	21,000	C#*D#*E#*F#
14			24,000	1,200	0,400	1,250	14,400	C#*D#*E#*F#
16	Bases suports senyals							
17	Plaça Pintor Fortuny - piona		0,400	0,400	0,500	0,800	0,064	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							196,264	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 04 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
 Títol 5 02 FONAMENTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P45G0-4SN0	M3	FORMIGÓ PER A DAU DE RECOLZAMENT, HA-25/B/10/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargada	Amplada	Profunditat	Unitats		
2	Plaça Llibertat - quadre semaforització		0,800	0,200	0,800	1,000	0,128	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Llibertat - estació recàrrega		0,700	0,300	0,700	1,000	0,147	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,275	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Amplada	Profunditat	Unitats			
2	Plaça Llibertat - quadre semaforització		0,800	0,500	2,000		0,800	C#*D#*E#*F#
3			0,200	0,500	2,000		0,200	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - estació recàrrega		0,700	0,500	2,000		0,700	C#*D#*E#*F#
5			0,300	0,500	2,000		0,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 04 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
 Títol 5 03 CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPALS

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 63

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																																								
1	PKD4-AJS7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS. COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>T</td> <td>Unitats</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plaça Llibertat</td> <td></td> <td>6,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Plaça Pintor Fortuny</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Plaça Llibertat - semàfors</td> <td></td> <td>4,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Plaça Llibertat - parada autobús</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Plaça Llibertat - previsió bicin</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>13,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Unitats						2	Plaça Llibertat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	3	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	4	Plaça Llibertat - semàfors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#	5	Plaça Llibertat - parada autobús		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	6	Plaça Llibertat - previsió bicin		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							13,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																			
1		T	Unitats																																																																								
2	Plaça Llibertat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
3	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
4	Plaça Llibertat - semàfors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
5	Plaça Llibertat - parada autobús		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
6	Plaça Llibertat - previsió bicin		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
TOTAL AMIDAMENT							13,000																																																																				
2	PKD3-DP0I	U	PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>T</td> <td>Unitats</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plaça Pintor Fortuny</td> <td></td> <td>3,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>3,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Unitats						2	Plaça Pintor Fortuny		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							3,000																																					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																			
1		T	Unitats																																																																								
2	Plaça Pintor Fortuny		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
TOTAL AMIDAMENT							3,000																																																																				
3	PKD1-DXA5	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, DE 400X400MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>T</td> <td>Unitats</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plaça Llibertat</td> <td></td> <td>6,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Plaça Pintor Fortuny</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Plaça Llibertat - semàfors</td> <td></td> <td>4,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Plaça Llibertat - parada autobús</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Plaça Llibertat - previsió bicin</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>13,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Unitats						2	Plaça Llibertat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	3	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	4	Plaça Llibertat - semàfors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#	5	Plaça Llibertat - parada autobús		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	6	Plaça Llibertat - previsió bicin		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							13,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																			
1		T	Unitats																																																																								
2	Plaça Llibertat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
3	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
4	Plaça Llibertat - semàfors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
5	Plaça Llibertat - parada autobús		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
6	Plaça Llibertat - previsió bicin		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
TOTAL AMIDAMENT							13,000																																																																				
4	PKD1-DX9Z	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>T</td> <td>Unitats</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plaça Pintor Fortuny</td> <td></td> <td>3,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>3,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Unitats						2	Plaça Pintor Fortuny		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							3,000																																					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																			
1		T	Unitats																																																																								
2	Plaça Pintor Fortuny		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
TOTAL AMIDAMENT							3,000																																																																				
5	PG2N-DWY1	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE D=90MM, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, INSTAL·LADA.																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>T</td> <td>Longitud</td> <td>Increment</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plaça Pintor Fortuny - pilona</td> <td></td> <td>35,000</td> <td>1,250</td> <td></td> <td></td> <td>43,750</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>8,000</td> <td>1,250</td> <td>3,000</td> <td></td> <td>30,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Longitud	Increment					2	Plaça Pintor Fortuny - pilona		35,000	1,250			43,750	C#*D#*E#*F#	3			8,000	1,250	3,000		30,000	C#*D#*E#*F#																																				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																			
1		T	Longitud	Increment																																																																							
2	Plaça Pintor Fortuny - pilona		35,000	1,250			43,750	C#*D#*E#*F#																																																																			
3			8,000	1,250	3,000		30,000	C#*D#*E#*F#																																																																			

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 64

							TOTAL AMIDAMENT	73,750																																																																								
6	PG2N-EUHH	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000V, MUNTAT CSOBRE SOSTREMORT																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>T</td> <td>Unitats</td> <td>Longitud</td> <td>Increment</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plaça Llibertat - columnes</td> <td></td> <td>6,000</td> <td>1,500</td> <td>1,250</td> <td>5,000</td> <td>56,250</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>2,000</td> <td>3,500</td> <td>1,250</td> <td>5,000</td> <td>43,750</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>100,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Unitats	Longitud	Increment				2	Plaça Llibertat - columnes		6,000	1,500	1,250	5,000	56,250	C#*D#*E#*F#	3			2,000	3,500	1,250	5,000	43,750	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							100,000																												
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																								
1		T	Unitats	Longitud	Increment																																																																											
2	Plaça Llibertat - columnes		6,000	1,500	1,250	5,000	56,250	C#*D#*E#*F#																																																																								
3			2,000	3,500	1,250	5,000	43,750	C#*D#*E#*F#																																																																								
TOTAL AMIDAMENT							100,000																																																																									
7	PG2N-EUGM	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>T</td> <td>Unitats</td> <td>Longitud</td> <td>Increment</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plaça Llibertat - Fanals</td> <td></td> <td>7,000</td> <td>6,000</td> <td>1,250</td> <td></td> <td>52,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>52,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Unitats	Longitud	Increment				2	Plaça Llibertat - Fanals		7,000	6,000	1,250		52,500	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							52,500																																					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																								
1		T	Unitats	Longitud	Increment																																																																											
2	Plaça Llibertat - Fanals		7,000	6,000	1,250		52,500	C#*D#*E#*F#																																																																								
TOTAL AMIDAMENT							52,500																																																																									
8	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA . CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>T</td> <td>Longitud</td> <td>Increment</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plaça Pintor Fortuny - soterrat</td> <td></td> <td>8,000</td> <td>1,250</td> <td></td> <td></td> <td>10,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Plaça Llibertat - semàfors</td> <td></td> <td>90,000</td> <td>1,250</td> <td></td> <td></td> <td>112,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Plaça Llibertat - estació recàrrega VE</td> <td></td> <td>20,000</td> <td>1,250</td> <td></td> <td></td> <td>25,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Plaça Llibertat - parada autobús</td> <td></td> <td>40,000</td> <td>1,250</td> <td></td> <td></td> <td>50,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>197,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Longitud	Increment					2	Plaça Pintor Fortuny - soterrat		8,000	1,250			10,000	C#*D#*E#*F#	3	Plaça Llibertat - semàfors		90,000	1,250			112,500	C#*D#*E#*F#	4	Plaça Llibertat - estació recàrrega VE		20,000	1,250			25,000	C#*D#*E#*F#	5	Plaça Llibertat - parada autobús		40,000	1,250			50,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							197,500										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																								
1		T	Longitud	Increment																																																																												
2	Plaça Pintor Fortuny - soterrat		8,000	1,250			10,000	C#*D#*E#*F#																																																																								
3	Plaça Llibertat - semàfors		90,000	1,250			112,500	C#*D#*E#*F#																																																																								
4	Plaça Llibertat - estació recàrrega VE		20,000	1,250			25,000	C#*D#*E#*F#																																																																								
5	Plaça Llibertat - parada autobús		40,000	1,250			50,000	C#*D#*E#*F#																																																																								
TOTAL AMIDAMENT							197,500																																																																									
9	PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA . CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>T</td> <td>Longitud</td> <td>Increment</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plaça Llibertat - soterrat</td> <td></td> <td>13,000</td> <td>1,250</td> <td></td> <td></td> <td>16,250</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>17,000</td> <td>1,250</td> <td></td> <td></td> <td>21,250</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>30,000</td> <td>1,250</td> <td></td> <td></td> <td>37,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>37,000</td> <td>1,250</td> <td></td> <td></td> <td>46,250</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td>7,000</td> <td>1,250</td> <td></td> <td></td> <td>8,750</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td>15,000</td> <td>1,250</td> <td></td> <td></td> <td>18,750</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> </tbody> </table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Longitud	Increment					2	Plaça Llibertat - soterrat		13,000	1,250			16,250	C#*D#*E#*F#	3			17,000	1,250			21,250	C#*D#*E#*F#	4			30,000	1,250			37,500	C#*D#*E#*F#	5			37,000	1,250			46,250	C#*D#*E#*F#	6			7,000	1,250			8,750	C#*D#*E#*F#	7			15,000	1,250			18,750	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																								
1		T	Longitud	Increment																																																																												
2	Plaça Llibertat - soterrat		13,000	1,250			16,250	C#*D#*E#*F#																																																																								
3			17,000	1,250			21,250	C#*D#*E#*F#																																																																								
4			30,000	1,250			37,500	C#*D#*E#*F#																																																																								
5			37,000	1,250			46,250	C#*D#*E#*F#																																																																								
6			7,000	1,250			8,750	C#*D#*E#*F#																																																																								
7			15,000	1,250			18,750	C#*D#*E#*F#																																																																								

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 65

8		28,000	1,250			35,000	C#*D#*E#*F#
9		36,000	1,250			45,000	C#*D#*E#*F#
10	Plaça Llibertat - previsió bicing	50,000	1,250			62,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						291,250	
10	PG20-6SXA	M	TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Longitud	Increment			
2	Plaça Pintor Fortuny						C#*D#*E#*F#
3	Cartell videovigilància		3,000	1,250			3,750 C#*D#*E#*F#
4	Càmera videovigilància		3,000	1,250			3,750 C#*D#*E#*F#
5	Lector de matrícules		3,000	1,250			3,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						11,250	
11	PG33-E6QO	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSÍO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL-LOCAT EN TUB				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Longitud	Unitats			
2	Plaça Pintor Fortuny - soterrat		8,000	1,250			10,000 C#*D#*E#*F#
3	Plaça Llibertat - semàfors		90,000	1,250			112,500 C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - estació recàrrega VE		20,000	1,250			25,000 C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - parada autobús		40,000	1,250			50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						197,500	
12	PG33-E6QR	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA 0,6/1KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X10MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL-LOCAT EN TUB.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Longitud	Increment	Unitats		
2	Plaça Pintor Fortuny - piona		35,000	1,250			43,750 C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,250	3,000		30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						73,750	
13	PG33-E6W1	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSÍO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL-LOCAT EN TUB				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Longitud	Increment			
2	Plaça Llibertat - soterrat		13,000	1,250			16,250 C#*D#*E#*F#
3			17,000	1,250			21,250 C#*D#*E#*F#
4			30,000	1,250			37,500 C#*D#*E#*F#
5			37,000	1,250			46,250 C#*D#*E#*F#
6			7,000	1,250			8,750 C#*D#*E#*F#
7			15,000	1,250			18,750 C#*D#*E#*F#
8			28,000	1,250			35,000 C#*D#*E#*F#
9			36,000	1,250			45,000 C#*D#*E#*F#
10	Plaça Llibertat - previsió bicing		50,000	1,250			62,500 C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 66

TOTAL AMIDAMENT						291,250	
14	PG33-E5OE	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL-LOCAT SUPERFICIALMENT				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Increment		
2	Plaça Llibertat - columnes		3,000	1,500	1,250	5,000	28,125 C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,500	1,250	5,000	43,750 C#*D#*E#*F#
4			2,000	6,000	1,250		15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						86,875	
15	PG33-E5PB	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL-LOCAT SUPERFICIALMENT				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Longitud	Unitats			
2	Plaça Llibertat - catenàries		30,000	5,000			150,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						150,000	
16	PG13-E350	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER, DE 200X300 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Unitats				
2	Plaça Llibertat - aparcament		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000	
17	PG2I-SEY1	M	SAFATA METÀL·LICA DE XAPA LLISA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE SECCIÓ 100X60 MM2, DE REIXA D'ACER + COBERTA, MUNTADA SOBRE SUPORTS HORIZONTALS.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Unitats				
2	Plaça Llibertat - pàrquing		50,000				50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						50,000	
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY					
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN					
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS					
Títol 4	04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA					
Títol 5	04	INSTAL·LACIÓ PILONA					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	PQ40-PR01	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PILONA ESCAMOTEJABLE HIDRÀULICA URBACO MODEL G6EVO O EQUIVALENT, AMB BOMBA HIDRÀULICA AUTOCONTINGUDA (DINS DE LA PILONA), CAIXÓ METÀL·LIC D'ENCOFRAT PERDUT, KIT PER ACCIONAR UNA PILONA, TARJETA AMB RELÉS D'ACCIÓ RETARDADA, KIT D'ESPIRES PER DETECTAR LA PRESENCIA DEL VEHICLE COL-LOCAT I MUNTAT SEGONS PLÀNOLS, CORONA LLUMINOSA, RELLOTGE DE PROGRAMACIÓ SETMANAL, CABLEJAT EUR				

AMIDAMENTS

Pàg.: 67

NECESSARI MUNTAT EN CONDUCTES I RESTA DE MATERIAL PETIT PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. NO INCLOU SEMÀFOR, LECTOR DE MATRÍCULES, INTÈRFON NI ARMARI DE POLIÈSTER PER UBICAR LA CENTRAL TÈCNICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PQ40-HBHG U PILONA EXTRAÏBLE D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000MM D'ALÇÀRIA I 100MM DE DIÀMETRE, PER A COL·LOCAR ENCASTADA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQ40-PS01 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA SEMAFÒRICA AMB TECNOLOGIA LED, VERD-VERMELL, MUNTAT SOBRE COLUMNA DE 1,5M, INTADA PER A CONTROL D'ACCESSOS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQ40-PP01 U PILONA DE PROTECCIÓ PER A INTERFON DE LA INSTAL·LACIÓ DE PILONA RETRÀCTIL. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PG11-AP01 U ARMARI DE POLIÈSTER DE 1200X400X250MM, AMB PORTA PRACTICABLE I PANY, MUNTAT SOBRE PEDESTAL DE FORMIGÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny - Bossa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PG45-HAIW U INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC-DIFERENCIAL AMB RECONNEIXIÓ AUTOMÀTICA, DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR, PROTECCIÓ DIFERENCIAL CLASSE A SUPERIMMUNITZADA, SENSIBILITAT DE DISPAR AJUSTABLE DE 0,03 A FINS A 1 A, TEMPS DE DISPAR AJUSTABLE DE 0,1 A 1 S, CARACTERÍSTICA DE DISPAR INSTANTÀNIA O SELECTIVA, INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC CORBA C DE 6 KA DE PODER DE TALL (UNE-EN 60898), RECONNEIXIÓ DIFERENCIAL 10/3 (10 RECONNEIXIONS EN 3 MINUTS), RECONNEIXIÓ MAGNETOTÈRMICA 2/3 (2 RECONNEIXIONS EN 3 MINUTS), MUNTAT PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 68

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PG47-ENKA U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, D'1 MÒDUL DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PP2C-HCP7 U INTERCOMUNICADOR ANTIVÁNDALIC D'INTEMPÈRIE AMB PROTOCOL SIP, MODEL PANPHONE IP-SIP SERIE 4 O EQUIVALENT, AMB PLAÇA FRONTAL D'ACER, POLSADOR METÀL·LIC I REIXETA INTERIOR PROTECTORA D'ALTAVEU I MICRÒFON, ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ DE RESSÒ ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ALIMENTACIÓ POE, GRAU DE PROTECCIÓ IP 67, ALIMENTACIÓ 5 V CC, LED INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, CONTROL REMOT D'OBERTURA DE PORTA, MUNTAT SUPERFICIALMENT EN CAIXA METÀL·LICA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I CONFIGURAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PP2C-PIY1 U PEDESTAL PER INTÈRFON IP, BÀCUL D'UNA CARA, ESTRUCTURA METÀL·LICA, AMB PINTURA GALVANITZADA O EPOXI RAL 7011, MECANITZAT PER ALLOTJAR LECTORS ESTÀNDAR I INTÈRFONS AMB 1.200MM D'ALÇADA, INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PPLM-QAY1 U LECTOR DE MATRÍCULES QUERCUS LPR ACCES O EQUIVALENT INSTAL·LAT I CONFIGURAT. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ SOBRE FAÇANA O SOBRE PAL D'ALUMINI.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PPA0-HAY2 U CÀMERA IP AXIS Q3515-LVE O EQUIVALENT PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA AMB 5 ANYS DE GARANTIA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ SOBRE FAÇANA O SOBRE PAL D'ALUMINI.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PBBB-DVY1 U PLAÇA INFORMATIVA TIPUS CARTELL DE VIDEOVIGILÀNCIA D'ALUMINI ANODITZAT, QUADRAT DE 45X45 CM, PER A ZONA VIDEOVIGILADA TIPUS SENYALS DE TRÀNSIT , ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, AMB ABRAÇADORA GALVANITZADA I CARGOLERIA, FIXADA MECÀNICAMENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 69

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PBBM-H8B0 M TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL-LOCADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Increment				
2	Plaça Pintor Fortuny							
3	Cartell videovigilància		3,000	1,250			3,750	C#*D#*E#*F#
4	Càmera videovigilància		3,000	1,250			3,750	C#*D#*E#*F#
5	Lector de matrícules		3,000	1,250			3,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,250

14 GBBZA003 U BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS, INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU. INSTAL-LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 FG1CONV04 U APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS I REGISTRE DE VEHICLES. LLICÈNCIA D'USUARIS I PILONES I ELEMENTS GESTIONATS IL-LIMITATS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 FG1CONV05 U INSTAL·LACIÓ DE L'APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS I COMPONENTS, CONFIGURACIÓ DE L'ENTORN I DELS EQUIPS, PARAMETRITZACIÓ I FORMACIÓ (REMOTA).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FG1CONV06 U INTEGRACIÓ PROGRAMARI DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS AMB LES BASES DE DADES MUNICIPALS. PAQUET DE 30 HORES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FG1CONV07 U ENGINYERIA, COORDINACIÓ, DOCUMENTACIÓ I SUPORT TÈCNIC ALS INDUSTRIALS PEL MUNTATGE I CONNEXIÓ DELS EQUIPS. PROVES CONJUNTES, VALIDACIONS I POSTA EN MARXA.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 70

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 FG1CONV09 U CONTRACTE DE MANTENIMENT ANUAL AMB PAQUET DE 30 HORES DE SUPORT TÈCNIC INCLOENT ACTUALITZACIONS DE PROGRAMARI.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 SWIUNIFI01 U SWITCH UNIFI US-8-150W, INSTAL-LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PASFPUB01 U PARELLA SFP UBIQUITI UF-SM-1G-S-20 O EQUIVALENT, INSTAL-LAT I CONFIGURAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 FG1AWIFV3 U CAIXA TERMINACIÓ AMB DISTRIBUIDOR PER A UNIONS DE FIBRA ÒPTICA, MURAL/CARRIL DIN AMB CAPACITAT FINS A 6 ACOPLADORS DEL TIPUS LC DUPLEX, INCLOENT CAIXA FO TIPUS MURAL/CARRIL DIN, 2 ACOPLADORS LC DUPLEX MONOMODE, 1 CASSETTE TIPUS PORTA-EMPALMES PER A 12 FUSIONS, COMPLETAMENT MUNTADA SOBRE RAIL DIN AMB ADAPTADORS, PIGTAILS I TUBS DE FUSIÓ, INSTAL-LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 FG1AWIFV4 U 4 PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125 (OS2), AMB CONNECTOR LC-UPC DE 1M, SOLDAT I VERIFICAT, COL-LOCAT EN CAIXA CARRI DIN ARMARI, INSTAL-LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 FG1AWIFV5 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE TERMINACIONS I 4 PIGTAILS A L'EDIFICI MUNICIPAL ON ES CONNECTA LA INSTAL·LACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 71

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
25	FG1AWIFV6 U		PUNT D'ACCÉS WIFI MODEL RBMETALG-52SHPACN MIKROTIK METAL 52 AC O EQUIVALENT, INSTAL-LAT I CONFIGURAT.					
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	04	INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA
Títol 5	05	XARXA DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT
1		T	Unitats
2	Plaça Llibertat		
3	Fanals		12,000 7,000 84,000 C#*D#*E#*F#
4	Horitzontal		119,000 1,300 154,700 C#*D#*E#*F#
5	Plaça Pintor Fortuny		19,000 1,300 24,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			263,400
2	PGD2-E3E9	U	PLAÇA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA.
1		T	Unitats
2	Plaça Llibertat		12,000
TOTAL AMIDAMENT			12,000

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	04	INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA
Títol 5	06	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R4-HIR7	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 72

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D090							
3	Plaça Pintor Fortuny - soterrat		19,000	0,800	0,600	1,250	11,400	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - semàfors		90,000	0,800	0,600	1,250	54,000	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - punt recàrrega VE		20,000	0,800	0,600	1,250	12,000	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Llibertat - parada autobús		40,000	0,800	0,600	1,250	24,000	C#*D#*E#*F#
8	D110							C#*D#*E#*F#
9	Plaça Llibertat - soterrat		119,000	0,800	0,600	1,250	71,400	C#*D#*E#*F#
10	Plaça Llibertat - previsió bicig		50,000	0,800	0,600	1,250	30,000	C#*D#*E#*F#
12	2 x D090							
13	Plaça Pintor Fortuny - pilona		35,000	0,800	0,600	1,250	21,000	C#*D#*E#*F#
14			24,000	0,800	0,600	1,250	14,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							238,200	

2	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL-LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Alçada	Amplada	Fondària	Unitats		
2	Semàfor		3,000	0,500	0,500	1,000	0,750	C#*D#*E#*F#
3	Pericons		0,500	0,600	0,600	7,000	1,260	C#*D#*E#*F#
4	Varis		5,000	5,000	2,000	2,000	100,000	C#*D#*E#*F#
6	D090							
7	Plaça Llibertat - semàfors		90,000	0,800	0,600	1,250	54,000	C#*D#*E#*F#
8	Plaça Llibertat - punt recàrrega VE		20,000	0,800	0,600	1,250	12,000	C#*D#*E#*F#
9	Plaça Llibertat - parada autobús		40,000	0,800	0,600	1,250	24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							192,010	

3	G2RA7LP1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D090							
3	Plaça Pintor Fortuny - soterrat		19,000	0,800	0,600	1,250	11,400	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - semàfors		90,000	0,800	0,600	1,250	54,000	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - punt recàrrega VE		20,000	0,800	0,600	1,250	12,000	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Llibertat - parada autobús		40,000	0,800	0,600	1,250	24,000	C#*D#*E#*F#
8	D110							C#*D#*E#*F#
9	Plaça Llibertat - soterrat		119,000	0,800	0,600	1,250	71,400	C#*D#*E#*F#
10	Plaça Llibertat - previsió bicig		50,000	0,800	0,600	1,250	30,000	C#*D#*E#*F#
12	2 x D090							
13	Plaça Pintor Fortuny - pilona		35,000	0,800	0,600	1,250	21,000	C#*D#*E#*F#
14			24,000	0,800	0,600	1,250	14,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							238,200	

4	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 73

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Alçada	Amplada	Fondària	Unitats		
2	Semàfor		3,000	0,500	0,500	1,000	0,750	C#*D#*E#*F#
3	Pericons		0,500	0,600	0,600	7,000	1,260	C#*D#*E#*F#
4	Varis		5,000	5,000	2,000	2,000	100,000	C#*D#*E#*F#
6	D090							
7	Plaça Llibertat - semàfors		90,000	0,800	0,600	1,250	54,000	C#*D#*E#*F#
8	Plaça Llibertat - punt recàrrega VE		20,000	0,800	0,600	1,250	12,000	C#*D#*E#*F#
9	Plaça Llibertat - parada autobús		40,000	0,800	0,600	1,250	24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							192,010	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Títol 5	07	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EG11YB02 U PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLOENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ EN QUADRE ELÈCTRIC DE LA NOVA XARXA DE BT INSTAL·LADA. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 EG11YHL7 U PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT DE L'URBANITZACIÓ (BAIXA TENSIÓ) INCLOENT MEMÒRIA, DOCUMENTS SIGNATS, TAXES NECESSÀRIES I REVISIÓ PER L'ECA COMPETENT. UN COP FINALITZADA LA LEGALITZACIÓ S'ENTREGARAN DUES CÒPIES EN PAPER I EN FORMAT DIGITAL A PROPIETAT I DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 PACBTY001 U PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER ALS TRÀMITS NECESSARIS AMB ENDESA PER A DONAR DE BAIXA LA INSTAL·LACIÓ DE BT EXISTENT I DONADA D'ALTA PER A NOVA INSTAL·LACIÓ A REALITZAR DE BT A ABONAR A EMPRESA DISTRIBUIDORA. INCLOU TOTS ELS TRÀMITS PER A LA COMPLETA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE BT EXISTENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 EG11YBY1 U PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE TRASLLAT I MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DE LÍNIA ELÈCTRICA D'ALIMENTACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS PER L'INTERIOR DEL PÀRQUING DE LA PLAÇA LLIBERTAT. INCLOU TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE CORRENT EN EL QUADRE EXISTENT I RECOL·LOCACIÓ EN SAFATES

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 74

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
EXISTENTS DE DISTRIBUCIÓ FINS A NOVA UBICACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA. TOT CORRECTAMENT INSTAL·LAT.								
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	P21B0-HBY2	U	DESMUNTATGE PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DE SEMÀFOR EN VIA PÚBLICA, SUPERFÍCIE FINS 1 M2, ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3M AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, DESMUNTATGE DE TOT L'ELEMENT, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Pintor Fortuny		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6 P21DE-HBY1 U DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ D'ARMARI METÀL·LIC DE PEU, DE QUADRE DE CONTROL DE SEMAFORITZACIÓ, DE 800X600X200MM COM A MÀXIM (AMPLADAX PROFUNDITATX ALÇADA), AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, DESMUNTATGE, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7 P21DE-HBY4 U DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA EN EL QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT EN EL PÀRQUING DE PLAÇA LLIBERTAT, DESMUNTATGE, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOSOS TOTS ELS TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8 EG11YB03 U PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER AL DESCONNEXIONAT I POSTERIOR CONNEXIONAT DE PANELL DE SENYALITZACIÓ PER A PARADA D'AUTOBÚS. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 75

1	T	Unitats		
2	Plaça Llibertat	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	05	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
Títol 5	01	DESMUNTATGES I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

2	P221D-DZ2S	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D063							
3	Plaça Llibertat		10,000	1,000	1,000	0,900	9,000	C#*D#*E#*F#
4			2,500	1,000	1,000	0,900	2,250	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - previsió alimentació elèctrica		25,000	0,800	1,000	0,900	18,000	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Pintor Fortuny - piona		12,500	1,000	1,000	0,900	11,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,500**

3	P221D-I9NK	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D063						0,000	
3	Plaça Llibertat		10,000	1,000	1,000	0,100	1,000	C#*D#*E#*F#
4			2,500	1,000	1,000	0,100	0,250	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - previsió alimentació elèctrica		25,000	0,800	1,000	0,100	2,000	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Pintor Fortuny - piona		12,500	1,000	1,000	0,100	1,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,500**

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 76

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	05	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
Títol 5	02	CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDG3-DWY1	M	CANALITZACIÓ TC AMB PRISMA FORMIGONAT AMB BANDA DE PROTECCIÓ I CINTA DE SENYALITZACIÓ AMB DOS TRITUBS DE DIÀMETRE D=40 CM I DAU DE RECOBRIMENT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PROFUNDITAT MÍNIMA DE 60CM, INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Longitud	Increment	Unitats			
2	Plaça Llibertat		6,000	1,250			7,500	C#*D#*E#*F#
3			8,000	1,250			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Pintor Fortuny - piona		10,000	1,250			12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

2	PP4A-66Y1	U	CABLE DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA AMB FIBRA MONOMODE 8X9/125, CONNECTOR LC/SC DUPLEX, D'1 DE LLARGÀRIA, DESPLEGAT I INSTAL·LAT SEGONS MEMÒRIA TIC
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Longitud	Increment				
2	Quadre Plaça Llibertat		160,000	1,250			200,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Pintor Fortuny - piona		10,000	1,250			12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **212,500**

3	PP44-6640	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats	Longitud	Increment			
2	Plaça Llibertat		9,000	50,000	1,250		562,500	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Llibertat - semàfors		2,000	45,000	1,250		112,500	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Llibertat - estació recàrrega VE		1,000	20,000	1,250		25,000	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - parada autobús		1,000	40,000	1,250		50,000	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Llibertat - previsió bicing		1,000	50,000	1,250		62,500	C#*D#*E#*F#
7	Plaça Pintor Fortuny - piona		10,000	1,250			12,500	C#*D#*E#*F#
8			35,000	1,250			43,750	C#*D#*E#*F#
9			8,000	1,250	3,000		30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **898,750**

4	PG33-E6QQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Longitud	Increment				
2	Plaça Llibertat		90,000	1,250			112,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 77

TOTAL AMIDAMENT 112,500

5 PG2P-6T05 M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250N I RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Increment				
2	Plaça Llibertat		90,000	1,250			112,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 05 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
 Títol 5 03 BÀCULS I ELEMENTS DE CAMP

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PP76-89Y3 U CAIXA TERMINACIÓ AMB DISTRIBUIDOR PER A UNIONS DE FIBRA ÒPTICA, DIN-85-MICFO - REFERÈNCIA: CDIN85-4X O EQUIVALENT AMB CAPACITAT PER A 8 CONNECTORS DEL TIPUS LC, COMPLETAMENT MUNTADA SOBRE RAIL DIN AMB ADAPTADORS, PIGTAILS I TUBS DE FUSIÓ, INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PASWIOY2 U SWITCH INDUSTRIAL GIGABIT ETHERNET AMB CARRIL DIN 4SFP 8POE++ FIBERROAD FR-7M3408BT O EQUIVALENT AMB 4 SF, INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PATRANY3 U PARELLA GBICS SFP COMPATIBLE SW CISCO 2960 TIPUS BD-SM 10KM O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PP2D-HCY1 U FONT D'ALIMENTACIÓ 48-55V VCC AMB POTÈNCIA D'ALIMENTACIÓ DE 180W/A4, ENTRADA DE 85-264VCA O DE 120-370VCC. RANG DE TEMPERATURES DE TREBALL DE -20°C A 70°C, PER A MUNTAR EN CARRIL DIN. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 78

1 Unitats
 2 Plaça Llibertat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PP47-65Y6 U PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125, SOLDAT I VERIFICAT, COL·LOCAT EN CAIXA CARRI DIN ARMARI, INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PP47-65Y1 U FUETÓ DUAL MONOMODE TIPUS LC-LC 1 TRESS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6A S/FTP, DE 0,5 A 1,6 M DE LONGITUD, INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EP7E2UY2 U EQUIP WIFI MIKROTIK MANTBOX 52 15S (P/N: RBD22UGS-5HPACD2HND-15S) O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PPA0-HAY1 U CÀMERA AXIS Q3536-LVE 9MM O EQUIVALENT AMB 256SSD PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EP7E2UY1 U SENYAL REUS WIFI UBICAT EN BÀCUL D'IL·LUMINACIÓ DE PLAÇA LLIBERTAT, INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PBBB-DVY1 U PLACA INFORMATIVA TIPUS CARTELL DE VIDEOVIGILÀNCIA D'ALUMINI ANODITZAT, QUADRAT DE 45X45 CM, PER A ZONA VIDEOVIGILADA TIPUS SENYALS DE TRÀNSIT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, AMB ABRAÇADORA GALVANITZADA I CARGOLERIA, FIXADA MECÀNICAMENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 79

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 05 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
 Títol 5 04 QUADRE ELÈCTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PG10-DBY2 U ARMARI A SUBMINISTRAR I INSTAL·LAR MARCA SCHNEIDER. REF. NYSPLAZT1237G THALASSA PLA - ARMARI DE POLIÈSTER INF. OBERT AMB SOSTRE VENTILAT DE DIMENSIONS 1250X750X320MM, PER A SERVEI EXTERIOR AMB PROTECCIÓ IP44, O UN ALTRE MODEL AMB CARACTERÍSTIQUES EQUIVALENTS, INSTAL·LAT SOBRE BANCADA DE FORMIGÓ, COMPLETAMENT INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 PG01-65Y2 U QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIÓ AMB:
 - 3 PRESES DE CORRENT SCHUCKO, MUNTADES EN PERFIL DIN.
 - 1 PROTECCIÓ ELÈCTRICA TÈRMICA 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), MUNTADA EN PERFIL DIN.
 - 1 PROTECCIÓ DIFERENCIAL CLASSE A DE TIPUS SUPERIMMUNITZAT 40A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03A, MUNTADA EN PERFIL DIN.
 - 1 PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS DE LA LÍNIA ELÈCTRICA.

COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 PG47-ENY1 U PROTECTOR SOBRETENSIONS PER AL CABLEJAT INFORMÀTIC SURGE RBGESP_210910 MIKROTIK, MUNTAT EN PERFIL DIN, INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 05 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
 Títol 5 05 GESTIÓ DE RESIDUS

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 80

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2R4-HIR7 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D063							
3	Plaça Llibertat		8,000	1,000	0,600	1,250	6,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,000	0,600	1,250	1,500	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - previsió alimentació elèctrica		20,000	0,800	0,600	1,250	12,000	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Pintor Fortuny - pilona		10,000	1,000	0,600	1,250	7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 G2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D063							
3	Plaça Llibertat		8,000	1,000	0,600	1,250	6,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,000	0,600	1,250	1,500	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Llibertat - previsió alimentació elèctrica		20,000	0,800	0,600	1,250	12,000	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Pintor Fortuny - pilona		10,000	1,000	0,600	1,250	7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 05 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
 Títol 5 06 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PACTL001 U PARTIDA PER A CONNEXIONAT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA NOVA A LA XARXA PÚBLICA EXISTENT. INCLOU TOT EL MATERIAL I ACESSORIS PER AL SEU CORRECTE CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA EXISTENT. TOT CONNECTAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 PACECSP1 U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS DE LA PLAÇA LLIBERTAT AL COSTAT DE CASETA DE SORTIDA D'APARCAMENT A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLONENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ EN QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT DE LA NOVA XARXA DE BT INSTAL·LADA. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 81

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 PACTCSF01 U PARTIDA PER A FIXACIÓ D'ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A BÀCUL O ESTRUCTURA DE FAÇANA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I ACCESSORIS NECESSARIS PER ALS TREBALLS DE FIXACIÓ. TREBALLS COMPLETAMENT ACABATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Plaça Llibertat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 05 XARXA DE REG
 Títol 4 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QWALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2	Pl. Llibertat (arbusti)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Llibertat (arbrat)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Pintor F. (rabusti)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Mestre		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	escomesa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

2 FDK2UR90 U PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QWALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	Pl. Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 F223U104 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 82

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%				
2	Pl. Llibertat		162,100	0,900			145,890	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F.		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							146,890	

4 F223U107 M EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%				
2	Pl. Llibertat		162,100	0,100			16,210	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F.		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,210	

5 F223UR06 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	%				
2	Pl. Llibertat		66,200	0,900			59,580	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F.		22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							81,580	

6 F223UR05 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	%				
2	Pl. Llibertat		66,200	0,100			6,620	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F.		22,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,620	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 05 XARXA DE REG
 Títol 4 02 ESCOMESA I AUTOMATISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJMZUZ3Y	U	CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	Plaça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 83

							TOTAL AMIDAMENT	1,000	
2	FJMZUZ3Z	U	DESPLAÇAMENT D'ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	Plaça		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

3	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1'' 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VALVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ						
---	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	Pl. Llibertat		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
3	Pintor F.		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

4	FJSFU229	U	CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1'' DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VALVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVALVULA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ						
---	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	Pl. Llibertat		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
3	Pintor F.		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

5	FJSFU558	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVALVULA MASTER DE 2'' DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VALVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ						
---	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	Pl. Llibertat		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Pintor F.		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

6	FJSZC41R	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVALVULES, D'1 1/2" DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ						
---	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 84

1		T	ut					
2	Plaça		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

7	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA						
---	----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	Pl. llibertat		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Pintor.F		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

8	PJSN-92KW	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I NO CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 16 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT						
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	Pl. llibertat		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Pintor.F		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	05	XARXA DE REG
Títol 4	03	INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PFB4-DW3B	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA						
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	Pl Llibertat		11,000				11,000	C#*D##*E##*F#
3	Pintor F		7,400				7,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

18,400

2	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA						
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	Pl Llibertat		75,000				75,000	C#*D##*E##*F#
3	Pintor F		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 85

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

3 PFB4-DW3I M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI Llibertat	T	ml					
2	G2		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
3	G1		104,000				104,000	C#*D#*E#*F#
4	G4		57,000				57,000	C#*D#*E#*F#
5	Pintor F	T	ml					
6	G3		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **205,000**

4 PFB4-DW3G M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI Llibertat	T	ml					
2	A1		81,000				81,000	C#*D#*E#*F#
3	A2		56,000				56,000	C#*D#*E#*F#
4	A3		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#
5	Pintor F	T	ml					
6			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **144,500**

5 PJS0-9EGJ U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI Llibertat	T	ut					
2	A1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	A2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	A3		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	Pintor F	T	ml					
6			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

6 PJS6-9EER M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI Llibertat	T	ml					
2	G2		238,300				238,300	C#*D#*E#*F#
3	G1		158,400				158,400	C#*D#*E#*F#
4	G4		33,600				33,600	C#*D#*E#*F#
5	Pintor F	T	ml					
6	G3		144,600				144,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **574,900**

7 PJS5-HYGF U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 86

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	PI Llibertat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 PG2N-EUFV M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	63 mm		18,400				18,400	C#*D#*E#*F#
3	50 mm		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
4	40 mm		96,300				96,300	C#*D#*E#*F#
5	32 mm		112,950				112,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **245,650**

9 PG2N-EUG9 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cabla electric	T	ml					
2	PI. Llibertat		86,000				86,000	C#*D#*E#*F#
3	PI. llibertat (programador)		82,000				82,000	C#*D#*E#*F#
4	Pintor F		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **175,400**

10 PG32-DYGE M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIÓ ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cabla electric	T	ml	num electrovàl				
2	PI. Llibertat		86,000	4,000			344,000	C#*D#*E#*F#
3	PI. llibertat (programador)		82,000				82,000	C#*D#*E#*F#
4	Pintor F		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **433,400**

11 FJMZUZ3X U ARRENGAMENT DE SECTOR DE GOTEIG EXISTENT. INCLOU CANONADA, CONNEXIONS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 PJST-HBIG U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 87

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl Llibertat	T	ut					
2	G2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	G1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	A1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	G4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Pintor F	T	ut					
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

13 PJSM-HBBE U PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl Llibertat	T	ut					
2	G2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	G1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	A1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	G4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Pintor F	T	ut					
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

14 PN33-AODR U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB D'1 1/2"), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2	Pl. Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 06 JARDINERIA
 Títol 4 01 OPERACIONS PREVIES I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDV1-BR01	U	ASSAIG D'INFILTRACIÓ DEL TERRENY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 88

2	P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY					
EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Biòtop		104,300				104,300	C#*D#*E#*F#
3	Terra vegetal		275,400				275,400	C#*D#*E#*F#
4	Excavació parterres Plaça Llibertat		34,500				34,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							414,200	

3	P2217-BR02	M3	EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L' ARBRAT EXISTENT					
EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXITENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Voltant de l' arbrat existent		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

4	P221C-BR11	M3	EXCAVACIÓ DE RASA 30X30CM					
EXCAVACIÓ DE RASA PER A DRENATGE, DE 30X30CM, EN TERRENY COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada		Total	
2	Drenatge		35,000	0,300	0,300		3,150	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,150	

5	FR3PRG03	M3	GRAVA D'ULL DE PERDIU DE 3 A 5 MM					
GRAVA DE PEDRERA DE PEDRE CALCÀRIA, TIPUS ULL DE PERDIU, DE 3 A 5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	pl. P. Fortuny		7,800	0,100			0,780	C#*D#*E#*F#
3	Plaça llibertat		50,230	0,200			10,046	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,826	

6	PR31-BR01	M3	GRAVA DE PEDRA CALCÀRIA 20/40MM				
GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN SACS I ESCAMPADA							
EUR							

AMIDAMENTS

Pàg.: 89

AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	Pou		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3		C	m3					
4	Grava sota SUD		15,100				15,100	C#*D#*E#*F#
5	Rasa de graves 30x30cm		3,200				3,200	C#*D#*E#*F#
6	Plaça llibertat		2,560	0,200			0,512	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,812**

7 PR31-8RX6 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada			Total	
2	Acabat SUD		78,400	0,070			5,488	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,488**

8 PR36-8RV4 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	plaça de la Llibertat		176,200				176,200	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny		41,600				41,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **217,800**

9 PR3D-HKKZ M3 SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	plaça de la Llibertat		50,230	0,100			5,023	C#*D#*E#*F#
3	pintor Fortuny		75,400	0,200			15,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,103**

10 PR30-8RVV M3 ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	plaça de la Llibertat		200,400	0,100			20,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,040**

11 P2242-BR01 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 90

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	%			Total	
2			75,000	1,250			93,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **93,750**

12 PRZ8-BR01 U EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Plaça Llibertat		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

13 FDD2BR01 U SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE REVESTIMENT DE POU SOBREEIXIDOR CIRCULAR, DE DIÀMETRE 80CM, AMB PLANXA D'ACER CORTEN DE CATEGORIA A, DE 5MM, INCLOENT REMATS I ENCAIXOS SEGONS DETALLS DE PROJECTE I DIRECTRIUS DE LA DF. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. COL-LOCAT AMB LES FIXACIONS NECESSÀRIES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Sobreeixidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

14 P712-BR01 M2 LÀMINA ANTIARRELS SF AMB GEOTEXTIL DE FIBRES DE POLIPROPILÈ ESTABLE, COL-LOCADA SOBRE PLAÇA DRENANT AMB 20 CM DE SOLAPAMENT COM A MÍNIM. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PERMEABILITAT Q= 80 L/M2/S, RESISTÈNCIA CLASSE 1, PES DE 100 G/M2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Alçada				
2	Plaça		52,900	1,000			52,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **52,900**

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 06 JARDINERIA
 Títol 4 02 ARBUSTIVA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PR490-BR03 U SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		27,600	6,000	0,330		54,648	C#*D#*E#*F#
3						0,352	0,352	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **55,000**

2 PR495-92QP U SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 91

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		27,600	6,000	0,330		54,648	C#*D#*E#*F#
3						0,352	0,352	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							55,000	

3 PR4AJ-9329 U SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	V08	T						
3	plaça de la Llibertat		27,600	4,000	0,330		36,432	C#*D#*E#*F#
4						-0,432	-0,432	C#*D#*E#*F#
5	V12	T						
6	plaça de la Llibertat		56,600	4,000	0,330		74,712	C#*D#*E#*F#
7						0,288	0,288	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							111,000	

4 PR4BM-94CR U SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		27,600	6,000	0,330		54,648	C#*D#*E#*F#
3						0,352	0,352	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							55,000	

5 PR4BM-BR04 U SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		27,600	6,000	0,330		54,648	C#*D#*E#*F#
3						0,352	0,352	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							55,000	

6 PR4GI-93YU U SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		27,600	4,000	0,330		36,432	C#*D#*E#*F#
3						-0,432	-0,432	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	

7 PR4GH-BR12 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		56,300	4,000	0,330		74,316	C#*D#*E#*F#
3						-0,316	-0,316	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							74,000	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 92

8 PR4JG-952U U SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		56,300	4,000	0,330		74,316	C#*D#*E#*F#
3						-0,316	-0,316	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							74,000	

9 PR4JJ-BR13 U SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		56,300	4,000	0,330		74,316	C#*D#*E#*F#
3						-0,316	-0,316	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							74,000	

10 PR4GM-BR01 U SUBMINISTRAMENT DE PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		36,500	4,000	0,330		48,180	C#*D#*E#*F#
3						-0,180	-0,180	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							48,000	

11 PR4G8-93UE U SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		36,500	4,000	0,330		48,180	C#*D#*E#*F#
3						-0,180	-0,180	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							48,000	

12 PR4CJ-BR14 U SUBMINISTRAMENT DE DODONAEA VISCOSA EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		36,500	4,000	0,330		48,180	C#*D#*E#*F#
3						-0,180	-0,180	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							48,000	

13 PR42C-BR15 U SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS EBBINGEI EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		56,600	4,000	0,330		74,712	C#*D#*E#*F#
3						0,288	0,288	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	

14 PR4DP-BR08 U SUBMINISTRAMENT D'HYPERICUM CALYGINUM EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 93

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		33,300	6,000	0,330		65,934	C#*D#*E#*F#
3						-0,934	-0,934	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65,000	
15	PR4H8-BR09	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 3 L					
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		33,300	6,000	0,330		65,934	C#*D#*E#*F#
3						-0,934	-0,934	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65,000	
16	PR4CR-9396	U	SUBMINISTRAMENT D'ERICA MULTIFLORA EN CONTENIDOR DE 3 L					
1		C	m2	u/m2	%			
2	plaça de la Llibertat		33,300	6,000	0,330		65,934	C#*D#*E#*F#
3						-0,934	-0,934	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65,000	
17	PR4AT-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L					
1		C	m2	u/m2				
2	pl P. Fortuny		21,000	6,000			126,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							126,000	
18	PR4D8-93DH	U	SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR DE 3 L					
1		C	m2	u/m2				
2	pl P. Fortuny		19,000	6,000			114,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							114,000	
19	PR4D3-93BS	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA EN CONTENIDOR DE 3 L					
1		C	m2	u/m2				
2	pl P. Fortuny		15,500	6,000			93,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							93,000	
20	PR4CG-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3 L					
1		C	m2	u/m2				
2	pl P. Fortuny		17,000	6,000			102,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							102,000	
21	PR4D3-CS01	U	SUBMINISTRAMENT DE LAURUS NOBILIS EN CONTENIDOR DE 5 L					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 94

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2				
2	pl P. Fortuny		10,000	6,000			60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	
22	PR4D3-CS02	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA EN CONTENIDOR DE 5 L					
1		C	m2	u/m2				
2	pl P. Fortuny		10,000	6,000			60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	
23	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG					
1		C	Unitats					
2	Asparagus		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
3	Agapanthus		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
4	Coprosma		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
5	Liriope		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
6	Hypericum		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
7	Salvia		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
8	Erica		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
9	Carex		126,000				126,000	C#*D#*E#*F#
10	Festuca		114,000				114,000	C#*D#*E#*F#
11	Euphorbia		93,000				93,000	C#*D#*E#*F#
12	Dietes		102,000				102,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							850,000	
24	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG					
1		C	Unitats					
2	Myrtus comunis		111,000				111,000	C#*D#*E#*F#
3	Pittosporum		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
4	Pistacia		74,000				74,000	C#*D#*E#*F#
5	Viburnum		74,000				74,000	C#*D#*E#*F#
6	Vitex		74,000				74,000	C#*D#*E#*F#
7	Plumbago		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
8	Phillyrea		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
9	Dodonaea		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
10	Elaeagnus		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
11	Laurus Nobilis		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
12	Pittosporum Tobira		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							708,000	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 95

Títol 3 06 JARDINERIA
 Títol 4 03 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PR44H-8WJ2 U SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PR44C-8VYR U SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS HISPANICA (CLONS MERIDIONALS) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PR60-8YAM U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pyrus		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 PR60-8YAX U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Platanus		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PRZ0-906K U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pyrus		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Platanus		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 96

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 06 JARDINERIA
 Títol 4 04 MANTENIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FRMAUM25 M2 MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPOGGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	V08		27,600				27,600	C#*D#*E#*F#
3	V09		27,600				27,600	C#*D#*E#*F#
4	V10		56,300				56,300	C#*D#*E#*F#
5	V11		36,500				36,500	C#*D#*E#*F#
6	V12		56,600				56,600	C#*D#*E#*F#
7	V14		33,500				33,500	C#*D#*E#*F#
8	V16		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
9	V17		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
10	V18		15,500				15,500	C#*D#*E#*F#
11	V19		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,600

2 FRMAUM10 U MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pyrus		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Platanus		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 07 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 97

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Excavació per a rebaix		414,200				414,200	C#*D#*E#*F#
3	Excavació sòl estructural		101,700				101,700	C#*D#*E#*F#
4	Excavació al voltant de l'arbre		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	Excavació de rasa 30x30cm		3,150				3,150	C#*D#*E#*F#
6	Excavació caixa paviment		376,740				376,740	C#*D#*E#*F#
7	Esponjament	P	20,000				180,358	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **1.082,148**

2 P2R5-DT1F M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	E01 - Demolició de vorada		128,000	0,200	0,350		8,960	C#*D#*E#*F#
3	E02 - Demolició de rigola		426,000	0,300	0,200		25,560	C#*D#*E#*F#
4	E11 - Tall en paviment		114,000	0,050	0,150		0,855	C#*D#*E#*F#
6		C	m2	Alçada				
7	E03/E07/E13 - Demolició de peces prefabricades+bases		1.921,000	0,250			480,250	C#*D#*E#*F#
8			14,600	0,250			3,650	C#*D#*E#*F#
9	E04 - Demolició de paviment sense bases		112,500	0,100			11,250	C#*D#*E#*F#
10	E06 - Demolició de paviment de mescla bituminosa		906,000	0,100			90,600	C#*D#*E#*F#
11	E08 - Neteja i esbrossada		225,000	0,100			22,500	C#*D#*E#*F#
12	E09 - Fresat de paviment asfàltic		113,000	0,050			5,650	C#*D#*E#*F#
13	E10 - Microfresat		37,000	0,010			0,370	C#*D#*E#*F#
14		C	Unitats	m3				
15	E14 - Fonamentació pilona		26,000	0,070			1,820	C#*D#*E#*F#
16	E15 - Fonamentació senyal		17,000	0,070			1,190	C#*D#*E#*F#
17	E18 - Fonamentació carregador		1,000	0,130			0,130	C#*D#*E#*F#
18	E20 - Fonamentació aparcament bicicletes		5,000	0,130			0,650	C#*D#*E#*F#
19	E21 - Fonamentació escultura		1,000	0,600			0,600	C#*D#*E#*F#
20	E22 - Fonamentació parada bus		1,000	0,220			0,220	C#*D#*E#*F#
21	E23 - Fonamentació banc		5,000	0,260			1,300	C#*D#*E#*F#
22	E24 - Fonamentació paperera		5,000	0,130			0,650	C#*D#*E#*F#
23	Cala		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
24								C#*D#*E#*F#
25	Esponjament	P	30,000				197,462	

TOTAL AMIDAMENT **855,667**

3 P2RA-EU7K M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Excavació per a rebaix		414,200				414,200	C#*D#*E#*F#
3	Excavació sòl estructural		101,700				101,700	C#*D#*E#*F#
4	Excavació al voltant de l'arbre		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	Excavació de rasa 30x30cm		3,150				3,150	C#*D#*E#*F#
6	Excavació caixa paviment		376,740				376,740	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 98

7	Esponjament	P	20,000				180,358	PERORIGEN(
---	-------------	---	--------	--	--	--	---------	------------

TOTAL AMIDAMENT **1.082,148**

4 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	E01 - Demolició de vorada		128,000	0,200	0,350		8,960	C#*D#*E#*F#
3	E02 - Demolició de rigola		426,000	0,300	0,200		25,560	C#*D#*E#*F#
5		C	m2	Alçada				
6	E03/E07/E13 - Demolició de peces prefabricades+bases		1.921,000	0,250			480,250	C#*D#*E#*F#
7			14,600	0,250			3,650	C#*D#*E#*F#
8	E04 - Demolició de paviment sense bases		112,500	0,100			11,250	C#*D#*E#*F#
10		C	Unitats	m3				
11	E14 - Fonamentació pilona		26,000	0,070			1,820	C#*D#*E#*F#
12	E15 - Fonamentació senyal		17,000	0,070			1,190	C#*D#*E#*F#
13	E18 - Fonamentació carregador		1,000	0,130			0,130	C#*D#*E#*F#
14	E20 - Fonamentació aparcament bicicletes		5,000	0,130			0,650	C#*D#*E#*F#
15	E21 - Fonamentació escultura		1,000	0,600			0,600	C#*D#*E#*F#
16	E22 - Fonamentació parada bus		1,000	0,220			0,220	C#*D#*E#*F#
17	E23 - Fonamentació banc		5,000	0,260			1,300	C#*D#*E#*F#
18	E24 - Fonamentació paperera		2,000	0,130			0,260	C#*D#*E#*F#
19	Cala		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#
21	Esponjament	P	30,000				161,352	

TOTAL AMIDAMENT **699,192**

5 P2RA-EU7F M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	E11 - Tall en paviment		114,000	0,050	0,150		0,855	C#*D#*E#*F#
4		C	m2	Alçada				
5	E06 - Demolició de paviment de mescla bituminosa		906,000	0,100			90,600	C#*D#*E#*F#
6	E08 - Neteja i esbrossada		225,000	0,100			22,500	C#*D#*E#*F#
7	E09 - Fresat de paviment asfàltic		113,000	0,050			5,650	C#*D#*E#*F#
8	E10 - Microfresat		37,000	0,010			0,370	C#*D#*E#*F#
10	Esponjament	P	30,000				35,993	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **155,968**

6 H000GR01 U GESTIÓ DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 Títol 3 08 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	XPA00001	PA	SEGURETAT I SALUT
---	----------	----	-------------------

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 1

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1 P9B3-PV04	M2	P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM	95,55	1.461,000	139.598,55	13,73	13,73
		<p>PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.</p>					

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 2

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
2 P9B3-PV08	M2	P08 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 79X39,5X8CM	101,60	972,400	98.795,84	9,72	23,45
		<p>PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 79X39,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTES REFOSES DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.</p>					
3 BAG1TPL02	U	COLUMNA CILÍNDRICA PER A SISTEMA DE CATENÀRIES MODEL GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE Ø200MM, 5MM DE GRUIX I 9M D'ALÇADA TOTAL, REALITZADA EN ACER S275 JR GALVANITZAT EN CALENT (90 MICRES UNE-EN-ISO1461) (90 MICRES UNE-EN-ISO1461) I ACABAT IMPRIMAT I PINTAT EN POLS. PER A INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT. ESTRUCTURA TUBULAR HORIZONTAL (Ø90MM) SOLDADA A COLUMNA, PER OFERIR EL CABLEJAT DE TOT EL SISTEMA CENTENARI I SUSTENTACIÓ DE LLUMINÀRIES. PLACA BASE DE 600X600X20MM SOLDADA A LA COLUMNA MITJANÇANT 4 CARTEL·LES DE REFORÇ DE 150X70X8MM. DISTÀNCIA ENTRE FORATS DE FIXACIÓ DE 458X458. AMB PORTELLA DE REGISTRE DE 100X400MM I PLETINES INTERIORS DE FIXACIÓ D'ELEMENTS AUXILIARS.	4.738,58	10,000	47.385,80	4,66	28,11

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 3

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
4 P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	87,47	517,020	45.223,74	4,45	32,55
5 PD7A-EUUN	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 500 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX	292,53	78,000	22.817,34	2,24	34,80
6 P966-PV01	M2	PLETINA D'ACER CORTEN REVESTIMENT ZONES DE JOC A DIFERENTS ALÇADES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA D'ACER CORTEN, DE 4MM DE GRUIX I DESENVOLUPAMENT VARIABLE, AMB QUATRE PLECS SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE, PER A REVESTIMENT DE ZONA DE JOCS, COL·LOCADA AMB MUNTANTS EN FORMA DE 5X2CM, FIXATS MECÀNICAMENT A MURET DE BLOC. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	237,52	75,563	17.947,72	1,77	36,56

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 4

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
7 PGUNNARPL01	U	PROJECTOR PER A CATENÀRIA MODEL GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 29W (18L 3000K IRC80 500MA), REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA CIRCULAR DE DIÀMETRE 180MM I ALÇADA 300MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA IESNA TYPE V. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCORPORAT. CLASSE I. IP66. IK08. FIXACIÓ PER A CATENÀRIA ESPECIAL. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. INCLOU ACCESSORI PANTALLA CONFORT PER A PROJECTOR GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE, COL·LOCAT	1.135,73	15,000	17.035,95	1,68	38,24
8 FR3P8602	M3	SORRA DE RIU RENTADA DE GRANULOMETRIA 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALES	82,63	197,464	16.316,45	1,60	39,84
9 PB70-HC70	U	KIT DE CATENÀRIA EXTERIOR AMB ESTRUCTURA DE CABLEJAT D'ACER HORIZONTAL FORTA I SEGURA ENTRE DOS PUNTS PER A INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA GUNNAR, AMB SISTEMA DE TENSORS I ELÈCTRICAMENT CONNECTAT, 20M	1.592,17	10,000	15.921,70	1,57	41,41
10 P965-EAT1	M	P18/P19 - RIGOLA/VORADA DE GRANIT 20X30CM RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X30CM I 100CM DE LONGITUD, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	65,81	240,800	15.847,05	1,56	42,97

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 5

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
11	P9B3-PV06	M2	P06 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X14,5X8CM	108,24	133,000	14.395,92	1,42 44,38
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X14,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTA LONGITUDINAL REFOSA DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.				
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
12	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM	26,06	492,480	12.834,03	1,26 45,65
			BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 6

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
13	PRAMAPL01	U	LLUMINÀRIA MODEL RAMA D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 20W (12L 3000K IRC80 500MA). COS REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI PINTADA EN POLS, DE GEOMETRIA RECTANGULAR DE 769X195MM I 55MM D'ALÇADA. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, A BASE DE LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II+III. TANCAMENT DE VIDRE ÒPTIC TEMPERAT SERIGRAFIAT. JUNTES D'ESTANQUEÏTAT D'ELASTÓMER. CARGOLARIA D'ACER INOXIDABLE I D'ACER ZINCAT NEGRE. COMPARTIMENT DE CONNEXIONS I PORTAEQUIPS SEPARAT, ACCESSIBLE MITJANÇANT TANCA DE QUART DE VOLTA AMB CLAU ALLEN (4MM). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCORPORAT. CLASSE I. IP66. IK08. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.	1.256,48	10,000	12.564,80	1,24 46,88
			INCLOU ACCESSORI PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA LLUMINÀRIA INDIVIDUAL EN COLUMNA (D127MM) MODEL RAMA D'URBIDERMIS-SANTA&COLE. BRIDA REALITZADA EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABADA PINTADA EN POLS. CARGOLARIA D'ACER INOXIDABLE. INSTAL·LAT.				
14	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	55,19	217,800	12.020,38	1,18 48,06
15	FQZWLC02	U	PLATAFORMA VECTORIAL ESTÀNDAR DE ZICLA, PER A PARADA D'AUTOBÚS	11.894,16	1,000	11.894,16	1,17 49,23
			SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLATAFORMA VECTORIAL ESTÀNDAR PER A PARADA D'AUTOBÚS DE MIDES 10X2,04M DE ZICLA, FORMADA PER SISTEMA MODULAR AMB PECES DE DIMENSIONS VARIABLES, AMB PECES AMB SUPERFÍCIES TÀCTILS DIRECCIONALS I D'ADVERTÈNCIA PER GARANTITZAR LA SEVA ACCESSIBILITAT.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MEDIS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 7

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
16	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	16,75	699,192	11.711,47	1,15 50,39
17	PD58-5YR4	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX.	119,01	95,000	11.305,95	1,11 51,50
18	P9B3-PV05	M2	P05 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 40X80X6CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 40X80CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	101,60	109,500	11.125,20	1,09 52,59

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 8

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
19	XPA00001	PA	SEGURETAT I SALUT	11.124,96	1,000	11.124,96	1,09 53,69
20	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	9,77	1.082,148	10.572,59	1,04 54,73
21	H000GR01	U	GESTIÓ DE RESIDUS	10.571,79	1,000	10.571,79	1,04 55,76
22	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	5.028,84	2,000	10.057,68	0,99 56,75
23	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX	92,42	105,300	9.731,83	0,96 57,71
24	P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORITZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	95,45	101,600	9.697,72	0,95 58,66
25	P314-F1Q2	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT.	81,40	116,961	9.520,63	0,94 59,60

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 9

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
26	P2RA-EU7F	M3	24,15	376,753	9.098,58	0,89	60,50
		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
27	PQZ0-MBA5	U	676,63	13,000	8.796,19	0,87	61,36
		M05 - B2 - BANC DE GRANIT 50X48X100CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, AMB CORVATURA, DE 50X48CM I 100 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 10

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
28	P9E1-PV30	M2	145,57	58,960	8.582,81	0,84	62,21
		P30 - PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT BOTONAT DE 20X20X8CM PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT BOTONAT, DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL. INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 11

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
29 PQ40-MBB3	U	M02 - PILONA D'ACER INOXIDABLE PILONA D'ACER INOXIDABLE EXTRAIBLE, DE FORMA CILÍNDRICA, D'ALÇÀRIA I DIÀMETRE IGUAL A LES EXISTENTS DINS DE L'ÀMBIT, PER A COL·LOCAR ENCASTADA COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	137,37	56,000	7.692,72	0,76	62,96
30 P2146-EN03	M2	E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	4,83	1.522,000	7.351,26	0,72	63,68
31 PQ15-QM01	U	GRABAT DE PEÇA DE PEDRA GRANÍTICA 80X40X10CM GRABAT DE TEXT I IMATGE FACILITAT PER LA PROPIETAT, DE PEÇA DE PEDRA GRANÍTICA DE DIMENSIONS 80X40X10CM CADA PEÇA, MITJANÇANT 'CHORREADO CON ARENA', DE MÁRMOLES J.CASTELLÓ S.A. O EQUIVALENT. INCLOU TRANSPORT FINS A TALLER DE LES PECES DE PEDRA, GRABAT, I POSTERIOR TRANSPORT A OBRA DEL CONJUNT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	39,34	185,000	7.277,90	0,72	64,40
32 P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS	6,13	1.082,148	6.633,57	0,65	65,05

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 12

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
33 FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPORGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA.	21,02	310,600	6.528,81	0,64	65,70
34 P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA	7,32	855,667	6.263,48	0,62	66,31
35 P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	132,32	46,784	6.190,46	0,61	66,92
36 PQ12-BR04	M	F1/F2/F3 - SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 83X4.5CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 83X4.5CM, FORMAT PER 24 LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI. EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUITS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.	552,15	11,000	6.073,65	0,60	67,52

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 13

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
37 P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	70,10	85,200	5.972,52	0,59	68,10
38 PQ40-PR01	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PILONA ESCAMOTEJABLE HIDRÀULICA URBACO MODEL G6EVO O EQUIVALENT, AMB BOMBA HIDRÀULICA AUTOCONTINGUDA (DINS DE LA PILONA), CAIXÓ METÀL·LIC D'ENCOFRAT PERDUT, KIT PER ACCIONAR UNA PILONA, TARJETA AMB RELÉS D'ACCIÓ RETARDADA, KIT D'ESPIRES PER DETECTAR LA PRESENCIA DEL VEHICLE COL·LOCAT I MUNTAT SEGONS PLÀNOLS, CORONA LLUMINOSA, RELLOTGE DE PROGRAMACIÓ SETMANAL, CABLEJAT NECESSARI MUNTAT EN CONDUCTES I RESTA DE MATERIAL PETIT PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. NO INCLOU SEMÀFOR, LECTOR DE MATRÍCULES, INTÈRFON NI ARMARI DE POLIÈSTER PER UBICAR LA CENTRAL TÈCNICA.	5.832,04	1,000	5.832,04	0,57	68,68
39 P982-IOPD	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 120 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ	399,70	14,500	5.795,65	0,57	69,25
40 P93G-57PZ	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6	8,51	674,740	5.742,04	0,56	69,81
41 PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	7,98	708,000	5.649,84	0,56	70,37

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 14

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
42 PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	193,10	29,000	5.599,90	0,55	70,92
43 PQ12-BR05	M	F4/F5 - SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 83X4.5CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 83X4.5CM, FORMAT PER 24 LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.	561,70	9,800	5.504,66	0,54	71,46
44 P982-I4NO	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA CORBA, DE 120 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ	459,35	11,500	5.282,53	0,52	71,98

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 15

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
45 P221D-I9NK	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	111,62	44,858	5.007,05	0,49 72,47
46 P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	1,45	3.329,100	4.827,20	0,47 72,95
47 P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	50,48	91,000	4.593,68	0,45 73,40

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 16

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
48 PQ12-BR06	M2	F6/F7 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 164X4.5CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 164X4.5CM I 40CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI. EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.	464,89	9,850	4.579,17	0,45 73,85
49 P214W-FEY1	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR	7,61	586,500	4.463,27	0,44 74,29
50 PPA0-HAY1	U	CÀMERA AXIS Q3536-LVE 9MM O EQUIVALENT AMB 256SSD PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA.	1.448,67	3,000	4.346,01	0,43 74,72
51 P221C-DZ19	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	10,04	421,056	4.227,40	0,42 75,13
52 P21B0-HBY1	U	DESMUNTATGE I RETIRADA DE SEMÀFOR EN VIA PÚBLICA, SUPERFÍCIE FINS 1 M2, ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3M AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU EL DESMUNTATGE DE COLUMNA, SUPORT PENJANT, PANTALLA DE FIBRA DE VIDRE, AVISADOR ACÚSTIC, POLSADOR PER A PEATONS, DETECTOR DE VEHICLES I TOTS ELS ACCESSORIS DEL SEMÀFOR, INCLOSOS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.	806,67	5,000	4.033,35	0,40 75,53

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 17

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
53 P45G0-4SN0	M3	FORMIGÓ PER A DAU DE RECOLZAMENT, HA-25/B/10/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUALMENT	143,55	27,891	4.003,75	0,39	75,92
54 PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUAUS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	4,66	850,000	3.961,00	0,39	76,31
55 P21G3-DJ17	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA	69,98	55,000	3.848,90	0,38	76,69
56 PHR0-8FY1	U	COLUMNA D'ACER AL CARBONI LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT MÍNIMA S-235-JR SEGONS LA NORMA UNE EN 10025, MODEL BÀCUL MARINA, DE 6M D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ. FORMADA PER COS TRONCOCÒNIC DE SECCIÓ CIRCULAR I CONICITAT DEL 12% REALITZAT EN UN SOL TRAM, BASE FORMADA PER PLACA D'ANDATGE PLANA I REFORÇ SOLDATS AL COS I UNITES PER CARTELES, PORTA ENRASADA AMB MARC INTERIOR DE REFORÇ I TANCAMENT MITJANÇANT CARGOLS OCULTS. ACABAT GALVANITZAT EN CALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LADA.	3.728,49	1,000	3.728,49	0,37	77,06
57 P221D-DZ2S	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	8,82	403,722	3.560,83	0,35	77,41
58 P2148-ENX1	M	E01 - RETIRADA DE VORADA PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT RETIRADA DE VORADA, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT, INCLÒS ENDERROC DE LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT A MAGATZEM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	11,70	301,770	3.530,71	0,35	77,75

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 18

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
59 P931-PV01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	87,47	38,980	3.409,58	0,34	78,09
60 P2146-EN06	M2	E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	3,76	906,000	3.406,56	0,34	78,42

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 19

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
61	PBENRY076Z	U	332,58	10,000	3.325,80	0,33 78,75
		<p>SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:</p> <p>REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT.</p> <p>EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018.</p> <p>COMPLETAMENT INSTAL·LADA.</p>				
62	PR31-BR01	M3	94,45	33,992	3.210,54	0,32 79,07
		<p>GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN SACS I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.</p>				

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 20

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
63	P9B3-PV03	M2	69,51	45,900	3.190,51	0,31 79,38
		<p>P03 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 10X10X6CM</p> <p>PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 10X10CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A LA PORTUGUESA, SOBRE CAPA D'ULL DE PERDIU DE 3CM DE GRUIX, I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.</p>				
64	P966-PV27	M	90,75	34,700	3.149,03	0,31 79,69
		<p>P27 - PLATINA D'ACER CORTEN 200-500MM; E=8MM</p> <p>VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200-500MM D'ALÇADA, COL·LOCAT AMB CORVA, AMB PLECS SUPERIOR DE 5CM TRAMS SOLDATS I POLITS, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.</p>				

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 21

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
65 P966-PV81	M	PLATINA D'ACER CORTEN REVESTIMENT DE JARDINERA E=8MM VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 500MM DE DESENVOLUPAMENT, AMB DOS PLECS EN LA PART SUPERIOR. TRAMS SOLDATS I POLITS, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, PER A REVESTIMENT DE JARDINERA, COL·LOCADA AMB MUNTANTS EN FORMA DE 5X2CM, FIXATS MECÀNICAMENT A MURET DE BLOC. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	108,14	28,900	3.125,25	0,31	80,00
66 PQ12-BR07	M	F8 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA AMB BANC, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 280X4.5CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA AMB BANC, DE MIDES 280X4.5CM I 41CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI. EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUITS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.	685,39	4,500	3.084,26	0,30	80,30

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 22

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
67 FD7QV013X	U	PARTIDA PER A LA CONNEXIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT A CLAVEGUERAM EXISTENT, COMPLETAMENT ACABAT. INCLOU QUALSEVOL ACCESORI O ELEMENT NECESSARI PER A LA CORRECTA CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.	749,27	4,000	2.997,08	0,29	80,60
68 P966-PV26	M	PLATINA D'ACER CORTEN 250MM E=8MM VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 250MM D'ALÇADA, CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	73,50	40,200	2.954,70	0,29	80,89
69 P2146-ERX3	M2	DEMOLICIÓ PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + TRANSPORT DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT. INCLOU L'ENDERROC DE GUALS EXISTENTS, NETEJA I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	8,38	345,000	2.891,10	0,28	81,17
70 FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA	139,31	20,000	2.786,20	0,27	81,45

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 23

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
71 P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	68,71	40,200	2.762,14	0,27	81,72
72 FG1CONV04	U	APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS I REGISTRE DE VEHICLES. LICÈNCIA D'USUARIS I PILONES I ELEMENTS GESTIONATS IL·LIMITATS	2.756,04	1,000	2.756,04	0,27	81,99
73 PD7A-EUTG	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX	162,41	16,900	2.744,73	0,27	82,26
74 PPLM-QAY1	U	LECTOR DE MATRÍCULES QUERCUS LPR ACCES O EQUIVALENT INSTAL·LAT I CONFIGURAT. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ SOBRE FAÇANA O SOBRE PAL D'ALUMINI.	2.735,97	1,000	2.735,97	0,27	82,53
75 P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	69,75	37,692	2.629,02	0,26	82,79
76 PHR0-8FY2	U	COLUMNA D'ACER AL CARBONI LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT MÍNIMA S-235-JR SEGONS LA NORMA UNE EN 10025, MODEL BÀCUL MARINA, DE 5M D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ. FORMADA PER COS TRONCOCÒNIC DE SECCIÓ CIRCULAR I CONICITAT DEL 12% REALITZAT EN UN SOL TRAM, BASE FORMADA PER PLACA D'ANDATGE PLANA I REFORÇ SOLDATS AL COS I UNITS PER CARTELES, PORTA ENRASADA AMB MARC INTERIOR DE REFORÇ I TANCAMENT MITJANÇANT CARGOLS OCULTS. ACABAT GALVANITZAT EN CALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LADA.	2.627,51	1,000	2.627,51	0,26	83,04

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 24

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
77 PDG3-DWY1	M	CANALITZACIÓ TC AMB PRISMA FORMIGONAT AMB BANDA DE PROTECCIÓ I CINTA DE SENYALITZACIÓ AMB DOS TRITUBS DE DIÀMETRE D=40 CM I DAU DE RECOBRIMENT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PROFUNDITAT MÍNIMA DE 60CM, INSTAL·LADA.	87,00	30,000	2.610,00	0,26	83,30
78 PQ30-BR11	U	M06 - FONT SANTA & COLE MOD. CAUDAL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FONT DE SANTA & COLE, MOD. CAUDAL, AMB COS DE 85CM D'ALÇADA DE XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI316 DE 3MM DE GRUIX ACABAT IMPRIMAT I PINTAT DE COLOR CORTEN. REIXA D'EVACUACIÓ DE 50X28CM D'AIGUA ANTI-ESQUITXADES I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI316L ELECTROPOLIT MAT. BROLLADOR DE LLAUTÓ ACABAT CROMAT MAT I POLSADOR DE 18CM. REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DEL FLUX INCLÒS. INSTAL·LADA EN SUPERFÍCIE O ENCASTADA 12CM PER SOTA DE LA COTA DEL PAVIMENT SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. FIXADA MITJANÇANT CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). PES TOTAL 75KG. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	2.582,19	1,000	2.582,19	0,25	83,55
79 P22D1-EN12	M2	E12 - RETIRADA D'ARBUSTIVA EXISTENT RETIRADA D'ARBUSTIVA EXISTENT, INCLOENT LA RETIRADA DE LES ARRELS I LA PART AÈRIA, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, INCLOENT EL TRANSPORT I LA GESTIÓ A PLANTA DE COMPOSTATGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO ESPECIALS, PROCEDENTS DE PODA O SEGA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	7,50	341,000	2.557,50	0,25	83,81

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 25

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
80	G2RA7LP1	M3	9,57	267,000	2.555,19	0,25	84,06
		DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)					
81	P2251-5488	M3	23,25	108,000	2.511,00	0,25	84,30
		ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM					
82	PG2I-SEY1	M	48,36	50,000	2.418,00	0,24	84,54
		SAFATA METÀL·LICA DE XAPA LLISA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE SECCIÓ 100X60 MM2, DE REIXA D'ACER + COBERTA, MUNTADA SOBRE SUPORTS HORITZONTALS.					
83	F9365HY1	M3	87,42	27,271	2.384,03	0,23	84,78
		BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.					
84	PP4A-66Y1	U	11,07	212,500	2.352,38	0,23	85,01
		CABLE DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA AMB FIBRA MONOMODE 8X9/125, CONNECTOR LC/SC DUPLEX, D'1 DE LLARGÀRIA, DESPLEGAT I INSTAL·LAT SEGONS MEMÒRIA TIC					
85	P9H5-E8BU	T	68,44	33,449	2.289,25	0,23	85,23
		P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA					
86	FDK2UR12	U	203,03	11,000	2.233,33	0,22	85,45
		PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.					
87	PD58-5YNO	M	87,39	25,000	2.184,75	0,21	85,67
		CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 100MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX.					

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 26

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
88	F2RA73G0	M3	21,24	100,951	2.144,20	0,21	85,88
		DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)					
89	P2R4-HIR7	M3	7,93	267,000	2.117,31	0,21	86,09
		CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM.					
90	P2146-DJ4C	M2	6,94	300,000	2.082,00	0,20	86,29
		DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.					
91	P965-PF01	M	82,82	25,000	2.070,50	0,20	86,50
		RIGOLA/VORADA DE GRANIT TALLADA EN CORBA 20X30CM					
		RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, TALLADA EN CORBA, DE 20X30 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
92	PG2P-6T05	M	18,06	112,500	2.031,75	0,20	86,70
		TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250N I RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT.					
93	P4D9-4SMH	M2	55,87	36,240	2.024,73	0,20	86,89
		MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A DAU DE RECOLZAMENT AMB TAUló DE FUSTA					

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 27

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
94	PQZ0-MBB5	U	M05 - B3 - BANC DE GRANIT 50X48X50CM	394,70	5,000	1.973,50	0,19 87,09
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, AMB CORVATURA, DE 50X48CM I 50 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2 (AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
95	EG11YHL7	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT DE L'URBANITZACIÓ (BAIXA TENSIÓ) INCLOENT MEMÒRIA, DOCUMENTS SIGNATS, TAXES NECESSÀRIES I REVISIÓ PER L'ECA COMPETENT. UN COP FINALITZADA LA LEGALITZACIÓ S'ENTREGARAN DUES CÒPIES EN PAPER I EN FORMAT DIGITAL A PROPIETAT I DF.	1.959,67	1,000	1.959,67	0,19 87,28
96	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	7,35	263,400	1.935,99	0,19 87,47
97	PBBF-MBB7	U	M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT	83,88	23,000	1.929,24	0,19 87,66
			PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
98	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	8,69	220,785	1.918,62	0,19 87,85

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 28

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
99	PQ46-PV01	U	PILONA HFLEX DE BENITO AMB BASE EXTRAIBLE O EQUIVALENT	235,62	8,000	1.884,96	0,19 88,04
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA HFLEX DE BENITO O EQUIVALENT, AMB BASE EXTRAIBLE, FABRICADA EN POLIURETÀ FLEXIBLE COLOR NEGRE, AMB SERIGRAFIAT DE L'AJUNTAMENT DE REUS.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
100	P2147-EN02	M	E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA	4,40	426,000	1.874,40	0,18 88,22
			DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 29

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
101	PBENRY07Y1	U	373,44	5,000	1.867,20	0,18	88,40
		SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT. EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.					
102	PACBTY001	U	1.817,24	1,000	1.817,24	0,18	88,58
		PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER ALS TRÀMITS NECESSARIS AMB ENDESA PER A DONAR DE BAIXA LA INSTAL·LACIÓ DE BT EXISTENT I DONADA D'ALTA PER A NOVA INSTAL·LACIÓ A REALITZAR DE BT A ABONAR A EMPRESA DISTRIBUIDORA. INCLOU TOTS ELS TRÀMITS PER A LA COMPLETA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE BT EXISTENT.					

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 30

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
103	FJSFU238	U	439,89	4,000	1.759,56	0,17	88,76
		CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1'' 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ					
104	PR3D-HKKZ	M3	84,73	20,103	1.703,33	0,17	88,92
		SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUAIS					
105	P811-3F8B	M2	25,35	65,159	1.651,78	0,16	89,08
		ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ CSIII-WO, SEGONS UNE-EN 998-1, REMOLINAT					
106	P2214-AYNM	M3	4,17	376,740	1.571,01	0,15	89,24
		EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ					
107	P21DE-HBY4	U	1.553,08	1,000	1.553,08	0,15	89,39
		DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA EN EL QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT EN EL PÀRQUING DE PLAÇA LLIBERTAT, DESMUNTATGE, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOSOS TOTS ELS TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.					
108	PJS6-9EER	M	2,67	574,900	1.534,98	0,15	89,54
		CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS					

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 31

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
109	PG10-DBY2	U	ARMARI A SUBMINISTRAR I INSTAL·LAR MARCA SCHNEIDER. REF. NYSPLAZT1237G THALASSA PLA - ARMARI DE POLIÈSTER INF. OBERT AMB SOSTRE VENTILAT DE DIMENSIONS 1250X750X320MM, PER A SERVEI EXTERIOR AMB PROTECCIÓ IP44, O UN ALTRE MODEL AMB CARACTERÍSTIQUES EQUIVALENTS, INSTAL·LAT SOBRE BANCADA DE FORMIGÓ, COMPLETAMENT INSTAL·LAT.	1.517,99	1,000	1.517,99	0,15 89,69
110	PQ40-MBB2	U	M02 - PILONA D'ACER INOXIDABLE PILONA D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, D'ALÇÀRIA I DIÀMETRE IGUAL A LES EXISTENTS DINS DE L'ÀMBIT, PER A COL·LOCAR ENCASTADA COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	137,37	11,000	1.511,07	0,15 89,84
111	P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	3,52	414,200	1.457,98	0,14 89,98
112	PP44-6640	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL	1,61	898,750	1.446,99	0,14 90,13
113	PPA0-HAY2	U	CÀMERA IP AXIS Q3515-LVE O EQUIVALENT PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA AMB 5 ANYS DE GARANTIA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ SOBRE FAÇANA O SOBRE PAL D'ALUMINI.	1.432,92	1,000	1.432,92	0,14 90,27
114	PR44H-8WJ2	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	238,14	6,000	1.428,84	0,14 90,41

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 32

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
115	PLUEARTHPL01	U	UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI DE 15W (3000K IRC80), COS I MARC REALITZAT EN ACER INOXIDABLE AISI 304. DIÀMETRE 200MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ TIPUS WALL WASHER. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. CLASSE I. IP66. IK10. COMPLETAMENT INSTAL·LAT EN CONTENIDOR D'ENCASTAMENT EN PAVIMENT PER A UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI, AQUEST INCLÒS I INSTAL·LAT.	707,96	2,000	1.415,92	0,14 90,55
116	P21B0-HBY2	U	DESMUNTATGE PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DE SEMÀFOR EN VIA PÚBLICA, SUPERFÍCIE FINS 1 M2, ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3M AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, DESMUNTATGE DE TOT L'ELEMENT, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.	1.412,55	1,000	1.412,55	0,14 90,69
117	PG33-E6W1	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB	4,76	291,250	1.386,35	0,14 90,82
118	P21G3-DJY1	M	DEMOLICIÓ DE CANAL D'EVACUACIÓ DE FORMIGÓ AMPLADA 110MM VIBROPRESAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA, I RETIRADA DE REIXA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT	54,89	25,000	1.372,25	0,13 90,96
119	EG11YB02	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLOENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ EN QUADRE ELÈCTRIC DE LA NOVA XARXA DE BT INSTAL·LADA. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT.	1.353,92	1,000	1.353,92	0,13 91,09

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 33

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
120 P191-EN00	U	PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIO D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÓS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	50,64	26,000	1.316,64	0,13	91,22
121 PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	164,45	8,000	1.315,60	0,13	91,35
122 FJSFU558	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA MASTER DE 2'' DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	617,38	2,000	1.234,76	0,12	91,47
123 PG2N-EUFV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,91	245,650	1.206,14	0,12	91,59
124 P712-BR01	M2	LÀMINA ANTIARRELS SF AMB GEOTEXTIL DE FIBRES DE POLIPROPILE ESTABLE, COL·LOCADA SOBRE PLACA DRENANT AMB 20 CM DE SOLAPAMENT COM A MÍNIM. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PERMEABILITAT Q= 80 L/M2/S, RESISTÈNCIA CLASSE 1, PES DE 100 G/M2.	22,27	52,900	1.178,08	0,12	91,71

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 34

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
125 PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUAUS	58,01	20,040	1.162,52	0,11	91,82
126 EG11YB03	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER AL DESCONNEXIONAT I POSTERIOR CONNEXIONAT DE PANELL DE SENYALITZACIÓ PER A PARADA D'AUTOBÚS. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.	1.146,76	1,000	1.146,76	0,11	91,93
127 F2315301	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%	12,13	93,568	1.134,98	0,11	92,04
128 PG32-DYGE	M	CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIÓ ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	2,58	433,400	1.118,17	0,11	92,15
129 P982-I0NB	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ	276,45	4,000	1.105,80	0,11	92,26
130 PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	219,41	5,000	1.097,05	0,11	92,37

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 35

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
131 PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA . CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.	3,59	291,250	1.045,59	0,10	92,47
132 PJM4-3HLW	U	COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 2'', CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	1.019,14	1,000	1.019,14	0,10	92,57
133 PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	4,77	205,000	977,85	0,10	92,67

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 36

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
134 P966-RP03	U	CILINDRES PER ENCASTAMENT DE LLUMENERA CILINDRE D'ACER CORTEN, PER A ENCASTAMENT DE LLUMENERA A COTA DE PAVIMENT, FORMAT PER TUBULAR DE 20CM DE DIÀMETRE I 50 CM DE LONGITUD SOLDATS A PLACA D'ANDORATGE DE 40X40CM I 8MM DE GRUIX ANCORADA A DAU DE FORMIGÓ. INCLOU TAPA SUPERIOR REGISTRABLE I ESTANCA PER PODER DEIXAR LES CONNEXIONS TAPADES I SEPARADES DE LA LLUMENERA UN COP INSTAL·LADA. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	488,23	2,000	976,46	0,10	92,77
135 P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT	3,42	279,369	955,44	0,09	92,86
136 P21DE-HBY1	U	DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ D'ARMARI METÀL·LIC DE PEU, DE QUADRE DE CONTROL DE SEMAFORITZACIÓ, DE 800X600X200MM COM A MÀXIM (AMPLADAX PROFUNDITATX ALÇADA), AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, DESMUNTATGE, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.	941,06	1,000	941,06	0,09	92,95

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 37

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
137	PG2N-DWY1	M					
			12,71	73,750	937,36	0,09	93,05
CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE D=90MM, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, INSTAL·LADA.							

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 38

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
138	P9E1-FV22	M2					
			143,48	6,500	932,62	0,09	93,14
P22 - PAVIMENT DE LLOSES DE GRANIT DE 60X40X8CM PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT , DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL. INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.							

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 39

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
139	PHQE-COL1	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MARCA CARANDINI MODEL V-MAX GEN3 O EQUIVALENT, AMB UNA VIDA ÚTIL <= 80000 H, DE FORMA RECTANGULAR, AMB DISTRIBUCIÓ DE LA LLUM ASSIMÈTRICA EXTENSIVA, DE 41 W DE POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS DE 5500 LM, AMB EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT CLASSE I, AMB ARMADURA, ACOBLAMENT I TAPES DE FOSA D'ALUMINI LM6, TANCAMENT SENSE VIDRE I GRAU DE PROTECCIÓ IP66, TENSIÓ D'ENTRADA 220-240VAC, COL·LOCAT.	456,64	2,000	913,28	0,09 93,23
		DISTRIBUCIÓ ÒPTICA L2Q1, FIXACIÓ HORIZONTAL EN BRAÇ EN COLUMNA DE DIÀMETRE 60MM, DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT, AMB PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMINÀRIA GRIS CLAR RAL 9006 LLIS BRILLANT (906B).					
140	PDK1-DXA5	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, DE 400X400MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	69,43	13,000	902,59	0,09 93,32
141	P2A0-4ILV	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ	9,96	90,540	901,78	0,09 93,40
142	P9E1-BR01	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A REPOSICIÓ	35,45	25,000	886,25	0,09 93,49
		PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE MATEIXES DIMENSIONS I ACABATS QUE EL PAVIMENT EXISTENT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT A L'OBRA I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
143	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	5,82	146,890	854,90	0,08 93,58

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 40

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
144	FDD2BR01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REVESTIMENT DE POU SOBREEIXIDOR CIRCULAR, DE DIÀMETRE 80CM, AMB PLANXA D'ACER CORTEN DE CATEGORIA A, DE 5MM, INCLOENT REMATS I ENCAIXOS SEGONS DETALLS DE PROJECTE I DIRECTRIUS DE LA DF. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. COL·LOCAT AMB LES FIXACIONS NECESSÀRIES.	851,15	1,000	851,15	0,08 93,66
145	FG1CONV06	U	INTEGRACIÓ PROGRAMARI DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS AMB LES BASES DE DADES MUNICIPALS. PAQUET DE 30 HORES.	820,31	1,000	820,31	0,08 93,74
146	P9F3-PV32	M2	P32 - PAVIMENT IGUAL AL CARRER DE L'AMARGURA (IGUAL EXISTENT)	49,93	16,300	813,86	0,08 93,82
		PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, IGUAL CARRER DE L'AMARGURA, COL·LOCAT SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80 I REBLIMENT DE JUNTS DE BEURADA DE CIMENT.					
		INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
147	PDB5-5CCE	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6	202,02	4,000	808,08	0,08 93,90

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 41

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
148	P9F3-PV13	M2	P13 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X5CM O EQUIVALENT	51,73	15,500	801,82	0,08 93,98
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 5CM DE GRUIX, COLOR NEGRE, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.				
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
149	PDK4-AJS7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONTS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	61,41	13,000	798,33	0,08 94,06

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 42

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
150	P966-RP01	U	REPOSABRAÇOS D'ACER CORTEN PER A BANCOS DE FUSTA	99,67	8,000	797,36	0,08 94,13
			REPOSABRAÇOS D'ACER CORTEN, PER A BANCOS DE FUSTA DE LA PLAÇA LLIBERTAT, DE 40CM DE LONGITUD I 18CM D'ALÇADA, 80MM D'AMPLE I GRUIX 10MM, ANCORAT O SOLDAT A ESTRUCTURA DEL BANC. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'OXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
151	FG1CONV09	U	CONTRACTE DE MANTENIMENT ANUAL AMB PAQUET DE 30 HORES DE SUPORT TÈCNIC INCLOENT ACTUALITZACIONS DE PROGRAMARI.	792,02	1,000	792,02	0,08 94,21
152	P21DH-I996	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN AFECTACIONS D'1 A 5 U.	261,49	3,000	784,47	0,08 94,29
153	FJSFU229	U	CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVÀLVULA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	258,11	3,000	774,33	0,08 94,37

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 43

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
154 P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	7,67	100,951	774,29	0,08	94,44
155 FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	386,25	2,000	772,50	0,08	94,52
156 PQ40-PS01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA SEMAFÒRICA AMB TECNOLOGIA LED, VERD-VERMELL, MUNTAT SOBRE COLUMNA DE 1,5M, INTADA PER A CONTROL D'ACCESSOS.	772,09	1,000	772,09	0,08	94,59
157 FBBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÈSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	45,13	17,000	767,21	0,08	94,67

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 44

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
158 P9E1-PV31	M2	P31 - PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT DE 20X20X8CM PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT, DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL. INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	145,57	5,160	751,14	0,07	94,74

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 45

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
159	EP7E2UY2	U	EQUIP WIFI MIKROTIK MANTBOX 52 15S (P/N: RBD22UGS-5HPACD2HND-15S) O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT.	250,28	3,000	750,84	0,07 94,82
160	FG1CONV05	U	INSTAL·LACIÓ DE L'APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS I COMPONENTS, CONFIGURACIÓ DE L'ENTORN I DELS EQUIPS, PARAMETRITZACIÓ I FORMACIÓ (REMOTA).	742,22	1,000	742,22	0,07 94,89
161	PAPNEXP01	U	PARTIDA PER A LES PROVES NOCTURNES PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ CONFORMANT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, MITJANÇANT POSTA EN SERVEI DEL SISTEMA PER PERSONAL ESPECIALITZAT, PER ASSEGURARE EL CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ REQUERITS. S'INCLOUEN TOTS ELS TRÀMITS I PERMISOS QUE SIGUIN NECESSARIS I TOTA L'EXECUCIÓ I MATERIAL ADDICIONAL NECESSARI	730,17	1,000	730,17	0,07 94,96
162	PG33-E5PB	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	4,76	150,000	714,00	0,07 95,03
163	PACTCSF01	U	PARTIDA PER A FIXACIÓ D'ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A BÀCUL O ESTRUCTURA DE FAÇANA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I ACCESSORIS NECESSARIS PER ALS TREBALLS DE FIXACIÓ. TREBALLS COMPLETAMENT ACABATS.	117,71	6,000	706,26	0,07 95,10
164	P980-FELB	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR DE 3 PECES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL	353,10	2,000	706,20	0,07 95,17
165	PGD2-E3E9	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA.	57,06	12,000	684,72	0,07 95,24
166	FG1CONV07	U	ENGINYERIA, COORDINACIÓ, DOCUMENTACIÓ I SUPORT TÈCNIC ALS INDUSTRIALS PEL MUNTATGE I CONNEXIÓ DELS EQUIPS. PROVES CONJUNTES, VALIDACIONS I POSTA EN MARXA.	674,34	1,000	674,34	0,07 95,30

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 46

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
167	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA . CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.	3,36	197,500	663,60	0,07 95,37
168	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ	110,11	6,000	660,66	0,06 95,44
169	PR31-8RX6	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUAUS	119,57	5,488	656,20	0,06 95,50
170	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME.	651,00	1,000	651,00	0,06 95,56
171	EG11YBY1	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE TRASLLAT I MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DE LÍNIA ELÈCTRICA D'ALIMENTACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS PER L'INTERIOR DEL PÀRQUING DE LA PLAÇA LLIBERTAT. INCLOU TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE CORRENT EN EL QUADRE EXISTENT I RECOL·LOCACIÓ EN SAFATES EXISTENTS DE DISTRIBUCIÓ FINS A NOVA UBICACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA. TOT CORRECTAMENT INSTAL·LAT.	650,40	1,000	650,40	0,06 95,63

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 47

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
172	PLUEARTHPL02 U	UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI DE 15W (3000K IRC80), COS I MARC REALITZAT EN ACER INOXIDABLE AISI 304. DIÀMETRE 200MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ TIPUS WALL WASHER. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. CLASSE I. IP66. IK10. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.	646,53	1,000	646,53	0,06	95,69
173	F227A00F M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	2,66	233,920	622,23	0,06	95,75
174	PP2C-HCP7 U	INTERCOMUNICADOR ANTIVÁNDALIC D'INTEMPÈRIE AMB PROTOCOL SIP, MODEL PANPHONE IP-SIP SERIE 4 O EQUIVALENT, AMB PLACA FRONTAL D'ACER, POLSADOR METÀL·LIC I REIXETA INTERIOR PROTECTORA D'ALTAVEU I MICRÒFON, ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ DE RESSÒ ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ALIMENTACIÓ POE, GRAU DE PROTECCIÓ IP 67, ALIMENTACIÓ 5 V CC, LED INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, CONTROL REMOT D'OBERTURA DE PORTA, MUNTAT SUPERFICIALMENT EN CAIXA METÀL·LICA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I CONFIGURAT.	621,16	1,000	621,16	0,06	95,81
175	PG01-65Y2 U	QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIÓ AMB: - 3 PRESES DE CORRENT SCHUCKO, MUNTADES EN PERFIL DIN. - 1 PROTECCIÓ ELÈCTRICA TÈRMICA 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), MUNTADA EN PERFIL DIN. - 1 PROTECCIÓ DIFERENCIAL CLASSE A DE TIPUS SUPERIMMUNITZAT 40A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03A, MUNTADA EN PERFIL DIN. - 1 PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS DE LA LÍNIA ELÈCTRICA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.	619,11	1,000	619,11	0,06	95,87
176	P21GT-4RVY M	ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS I ACCESSORIS D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTERRADA, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	2,35	260,000	611,00	0,06	95,93
177	PR42C-BR15 U	SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS EBBINGEI EN CONTENIDOR DE 5 L	8,02	75,000	601,50	0,06	95,99
178	PR4JJ-BR13 U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS EN CONTENIDOR DE 5 L	8,10	74,000	599,40	0,06	96,05

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 48

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
179	P2146-EN04 M2	E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	5,25	112,500	590,63	0,06	96,11
180	P214W-EN11 M	E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	5,18	114,000	590,52	0,06	96,17
181	PG2N-EUG9 M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	3,36	175,400	589,34	0,06	96,23
182	PACLF001 U	PARTIDA PER A LA REALITZACIÓ DE NOVA ESCOMESA PÚBLICA A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DE REUS PER A LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE NOVA FONT D'AIGUA PÚBLICA. INCLOU TOTS ELS TRÀMITS NECESSARIS AMB COMPANYIA D'AIGÜES DE REUS, COM TAMBÉ TOT EL MATERIAL I ACCESSORIS PER ALS TREBALLS DE CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE FONTANERIA EXISTENT, FINS A INSTAL·LACIÓ COMPLETA.	588,37	1,000	588,37	0,06	96,28

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 49

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
183 P21R0-92I9	U	E25 - TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	588,00	1,000	588,00	0,06	96,34
184 PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	3,94	144,500	569,33	0,06	96,40
185 P6181-PVB1	M2	MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT 20 CM FORMACIÓ DE MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE DIMENSIONS 400X200X200MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10, REBLERT DE FORMIGÓ I ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ, INCLÓS EN LA PRESENT PARTIDA, AMB BARRES CORRUGADES DE DIÀMETRE 8CM CADA 20CM, PER A CONTENCIÓ DE TERRES. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	35,87	15,600	559,57	0,06	96,45
186 PR4GH-BR12	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS EN CONTENIDOR DE 5 L	7,50	74,000	555,00	0,05	96,51

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 50

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
187 P9E1-PV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.	70,86	7,600	538,54	0,05	96,56
188 PR4D3-CS02	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSFORUM TOBIRA EN CONTENIDOR DE 5 L	8,79	60,000	527,40	0,05	96,61

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 51

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
189	P2148-EN01	M	E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA	4,06	128,000	519,68	0,05 96,66
			DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
190	EP7E2UY1	U	SENYAL REUS WIFI UBICAT EN BÀCUL D'IL·LUMINACIÓ DE PLAÇA LLIBERTAT, INSTAL·LAT.	512,78	1,000	512,78	0,05 96,71
191	PR4AT-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,00	126,000	504,00	0,05 96,76
192	PG33-E6QR	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X10MM ² , AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB.	6,66	73,750	491,18	0,05 96,81
193	PR4CG-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3 L	4,80	102,000	489,60	0,05 96,86
194	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA	6,44	75,000	483,00	0,05 96,91
195	PR4D3-CS01	U	SUBMINISTRAMENT DE LAURUS NOBILIS EN CONTENIDOR DE 5 L	8,02	60,000	481,20	0,05 96,96
196	PG11-AP01	U	ARMARI DE POLIÈSTER DE 1200X400X250MM, AMB PORTA PRACTICABLE I PANY, MUNTAT SOBRE PEDESTAL DE FORMIGÓ.	476,10	1,000	476,10	0,05 97,00

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 52

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
197	P9B3-PVR7	M2	P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC	58,01	8,200	475,68	0,05 97,05
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.				
			INCLOU: - TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA. - DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL·LOCACIÓ. - TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT PARTIDA (30X9CM). - COL·LOCACIÓ.				
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
198	PR4CJ-BR14	U	SUBMINISTRAMENT DE DODONAEA VISCOSA EN CONTENIDOR DE 5 L	9,40	48,000	451,20	0,04 97,09
199	P191-HP4B	U	CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT	225,48	2,000	450,96	0,04 97,14

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 53

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
200	PJSN-92KW	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I NO CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 16 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT	225,01	2,000	450,02	0,04 97,18
201	PASWI0Y2	U	SWITCH INDUSTRIAL GIGABIT ETHERNET AMB CARRIL DIN 4SFP 8POE++ FIBERROAD FR-7M3408BT O EQUIVALENT AMB 4 SF, INSTAL·LAT.	444,90	1,000	444,90	0,04 97,23
202	PG33-E6QQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	3,95	112,500	444,38	0,04 97,27
203	P21DH-I5U7	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 6M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN AFECTACIONS D'1 A 5 U.	147,74	3,000	443,22	0,04 97,31
204	PR4JG-952U	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS EN CONTENIDOR DE 5 L	5,95	74,000	440,30	0,04 97,36
205	FR3PRG03	M3	GRAVA D'ULL DE PERDIU DE 3 A 5 MM GRAVA DE PEDRERA DE PEDRE CALCÀRIA, TIPUS ULL DE PERDIU, DE 3 A 5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	40,32	10,826	436,50	0,04 97,40

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 54

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
206	PACECSP1	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS DE LA PLAÇA LLIBERTAT AL COSTAT DE CASETA DE SORTIDA D'APARCAMENT A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLOENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ EN QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT DE LA NOVA XARXA DE BT INSTAL·LADA. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT.	432,86	1,000	432,86	0,04 97,44
207	P21Q2-EB15	U	RETIRADA I POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL VERTICAL RETIRADA DE SENYAL VERTICAL, INCLÒS PAL, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE LA RUNA SOBRE CAMIÓ. APLEC DE L'EQUIPAMENT PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA PER LA DF I NOVA FONAMENTACIÓ MITJANÇANT DAU DE FORMIGÓ.	108,00	4,000	432,00	0,04 97,48
208	PRZ8-BR01	U	EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD	32,53	13,000	422,89	0,04 97,53
209	FG1AWIFV5	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE TERMINACIONS I 4 PIGTAILS A L'EDIFICI MUNICIPAL ON ES CONNECTA LA INSTAL·LACIÓ.	417,50	1,000	417,50	0,04 97,57
210	PJS5-HYGF	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1'1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA	208,23	2,000	416,46	0,04 97,61
211	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6.	27,67	15,000	415,05	0,04 97,65
212	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L	3,73	111,000	414,03	0,04 97,69
213	PR4GM-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 5 L	8,56	48,000	410,88	0,04 97,73

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 55

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
214	FG1AWIFV3	U	CAIXA TERMINACIÓ AMB DISTRIBUIDOR PER A UNIONS DE FIBRA ÒPTICA, MURAL/CARRIL DIN AMB CAPACITAT FINS A 6 ACOPLADORS DEL TIPUS LC DUPLEX, INCLOENT CAIXA FO TIPUS MURAL/CARRIL DIN, 2 ACOPLADORS LC DUPLEX MONOMODE, 1 CASSETTE TIPUS PORTA-EMPALMES PER A 12 FUSIONS, COMPLETAMENT MUNTADA SOBRE RAIL DIN AMB ADAPTADORS, PIGTAILS I TUBS DE FUSIÓ, INSTAL·LADA.	402,68	1,000	402,68	0,04 97,77
215	P9B3-PV07	M2	P07 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 30X9CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	99,83	4,000	399,32	0,04 97,81
216	PD7A-YD05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	192,46	2,000	384,92	0,04 97,85

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 56

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
217	PBA3-DXJ9	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.	0,95	402,000	381,90	0,04 97,88
218	PD58-5YRW	U	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX.	151,92	2,500	379,80	0,04 97,92
219	PP2C-PIY1	U	PEDESTAL PER INTÈRFON IP, BÀCUL D'UNA CARA, ESTRUCTURA METÀL·LICA, AMB PINTURA GALVANITZADA O EPOXI RAL 7011, MECANITZAT PER ALLOTJAR LECTORS ESTÀNDARD I INTÈRFONS AMB 1.200MM D'ALÇADA, INSTAL·LAT.	374,46	1,000	374,46	0,04 97,96
220	P980-FELC	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, BISELLADA, EN 3 PECES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL	373,24	1,000	373,24	0,04 98,00
221	FJMZUZ3Z	U	DESPLAÇAMENT D'ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR	371,11	1,000	371,11	0,04 98,03
222	PR4D3-93BS	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RÍGIDA EN CONTENIDOR DE 3 L	3,99	93,000	371,07	0,04 98,07
223	PR4D8-93DH	U	SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA GLAUC A EN CONTENIDOR DE 3 L	3,24	114,000	369,36	0,04 98,10
224	PDV1-BR01	U	ASSAIG D'INFILTRACIÓ DEL TERRENY	367,50	1,000	367,50	0,04 98,14
225	PBBB-DVY1	U	PLACA INFORMATIVA TIPUS CARTELL DE VIDEOVIGILÀNCIA D'ALUMINI ANODITZAT, QUADRAT DE 45X45 CM, PER A ZONA VIDEOVIGILADA TIPUS SENYALS DE TRÀNSIT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, AMB ABRAÇADORA GALVANITZADA I CARGOLERIA, FIXADA MECÀNICAMENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT.	72,22	5,000	361,10	0,04 98,18
226	PK3-DP0I	U	PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA	116,59	3,000	349,77	0,03 98,21

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 57

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
227	P21GP-EN28	U	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ DE REG EXISTENT FORMADA PER TUBS DE GOTERS I VALVULERIA EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ, PER A PPOSTERIOR REAPROFITAMENT.	345,96	1,000	345,96	0,03 98,24
228	GBBZA003	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS, INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU. INSTAL·LADA.	115,19	3,000	345,57	0,03 98,28
229	PDK1-DXAD	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERIÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	344,46	1,000	344,46	0,03 98,31
230	PR44C-8VYR	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS HISPANICA (CLONS MERIDIONALS) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	171,89	2,000	343,78	0,03 98,35
231	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA	29,38	11,250	330,53	0,03 98,38
232	PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT	82,21	4,000	328,84	0,03 98,41
233	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	3,90	81,580	318,16	0,03 98,44
234	P712-DXE0	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES PA-6 SEGONS UNE 104402 DE 4,1 KG/M2 D'UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (SBS)-40-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ	17,19	18,480	317,67	0,03 98,47
235	PDBF-DFY1	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA PERFORADA RECOLZADA I AMB TANCA MITJANÇANT PINÇA, PAS LLIURE DE 810MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER. MODEL HEXA R DE BENITO O EQUIVALENT	314,72	1,000	314,72	0,03 98,50
236	FJMZUZ3X	U	ARRENGAMENT DE SECTOR DE GOTEIG EXISTENT. INCLOU CANONADA, CONNEXIONS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR	312,56	1,000	312,56	0,03 98,54

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 58

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
237	PG33-E6QO	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB	1,56	197,500	308,10	0,03 98,57
238	PR4DP-BR08	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPERICUM CALYCINUM EN CONTENIDOR DE 3 L	4,73	65,000	307,45	0,03 98,60
239	PR4BM-BR04	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,57	55,000	306,35	0,03 98,63
240	PDB6-5CAJ	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80CM, DE GRUIX 14CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4	203,92	1,500	305,88	0,03 98,66
241	PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.	0,95	316,970	301,12	0,03 98,69
242	PDBF-DFWP	U	BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 810MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	300,67	1,000	300,67	0,03 98,72
243	PG45-HAIW	U	INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC-DIFERENCIAL AMB RECONNEXIÓ AUTOMÀTICA, DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR, PROTECCIÓ DIFERENCIAL CLASSE A SUPERIMMUNITZADA, SENSIBILITAT DE DISPAR AJUSTABLE DE 0,03 A FINS A 1 A, TEMPS DE DISPAR AJUSTABLE DE 0,1 A 1 S, CARACTERÍSTICA DE DISPAR INSTANTÀNIA O SELECTIVA, INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC CORBA C DE 6 KA DE PODER DE TALL (UNE-EN 60898), RECONNEXIÓ DIFERENCIAL 10/3 (10 RECONNEXIONS EN 3 MINUTS), RECONNEXIÓ MAGNETOTÈRMICA 2/3 (2 RECONNEXIONS EN 3 MINUTS), MUNTAT PERFIL DIN	295,44	1,000	295,44	0,03 98,74

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 59

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
244	P21Q2-EN16	U	E16 - RETIRADA DE JARDINERA	23,63	12,000	283,56	0,03 98,77
			RETIRADA DE JARDINERA COL·LOCADA PER GRAVETAT, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
245	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ	35,27	8,000	282,16	0,03 98,80
246	P21Q2-EN26	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS	35,22	8,000	281,76	0,03 98,83
			DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
247	PR4CR-9396	U	SUBMINISTRAMENT D'ERICA MULTIFLORA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,33	65,000	281,45	0,03 98,86

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 60

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
248	P9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM	55,74	5,000	278,70	0,03 98,88
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.				
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÈS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
249	PR490-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,04	55,000	277,20	0,03 98,91

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 61

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
250 P9E1-PVZZ	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM	55,18	5,000	275,90	0,03	98,94
		PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.					
		INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÈS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
251 PR4G8-93UE	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 5 L	5,63	48,000	270,24	0,03	98,96
252 PDBF-H83R	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA RECOLZADA DE FOSA EN FORMA DE MOTLLE REBLERTA DE FORMIGÓ, PAS LLIURE 600MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER.	134,06	2,000	268,12	0,03	98,99
253 PJSM-HBBE	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILE, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL	22,31	12,000	267,72	0,03	99,02

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 62

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
254 PD5M-50UA	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=160MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE EL DREN	29,31	9,100	266,72	0,03	99,04
255 P965-RECL	M	RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA	26,59	10,000	265,90	0,03	99,07
		RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
256 P2146-ER03	M2	DEMOLICIÓ PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DE PAVIMENT DE GRANIT	4,83	54,000	260,82	0,03	99,09
		DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE GRANIT, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS, NETEJA I ACOPI DE PECES ENDERROCADES PER A POSTERIOR APROFITAMENT.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
257 PR4H8-BR09	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 3 L	3,99	65,000	259,35	0,03	99,12
258 PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L	7,04	36,000	253,44	0,02	99,14
259 PARNISNAR01	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ.	248,10	1,000	248,10	0,02	99,17

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 63

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
260	P9F3-PV23	M2	P23 - PAVIMENT IGUAL A L'AVINGUDA PRAT DE LA RIBA (IGUAL EXISTENT)	51,57	4,800	247,54	0,02 99,19
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, IGUAL A L'EXISTENT DE L'AVINGUDA PRAT DE LA RIBA, COL·LOCAT SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80 I REBLIMENT DE JUNTS DE BEURADA DE CIMENT.				
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
261	P2146-EN09	M2	E09 - FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC	0,42	565,000	237,30	0,02 99,22
			FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
262	PG47-ENY1	U	PROTECTOR SOBRETENSIONS PER AL CABLEJAT INFORMÀTIC SURGE RBGESP_210910 MIKROTIK, MUNTAT EN PERFIL DIN, INSTAL·LAT.	33,82	7,000	236,74	0,02 99,24
263	PR495-92QP	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,22	55,000	232,10	0,02 99,26
264	P791-BR03	M2	CAPA DRENANT AMB LÀMINA DE DRENATGE NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I CAPA FILTRANT AMB UN GEOTÈXIL, FIXADA MECÀNICAMENT, PER A MURS	12,48	18,480	230,63	0,02 99,29
265	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	9,78	23,180	226,70	0,02 99,31

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 64

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
266	PR60-8YAX	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ	111,66	2,000	223,32	0,02 99,33
267	PK1-DX9Z	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER	73,83	3,000	221,49	0,02 99,35
268	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,43	513,200	220,68	0,02 99,37
269	SWIUNIFI01	U	SWITCH UNIFI US-8-150W, INSTAL·LAT.	219,15	1,000	219,15	0,02 99,39
270	PR4BM-94CR	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMAS REPELS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,79	55,000	208,45	0,02 99,42
271	PQ40-PP01	U	PILONA DE PROTECCIÓ PER A INTERFON DE LA INSTAL·LACIÓ DE PILONA RETRÀCTIL. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.	102,88	2,000	205,76	0,02 99,44
272	F223U107	M	EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	12,52	16,210	202,95	0,02 99,46
273	PBA2-MB30	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERD I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	10,11	20,000	202,20	0,02 99,48
274	PG2N-EUHH	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000V, MUNTAT CSOBRE SOSTREMORT	2,02	100,000	202,00	0,02 99,50

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 65

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
275	P21Q2-E21	U	E21 - RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ D'ESCULTURA	199,32	1,000	199,32	0,02 99,51
			RETIRADA DE D'ESCULTURA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
276	PQ40-HBHG	U	PILONA EXTRAÏBLE D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000MM D'ALÇÀRIA I 100MM DE DIÀMETRE, PER A COL·LOCAR ENCASTADA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.	197,53	1,000	197,53	0,02 99,53
277	P21Q2-EN14	U	E14 - RETIRADA DE PILONA	7,47	26,000	194,22	0,02 99,55
			RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 66

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
278	P21Q2-EN27	U	RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ DE PEDESTAL COMMEMORATIU	188,56	1,000	188,56	0,02 99,57
			RETIRADA DE PEDESTAL COMMEMORATIU PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
279	PG33-E50E	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	2,16	86,875	187,65	0,02 99,59
280	P21G5-54CO	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	7,96	22,000	175,12	0,02 99,61
281	P21Q2-EN15	U	E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS	10,29	17,000	174,93	0,02 99,62
			RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 67

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
282	P2242-BR01	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS	1,81	93,750	169,69	0,02 99,64
			ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
283	PACTL001	U	PARTIDA PER A CONNEXIONAT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA NOVA A LA XARXA PÚBLICA EXISTENT. INCLOU TOT EL MATERIAL I ACESSORIS PER AL SEU CORRECTE CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA EXISTENT. TOT CONNECTAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.	162,25	1,000	162,25	0,02 99,66
284	PJST-HBIG	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ	12,89	12,000	154,68	0,02 99,67
285	PFB4-DW3B	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	8,18	18,400	150,51	0,01 99,69
286	P6181-PV01	M2	MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT 6CM	29,45	4,640	136,65	0,01 99,70
			FORMACIÓ DE MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE DIMENSIONS 400X200X60MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10, REBLERT DE FORMIGÓ I ANCORAT A MUR DE 20CM, AMB BARRES CORRUGADES DE DIÀMETRE 8CM CADA 20CM, PER A CONTENCIÓ DE TERRES.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
287	P22D1-EN07	M2	E08 - NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY	0,60	225,000	135,00	0,01 99,71
			NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 68

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
288	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA.	16,86	8,000	134,88	0,01 99,73
289	FDK2UR90	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	134,73	1,000	134,73	0,01 99,74
290	PP2D-HCY1	U	FONT D'ALIMENTACIÓ 48-55V VCC AMB POTÈNCIA D'ALIMENTACIÓ DE 180W/A4, ENTRADA DE 85-264VCA O DE 120-370VCC. RANG DE TEMPERATURES DE TREBALL DE -20°C A 70°C, PER A MUNTAR EN CARRIL DIN. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.	134,07	1,000	134,07	0,01 99,75

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 69

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
291 P9E1-PV16	M2	P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÈS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	69,87	1,800	125,77	0,01	99,77
292 PG20-6SXA	M	TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	11,17	11,250	125,66	0,01	99,78

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 70

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
293 P21R0-92HA	U	E25 - TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	123,33	1,000	123,33	0,01	99,79
294 FG1AWIFV6	U	PUNT D'ACCÉS WIFI MODEL RBMETALG-52SHPACN MIKROTIK METAL 52 AC O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT.	115,27	1,000	115,27	0,01	99,80
295 PDK4-AJRZ	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	107,48	1,000	107,48	0,01	99,81
296 PG13-E350	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER, DE 200X300 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT	52,69	2,000	105,38	0,01	99,82
297 P21Q2-EN22	U	E22 - RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARADA DE BUS RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARADA DE BUS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	97,08	1,000	97,08	0,01	99,83

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 71

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
298	P21Q2-EN25	U	96,28	1,000	96,28	0,01	99,84
		RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI					
		RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT FINS A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
299	PJS0-9EGJ	U	11,78	8,000	94,24	0,01	99,85
		ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS					
300	P21Q2-EN18	U	93,75	1,000	93,75	0,01	99,86
		E18 - RETIRADA PER A RECOL·LOCACIÓ DE CARREGADOR DE COTXE ELÈCTRIC					
		RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE CARREGADOR DE COTXE ELÈCTRIC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
301	FJMZUZ3Y	U	92,78	1,000	92,78	0,01	99,87
		CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR					
302	PG2N-EUGM	M	1,73	52,500	90,83	0,01	99,88
		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA					

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 72

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
303	PN74-9EL4	U	89,09	1,000	89,09	0,01	99,89
		VALVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA					
304	PP47-65Y6	U	20,63	4,000	82,52	0,01	99,90
		PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125, SOLDAT I VERIFICAT, COL·LOCAT EN CAIXA CARRI DIN ARMARI, INSTAL·LAT.					
305	P21Q2-EN23	U	16,30	5,000	81,50	0,01	99,90
		E23 - RETIRADA DE BANC					
		RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
306	FJSZC41R	U	38,51	2,000	77,02	0,01	99,91
		COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVALVULES, D'1 1/2'' DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ					
307	PDB3-E99B	U	36,18	2,000	72,36	0,01	99,92
		SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1X1 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40 CM					
308	P21DD-HBKB	U	4,71	15,000	70,65	0,01	99,93
		DESMUNTATGE DE LLUMENERA SUPERFICIAL, AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIALS PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I CÀRREGA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
309	P2217-BR02	M3	11,45	6,000	68,70	0,01	99,93
		EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L' ARBRAT EXISTENT					
		EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXISTENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.					
310	PATRANY3	U	59,70	1,000	59,70	0,01	99,94
		PARELLA GBICS SFP COMPATIBLE SW CISCO 2960 TIPUS BD-SM 10KM O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT.					

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 73

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM		
311	FG1AWIFV4	U	4	PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125 (OS2), AMB CONNECTOR LC-UPC DE 1M, SOLDAT I VERIFICAT, COL·LOCAT EN CAIXA CARRI DIN ARMARI, INSTAL·LAT.	57,27	1,000	57,27	0,01	99,94
312	P21Q3-EN20	U	E20	- RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES	10,18	5,000	50,90	0,01	99,95
				RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.					
				LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
313	P21GH-HCY1	U		DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PERICÓ PER A SERVEIS I INSTAL·LACIONS, SOTERRAT, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	6,32	7,000	44,24	0,00	99,95
314	P21GL-HCXP	M		DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE LÍNEA ELÈCTRICA ENTUBADA, CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI, AMB AÏLLAMENT O AMB AÏLLAMENT I COBERTA, UNIPOLARS, DE FINS A 6 MM2 DE SECCIÓ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	0,16	260,000	41,60	0,00	99,96
315	PG47-ENKA	U		INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, D'1 MÒDUL DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN.	40,83	1,000	40,83	0,00	99,96
316	P21GN-4RUF	U		ARRENCADA DE LLUMENERA EXTERIOR MUNTADA EN BRAÇ MURAL, A UNA ALÇÀRIA <= 10 M, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	13,33	3,000	39,99	0,00	99,96
317	PASFPUB01	U		PARELLA SFP UBIQUITI UF-SM-1G-S-20 O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT.	38,70	1,000	38,70	0,00	99,97
318	PP76-89Y3	U		CAIXA TERMINACIÓ AMB DISTRIBUIDOR PER A UNIONS DE FIBRA ÒPTICA, DIN-85-MICFO - REFERÈNCIA: CDIN85-4X O EQUIVALENT AMB CAPACITAT PER A 8 CONNECTORS DEL TIPUS LC, COMPLETAMENT MUNTADA SOBRE RAIL DIN AMB ADAPTADORS, PIGTAILS I TUBS DE FUSIÓ, INSTAL·LADA.	37,28	1,000	37,28	0,00	99,97

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 74

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM		
319	F223UR05	M		EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUAIS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	5,31	6,620	35,15	0,00	99,98
320	PN33-AODR	U		VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB D'1 1/2 ''), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	31,89	1,000	31,89	0,00	99,98
321	P221C-BR11	M3		EXCAVACIÓ DE RASA 30X30CM	9,91	3,150	31,22	0,00	99,98
				EXCAVACIÓ DE RASA PER A DRENATGE, DE 30X30CM, EN TERRENY COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ.					
				LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
322	PP47-65Y1	U		FUETÓ DUAL MONOMODE TIPUS LC-LC 1 TRESS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6A S/FTP, DE 0,5 A 1,6 M DE LONGITUD, INSTAL·LAT.	15,46	2,000	30,92	0,00	99,99
323	PBA2-MB34	M2		PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR NEGRO I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	10,11	2,420	24,47	0,00	99,99
324	PFB3-DVZ0	M		TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA	6,28	3,750	23,55	0,00	99,99
325	PN38-I4TX	U		VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2, DE 40 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	20,08	1,000	20,08	0,00	99,99

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 75

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
326	PBA2-MB67	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	10,11	1,800	18,20	0,00 99,99
327	PBA3-DXJV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	0,76	18,500	14,06	0,00 99,99
328	P2146-EN10	M2	E10 - MICROFRESAT DE PINTURA DE SENYALITZACIÓ MICROFRESAT DE PINTURA DE SENYALITZACIÓ I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	0,37	37,000	13,69	0,00100,00
329	P2146-I5GS	M2	DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ FINS A 20CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR IU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS, ENE ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10M2	34,64	0,384	13,30	0,00100,00
330	P21GH-HCWT	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ MUNTADA SUPERFICIALMENT, QUADRADA, RECTANGULAR O RODONA, METÀL·LICA O DE MATERIAL SINTÈTIC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	3,79	2,000	7,58	0,00100,00
331	P21G5-54Y1	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA DE REGISTRE DE 30X30X40 CM, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.	6,58	1,000	6,58	0,00100,00

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 76

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
332	PBA3-DX01	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	0,76	7,600	5,78	0,00100,00
333	P21Q2-EN24	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	4,48	1,000	4,48	0,00100,00

TOTAL:

1.016.791,03 100,00

EUR

QUADRE DE PREUS I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	BAG1TPL02	U	COLUMNA CILÍNDRICA PER A SISTEMA DE CATENÀRIES MODEL GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE Ø200MM, 5MM DE GRUIX I 9M D'ALÇADA TOTAL, REALITZADA EN ACER S275 JR GALVANITZAT EN CALENT (90 MICRES UNE-EN-ISO1461) (90 MICRES UNE-EN-ISO1461) I ACABAT IMPRIMAT I PINTAT EN POLS. PER A INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT. ESTRUCTURA TUBULAR HORIZONTAL (Ø90MM) SOLDADA A COLUMNA, PER OFERIR EL CABLEJAT DE TOT EL SISTEMA CENTENARI I SUSTENTACIÓ DE LLUMINÀRIES. PLACA BASE DE 600X600X20MM SOLDADA A LA COLUMNA MITJANÇANT 4 CARTEL·LES DE REFORÇ DE 150X70X8MM. DISTÀNCIA ENTRE FORATS DE FIXACIÓ DE 458X458. AMB PORTELLA DE REGISTRE DE 100X400MM I PLETINES INTERIORS DE FIXACIÓ D'ELEMENTS AUXILIARS. (QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	4.738,58 €
P-2	EG11YB02	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLOENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ EN QUADRE ELÈCTRIC DE LA NOVA XARXA DE BT INSTAL·LADA. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (MIL TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1.353,92 €
P-3	EG11YB03	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER AL DESCONNEXIONAT I POSTERIOR CONNEXIONAT DE PANELL DE SENYALITZACIÓ PER A PARADA D'AUTOBÚS. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS. (MIL CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.146,76 €
P-4	EG11YBY1	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE TRASLLAT I MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DE LÍNIA ELÈCTRICA D'ALIMENTACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS PER L'INTERIOR DEL PÀRQUING DE LA PLAÇA LLIBERTAT. INCLOU TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE CORRENT EN EL QUADRE EXISTENT I RECOL·LOCACIÓ EN SAFATES EXISTENTS DE DISTRIBUCIÓ FINS A NOVA UBICACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA. TOT CORRECTAMENT INSTAL·LAT. (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	650,40 €
P-5	EG11YHL7	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT DE L'URBANITZACIÓ (BAIXA TENSÍO) INCLOENT MEMÒRIA, DOCUMENTS SIGNATS, TAXES NECESSÀRIES I REVISIÓ PER L'ECA COMPETENT. UN COP FINALITZADA LA LEGALITZACIÓ S'ENTREGARAN DUES CÒPIES EN PAPER I EN FORMAT DIGITAL A PROPIETAT I DF. (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.959,67 €
P-6	EP7E2UY1	U	SENYAL REUS WIFI UBICAT EN BÀCUL D'IL·LUMINACIÓ DE PLAÇA LLIBERTAT, INSTAL·LAT. (CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	512,78 €
P-7	EP7E2UY2	U	EQUIP WIFI MIKROTIK MANTBOX 52 15S (P/N: RBD22UGS-5HPACD2HND-15S) O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT. (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	250,28 €
P-8	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	5,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-9	F223U107	M	EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	12,52 €
P-10	F223UR05	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALES DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	5,31 €
P-11	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90 €
P-12	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
P-13	F2315301	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20% (DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	12,13 €
P-14	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	8,69 €
P-15	F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	21,24 €
P-16	F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	87,42 €
P-17	FBBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ.	45,13 €
P-18	FD7QV013X	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	749,27 €
			PARTIDA PER A LA CONNEXIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT A CLAVEGUERAM EXISTENT, COMPLETAMENT ACABAT. INCLOU QUALSEVOL ACCESORI O ELEMENT NECESSARI PER A LA CORRECTA CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. (SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-19	FDD2BR01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REVESTIMENT DE POU SOBREEIXIDOR CIRCULAR, DE DIÀMETRE 80CM, AMB PLANXA D'ACER CORTEN DE CATEGORIA A, DE 5MM, INCLOENT REMATS I ENCAIXOS SEGONS DETALLS DE PROJECTE I DIRECTRIUS DE LA DF. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. COL·LOCAT AMB LES FIXACIONS NECESSÀRIES. (VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	851,15 €
P-20	FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	203,03 €
P-21	FDK2UR90	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	134,73 €
P-22	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME. (SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS)	651,00 €
P-23	FG1AWIFV3	U	CAIXA TERMINACIÓ AMB DISTRIBUIDOR PER A UNIONS DE FIBRA ÒPTICA, MURAL/CARRIL DIN AMB CAPACITAT FINS A 6 ACOPLADORS DEL TIPUS LC DUPLEX, INCLOENT CAIXA FO TIPUS MURAL/CARRIL DIN, 2 ACOPLADORS LC DUPLEX MONOMODE, 1 CASSETTE TIPUS PORTA-EMPALMES PER A 12 FUSIONS, COMPLETAMENT MUNTADA SOBRE RAIL DIN AMB ADAPTADORS, PIGTAILS I TUBS DE FUSIÓ, INSTAL·LADA. (QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	402,68 €
P-24	FG1AWIFV4	U	4 PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125 (OS2), AMB CONNECTOR LC-UPC DE 1M, SOLDAT I VERIFICAT, COL·LOCAT EN CAIXA CARRI DIN ARMARI, INSTAL·LAT. (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	57,27 €
P-25	FG1AWIFV5	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE TERMINACIONS I 4 PIGTAILS A L'EDIFICI MUNICIPAL ON ES CONNECTA LA INSTAL·LACIÓ. (QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	417,50 €
P-26	FG1AWIFV6	U	PUNT D'ACCÉS WIFI MODEL RBMETALG-52SHPACN MIKROTIK METAL 52 AC O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT. (CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	115,27 €
P-27	FG1CONV04	U	APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS I REGISTRE DE VEHICLES. LICÈNCIA D'USUARIS I PILONES I ELEMENTS GESTIONATS IL·LIMITATS (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	2.756,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-28	FG1CONV05	U	INSTAL·LACIÓ DE L'APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS I COMPONENTS, CONFIGURACIÓ DE L'ENTORN I DELS EQUIPS, PARAMETRITZACIÓ I FORMACIÓ (REMOTA). (SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	742,22 €
P-29	FG1CONV06	U	INTEGRACIÓ PROGRAMARI DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS AMB LES BASES DE DADES MUNICIPALS. PAQUET DE 30 HORES. (VUIT-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	820,31 €
P-30	FG1CONV07	U	ENGINYERIA, COORDINACIÓ, DOCUMENTACIÓ I SUPORT TÈCNIC ALS INDUSTRIALS PEL MUNTATGE I CONNEXIÓ DELS EQUIPS. PROVES CONJUNTES, VALIDACIONS I POSTA EN MARXA. (SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	674,34 €
P-31	FG1CONV09	U	CONTRACTE DE MANTENIMENT ANUAL AMB PAQUET DE 30 HORES DE SUPORT TÈCNIC INCLOENT ACTUALITZACIONS DE PROGRAMARI. (SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	792,02 €
P-32	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	139,31 €
P-33	FJMZUZ3X	U	ARRENGAMENT DE SECTOR DE GOTEIG EXISTENT. INCLOU CANONADA, CONNEXIONS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	312,56 €
P-34	FJMZUZ3Y	U	CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR (NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	92,78 €
P-35	FJMZUZ3Z	U	DESPLAÇAMENT D'ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR (TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	371,11 €
P-36	FJSFU229	U	CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VALVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVALVULA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	258,11 €
P-37	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VALVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ (QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	439,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-38	FJSFU558	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA MASTER DE 2" DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (SIS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	617,38 €
P-39	FJSZC41R	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVÀLVULES, D'1 1/2" DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	38,51 €
P-40	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLAÇA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	386,25 €
P-41	FQZWLC02	U	PLATAFORMA VECTORIAL ESTÀNDAR DE ZICLA, PER A PARADA D'AUTOBÚS SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLATAFORMA VECTORIAL ESTÀNDAR PER A PARADA D'AUTOBÚS DE MIDES 10X2,04M DE ZICLA, FORMADA PER SISTEMA MODULAR AMB PECES DE DIMENSIONS VARIABLES, AMB PECES AMB SUPERFÍCIES TÀCTILS DIRECCIONALS I D'ADVERTÈNCIA PER GARANTITZAR LA SEVA ACCESSIBILITAT. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MEDIS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ONZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	11.894,16 €
P-42	FR3P8602	M3	SORRA DE RIU RENTADA DE GRANULOMETRIA 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	82,63 €
P-43	FR3PRG03	M3	GRAVA D'ULL DE PERDIU DE 3 A 5 MM GRAVA DE PEDRERA DE PEDRE CALCÀRIA, TIPUS ULL DE PERDIU, DE 3 A 5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	40,32 €
P-44	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA. (SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	16,86 €
P-45	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPOGGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA. (VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	21,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-46	G2RA7LP1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	9,57 €
P-47	GBBZA003	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS, INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU. INSTAL·LADA. (CENT QUINZE EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	115,19 €
P-48	H000GR01	U	GESTIÓ DE RESIDUS (DEU MIL CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	10.571,79 €
P-49	P191-EN00	U	PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES L·LIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIO D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,64 €
P-50	P191-HP4B	U	CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	225,48 €
P-51	P2146-DJ4C	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENÇADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. (SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,94 €
P-52	P2146-EN03	M2	E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.	4,83 €
P-53	P2146-EN04	M2	E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	5,25 €
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-54	P2146-EN06	M2	E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3,76 €
P-55	P2146-EN09	M2	E09 - FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	0,42 €
P-56	P2146-EN10	M2	E10 - MICROFRESAT DE PINTURA DE SENYALITZACIÓ MICROFRESAT DE PINTURA DE SENYALITZACIÓ I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	0,37 €
P-57	P2146-ER03	M2	DEMOLICIÓ PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DE PAVIMENT DE GRANIT DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE GRANIT, COL-LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS, NETEJA I ACOPI DE PECES ENDERROCADES PER A POSTERIOR APROFITAMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83 €
P-58	P2146-ERX3	M2	DEMOLICIÓ PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + TRANSPORT DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL-LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT. INCLOU L'ENDERROC DE GUALS EXISTENTS, NETEJA I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	8,38 €
P-59	P2146-I5GS	M2	DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ FINS A 20CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR IU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUAUS, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10M2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-60	P2147-EN02	M	E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4,40 €
P-61	P2148-EN01	M	E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06 €
P-62	P2148-ENX1	M	E01 - RETIRADA DE VORADA PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT RETIRADA DE VORADA, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT, INCLÒS ENDERROC DE LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT A MAGATZEM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	11,70 €
P-63	P214W-EN11	M	E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM TALL EN PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18 €
P-64	P214W-FEY1	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR (SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	7,61 €
P-65	P21B0-HBY1	U	DESMUNTATGE I RETIRADA DE SEMÀFOR EN VIA PÚBLICA, SUPERFÍCIE FINS 1 M2, ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3M AMB MITJANS MANUAUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU EL DESMUNTATGE DE COLUMNA, SUPORT PENJANT, PANTALLA DE FIBRA DE VIDRE, AVISADOR ACÚSTIC, POLSADOR PER A PEATONS, DETECTOR DE VEHICLES I TOTS ELS ACCESSORIS DEL SEMÀFOR, INCLOSOS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS. (VUIT-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	806,67 €
P-66	P21B0-HBY2	U	DESMUNTATGE PER A POSTERIOR RECOL-LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DE SEMÀFOR EN VIA PÚBLICA, SUPERFÍCIE FINS 1 M2, ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3M AMB MITJANS MANUAUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, DESMUNTATGE DE TOT L'ELEMENT, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA	1.412,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS. (MIL QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-67	P21DD-HBKB	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA SUPERFICIAL, AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIALS PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I CÀRREGA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	4,71 €
P-68	P21DE-HBY1	U	DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ D'ARMARI METÀL·LIC DE PEU, DE QUADRE DE CONTROL DE SEMAFORITZACIÓ, DE 800X600X200MM COM A MÀXIM (AMPLADAX PROFUNDITATX ALÇADA), AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, DESMUNTATGE, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS. (NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	941,06 €
P-69	P21DE-HBY4	U	DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA EN EL QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT EN EL PÀRQUING DE PLAÇA LLIBERTAT, DESMUNTATGE, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOSOS TOTS ELS TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS. (MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1.553,08 €
P-70	P21DH-I5U7	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 6M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN AFECTACIONS D'1 A 5 U. (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	147,74 €
P-71	P21DH-I996	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN AFECTACIONS D'1 A 5 U. (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	261,49 €
P-72	P21G3-DJ17	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	69,98 €
P-73	P21G3-DJY1	M	DEMOLICIÓ DE CANAL D'EVACUACIÓ DE FORMIGÓ AMPLADA 110MM VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA, I RETIRADA DE REIXA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	54,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-74	P21G5-54CO	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	7,96 €
P-75	P21G5-54Y1	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA DE REGISTRE DE 30X30X40 CM, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,58 €
P-76	P21GH-HCWT	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ MUNTADA SUPERFICIALMENT, QUADRADA, RECTANGULAR O RODONA, METÀL·LICA O DE MATERIAL SINTÈTIC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	3,79 €
P-77	P21GH-HCY1	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PERICÓ PER A SERVEIS I INSTAL·LACIONS, SOTERRAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	6,32 €
P-78	P21GL-HCXP	M	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE LÍNEA ELÈCTRICA ENTUBADA, CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI, AMB AÏLLAMENT O AMB AÏLLAMENT I COBERTA, UNIPOLARS, DE FINS A 6 MM2 DE SECCIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	0,16 €
P-79	P21GN-4RUF	U	ARRENCADA DE LLUMENERA EXTERIOR MUNTADA EN BRAÇ MURAL, A UNA ALÇÀRIA <= 10 M, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	13,33 €
P-80	P21GP-EN28	U	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ DE REG EXISTENT FORMADA PER TUBS DE GOTERS I VALVULERIA EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT. (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	345,96 €
P-81	P21GT-4RVY	M	ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS I ACCESSORIS D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTERRADA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2,35 €
P-82	P21Q2-E21	U	E21 - RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ D'ESCULTURA RETIRADA DE D'ESCULTURA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ.	199,32 €
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	
P-83	P21Q2-EB15	U	RETIRADA I POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL VERTICAL RETIRADA DE SENYAL VERTICAL, INCLÒS PAL, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE LA RUNA SOBRE CAMIÓ. APLEC DE L'EQUIPAMENT PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA	108,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			UBICACIÓ DEFINIDA PER LA DF I NOVA FONAMENTACIÓ MITJANÇANT DAU DE FORMIGÓ.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT VUIT EUROS)	
P-84	P21Q2-EN14	U	E14 - RETIRADA DE PILONA	7,47 €
			RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	
P-85	P21Q2-EN15	U	E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS	10,29 €
			RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	
P-86	P21Q2-EN16	U	E16 - RETIRADA DE JARDINERA	23,63 €
			RETIRADA DE JARDINERA COL-LOCADA PER GRAVETAT, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-87	P21Q2-EN18	U	E18 - RETIRADA PER A RECOL-LOCACIÓ DE CARREGADOR DE COTXE ELÈCTRIC	93,75 €
			RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL-LOCACIÓ DE CARREGADOR DE COTXE ELÈCTRIC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL-LOCACIÓ.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-88	P21Q2-EN22	U	E22 - RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL-LOCACIÓ DE PARADA DE BUS	97,08 €
			RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL-LOCACIÓ DE PARADA DE BUS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL-LOCACIÓ.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	
P-89	P21Q2-EN23	U	E23 - RETIRADA DE BANC	16,30 €
			RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-90	P21Q2-EN24	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA	4,48 €
			RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-91	P21Q2-EN25	U	RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI	96,28 €
			RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT FINS A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	
P-92	P21Q2-EN26	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS	35,22 €
			DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL-LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	
P-93	P21Q2-EN27	U	RETIRADA I RECOL-LOCACIÓ DE PEDESTAL COMMEMORATIU	188,56 €
			RETIRADA DE PEDESTAL COMMEMORATIU PER A POSTERIOR RECOL-LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL-LOCACIÓ. RECOL-LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-94	P21Q3-EN20	U	E20 - RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	10,18 €
P-95	P21R0-92HA	U	E25 - TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	123,33 €
P-96	P21R0-9219	U	E25 - TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)	588,00 €
P-97	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	4,17 €
P-98	P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	3,52 €
P-99	P2217-BR02	M3	EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L' ARBRAT EXISTENT EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXITENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	11,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-100	P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	132,32 €
P-101	P221C-BR11	M3	EXCAVACIÓ DE RASA 30X30CM EXCAVACIÓ DE RASA PER A DRENATGE, DE 30X30CM, EN TERRENY COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	9,91 €
P-102	P221C-DZ19	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	10,04 €
P-103	P221D-DZ2S	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	8,82 €
P-104	P221D-I9NK	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	111,62 €
P-105	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1,45 €
P-106	P2242-BR01	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81 €
P-107	P2251-5488	M3	ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	23,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-108	P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42	€
P-109	P22D1-EN07	M2	E08 - NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	0,60	€
P-110	P22D1-EN12	M2	E12 - RETIRADA D'ARBUSTIVA EXISTENT RETIRADA D'ARBUSTIVA EXISTENT, INCLOENT LA RETIRADA DE LES ARRELS I LA PART AÈRIA, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, INCLOENT EL TRANSPORT I LA GESTIÓ A PLANTA DE COMPOSTATGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO ESPECIALS, PROCEDENTS DE PODA O SEGA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	7,50	€
P-111	P2A0-4ILV	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	9,96	€
P-112	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	6,13	€
P-113	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	7,67	€
P-114	P2R4-HIR7	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM. (SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	7,93	€
P-115	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA (SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	7,32	€
P-116	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	24,15	€
P-117	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	16,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-118	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	9,77	€
P-119	P314-F1Q2	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT. (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	81,40	€
P-120	P45G0-4SN0	M3	FORMIGÓ PER A DAU DE RECOLZAMENT, HA-25/B/10/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUALMENT (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	143,55	€
P-121	P4D9-4SMH	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A DAU DE RECOLZAMENT AMB TAU LÓ DE FUSTA (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	55,87	€
P-122	P6181-PV01	M2	MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT 6CM FORMACIÓ DE MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE DIMENSIONS 400X200X60MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10, REBLERT DE FORMIGÓ I ANCORAT A MUR DE 20CM, AMB BARRES CORRUGADES DE DIÀMETRE 8CM CADA 20CM, PER A CONTENCIÓ DE TERRES.	29,45	€
P-123	P6181-PVB1	M2	MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT 20 CM FORMACIÓ DE MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE DIMENSIONS 400X200X200MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10, REBLERT DE FORMIGÓ I ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ, INCLÒS EN LA PRESENT PARTIDA, AMB BARRES CORRUGADES DE DIÀMETRE 8CM CADA 20CM, PER A CONTENCIÓ DE TERRES.	35,87	€
P-124	P712-BR01	M2	LÀMINA ANTIARRELS SF AMB GEOTEXTIL DE FIBRES DE POLIPROPILÈ ESTABLE, COL·LOCADA SOBRE PLAÇA DRENANT AMB 20 CM DE SOLAPAMENT COM A MÍNIM. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PERMEABILITAT Q= 80 L/M2/S, RESISTÈNCIA CLASSE 1, PES DE 100 G/M2. (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	22,27	€
P-125	P712-DXE0	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES PA-6 SEGONS UNE 104402 DE 4,1 KG/M2 D'UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (SBS)-40-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ (DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	17,19	€
P-126	P791-BR03	M2	CAPA DRENANT AMB LÀMINA DE DRENATGE NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I CAPA FILTRANT AMB UN GEOTÈXTIL, FIXADA MECÀNICAMENT, PER A MURS (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,48	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-127	P811-3F8B	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ CSIII-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, REMOLINAT (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	25,35 €
P-128	P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	87,47 €
P-129	P931-PV01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	87,47 €
P-130	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	26,06 €
P-131	P93G-57PZ	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	8,51 €
P-132	P965-EAT1	M	P18/P19 - RIGOLA/VORADA DE GRANIT 20X30CM RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X30CM I 100CM DE LONGITUD, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	65,81 €
P-133	P965-PF01	M	RIGOLA/VORADA DE GRANIT TALLADA EN CORBA 20X30CM RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, TALLADA EN CORBA, DE 20X30 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER	82,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-134	P965-RECL	M	RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	26,59 €
P-135	P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORIZONTA L EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	95,45 €
P-136	P966-PV01	M2	PLETINA D'ACER CORTEN REVESTIMENT ZONES DE JOC A DIFERENTS ALÇADES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA D'ACER CORTEN, DE 4MM DE GRUIX I DESENVOLUPAMENT VARIABLE, AMB QUATRE PLECS SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE, PER A REVESTIMENT DE ZONA DE JOCS, COL·LOCADA AMB MUNTANTS EN FORMA DE 5X2CM, FIXATS MECÀNICAMENT A MURET DE BLOC. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF.	237,52 €
P-137	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	68,71 €
P-138	P966-PV26	M	PLATINA D'ACER CORTEN 250MM E=8MM VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 250MM D'ALÇADA, CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE	73,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.	
			INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	
P-139	P966-PV27	M	P27 - PLATINA D'ACER CORTEN 200-500MM; E=8MM	90,75 €
			VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200-500MM D'ALÇADA, COL·LOCAT AMB CORVA, AMB PLECS SUPERIOR DE 5CM TRAMS SOLDATS I POLITS, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-140	P966-PV81	M	PLATINA D'ACER CORTEN REVESTIMENT DE JARDINERA E=8MM	108,14 €
			VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 500MM DE DESENVOLUPAMENT, AMB DOS PLECS EN LA PART SUPERIOR. TRAMS SOLDATS I POLITS, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, PER A REVESTIMENT DE JARDINERA, COL·LOCADA AMB MUNTANTS EN FORMA DE 5X2CM, FIXATS MECÀNICAMENT A MURET DE BLOC.	
			INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	
P-141	P966-RP01	U	REPOSABRAÇOS D'ACER CORTEN PER A BANCS DE FUSTA	99,67 €
			REPOSABRAÇOS D'ACER CORTEN, PER A BANCS DE FUSTA DE LA PLAÇA LLIBERTAT, DE 40CM DE LONGITUD I 18CM D'ALÇADA, 80MM D'AMPLE I GRUIX 10MM, ANCORAT O SOLDAT A ESTRUCTURA DEL BANC. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	
P-142	P966-RP03	U	CILINDRES PER ENCASTAMENT DE LLUMENERA	488,23 €
			CILINDRE D'ACER CORTEN, PER A ENCASTAMENT DE LLUMENERA A COTA DE PAVIMENT, FORMAT PER TUBULAR DE 20CM DE DIÀMETRE I 50 CM DE LONGITUD	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			SOLDATS A PLACA D'ANDORATGE DE 40X40CM I 8MM DE GRUIX ANCORADA A DAU DE FORMIGÓ. INCLOU TAPA SUPERIOR REGISTRABLE I ESTANCA PER PODER DEIXAR LES CONNEXIONS TAPADES I SEPARADES DE LA LLUMENERA UN COP INSTAL·LADA.	
			INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	
P-143	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM	50,48 €
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-144	P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM	70,10 €
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-145	P980-FELB	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR DE 3 PECES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL	353,10 €
			(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-146	P980-FELC	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, BISELLADA, EN 3 PECES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL	373,24 €
			(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	
P-147	P982-I0NB	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ	276,45 €
			(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-148	P982-I0PD	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 120 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ	399,70 €
			(TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-149	P982-I4NO	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA CORBA, DE 120 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	459,35 €
P-150	P9B3-PV03	M2	P03 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 10X10X6CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 10X10CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A LA PORTUGUESA, SOBRE CAPA D'ULL DE PERDIU DE 3CM DE GRUIX, I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	69,51 €
P-151	P9B3-PV04	M2	P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	95,55 €
P-152	P9B3-PV05	M2	P05 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 40X80X6CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 40X80CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP	101,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	
P-153	P9B3-PV06	M2	P06 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X14,5X8CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X14,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTA LONGITUDINAL REFOSA DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	108,24 €
P-154	P9B3-PV07	M2	P07 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 30X9CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	99,83 €
P-155	P9B3-PV08	M2	P08 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 79X39,5X8CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 79X39,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTES REFOSES DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS,	101,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)</p>	
P-156	P9B3-PVR7	M2	<p>P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC</p> <p>PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU: - TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA. - DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL·LOCACIÓ. - TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT PARTIDA (30X9CM). - COL·LOCACIÓ.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)</p>	58,01 €
P-157	P9E1-BR01	M2	<p>PAVIMENT DE PANOT PER A REPOSICIÓ</p> <p>PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE MATEIXES DIMENSIONS I ACABATS QUE EL PAVIMENT EXISTENT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT A L'OBRA I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	35,45 €
P-158	P9E1-PV16	M2	<p>P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ,</p>	69,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)</p>	
P-159	P9E1-PV17	M2	<p>P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	70,86 €
P-160	P9E1-PV22	M2	<p>P22 - PAVIMENT DE LLOSES DE GRANIT DE 60X40X8CM</p> <p>PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT, DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE</p>	143,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			L'OBRA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-161	P9E1-PV30	M2	P30 - PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT BOTONAT DE 20X20X8CM	145,57 €
			PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT BOTONAT , DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR.	
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL.	
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	
P-162	P9E1-PV31	M2	P31 - PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT DE 20X20X8CM	145,57 €
			PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT , DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR.	
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL.	
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	
P-163	P9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM	55,74 €
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.	
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-164	P9E1-PVZZ	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM	55,18 €
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.	
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-165	P9F3-PV13	M2	P13 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X5CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 5CM DE GRUIX, COLOR NEGRE, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	51,73	€
P-166	P9F3-PV23	M2	P23 - PAVIMENT IGUAL A L'AVINGUDA PRAT DE LA RIBA (IGUAL EXISTENT) PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, IGUAL A L'EXISTENT DE L'AVINGUDA PRAT DE LA RIBA, COL-LOCAT SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80 I REBLIMENT DE JUNTS DE BEURADA DE CIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	51,57	€
P-167	P9F3-PV32	M2	P32 - PAVIMENT IGUAL AL CARRER DE L'AMARGURA (IGUAL EXISTENT) PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, IGUAL CARRER DE L'AMARGURA, COL-LOCAT SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80 I REBLIMENT DE JUNTS DE BEURADA DE CIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	49,93	€
P-168	P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	69,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-169	P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	68,44	€
P-170	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (CINC MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5.028,84	€
P-171	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	0,43	€
P-172	PACBTY001	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER ALS TRÀMITS NECESSARIS AMB ENDESA PER A DONAR DE BAIXA LA INSTAL·LACIÓ DE BT EXISTENT I DONADA D'ALTA PER A NOVA INSTAL·LACIÓ A REALITZAR DE BT A ABONAR A EMPRESA DISTRIBUIDORA. INCLOU TOTS ELS TRÀMITS PER A LA COMPLETA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE BT EXISTENT. (MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1.817,24	€
P-173	PACECSP1	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS DE LA PLAÇA LLIBERTAT AL COSTAT DE CASETA DE SORTIDA D'APARCAMENT A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLOENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ EN QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT DE LA NOVA XARXA DE BT INSTAL·LADA. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	432,86	€
P-174	PACLF001	U	PARTIDA PER A LA REALITZACIÓ DE NOVA ESCOMESA PÚBLICA A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DE REUS PER A LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE NOVA FONT D'AIGUA PÚBLICA. INCLOU TOTS ELS TRÀMITS NECESSARIS AMB COMPANYIA D'AIGÜES DE REUS, COM TAMBÉ TOT EL MATERIAL I ACESSORIS PER ALS TREBALLS DE CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE FONTANERIA EXISTENT, FINS A INSTAL·LACIÓ COMPLETA. (CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	588,37	€
P-175	PACTL001	U	PARTIDA PER A CONNEXIONAT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA NOVA A LA XARXA PÚBLICA EXISTENT. INCLOU TOT EL MATERIAL I ACESSORIS PER AL SEU CORRECTE CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA EXISTENT. TOT CONNECTAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	162,25	€
P-176	PACTCSF01	U	PARTIDA PER A FIXACIÓ D'ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A BÀCUL O ESTRUCTURA DE FAÇANA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I ACESSORIS NECESSARIS PER ALS TREBALLS DE FIXACIÓ. TREBALLS COMPLETAMENT ACABATS. (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	117,71	€
P-177	PAPNEXP01	U	PARTIDA PER A LES PROVES NOCTURNES PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ CONFORMANT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, MITJANÇANT POSTA EN SERVEI DEL SISTEMA PER PERSONAL ESPECIALITZAT, PER ASSEGURARE EL CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ REQUERITS. S'INCLOUEN TOTS ELS TRÀMITS I PERMISOS QUE SIGUIN NECESSARIS I TOTA L'EXECUCIÓ I MATERIAL ADDICIONAL NECESSARI (SET-CENTS TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	730,17	€
P-178	PARNISNAR01	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ. (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	248,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-179	PASFPUB01	U	PARELLA SFP UBIQUITI UF-SM-1G-S-20 O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT. (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	38,70	€
P-180	PASWI0Y2	U	SWITCH INDUSTRIAL GIGABIT ETHERNET AMB CARRIL DIN 4SFP 8POE++ FIBERROAD FR-7M3408BT O EQUIVALENT AMB 4 SF, INSTAL·LAT. (QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	444,90	€
P-181	PATRANY3	U	PARELLA GBICS SFP COMPATIBLE SW CISCO 2960 TIPUS BD-SM 10KM O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	59,70	€
P-182	PB70-HC70	U	KIT DE CATENÀRIA EXTERIOR AMB ESTRUCTURA DE CABLEJAT D'ACER HORIZONTA L FORTA I SEGURA ENTRE DOS PUNTS PER A INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA GUNNAR, AMB SISTEMA DE TENSORS I ELÈCTRICAMENT CONNECTAT, 20M (MIL CINQ-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1.592,17	€
P-183	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETROREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,78	€
P-184	PBA2-MB30	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETROREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERD I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	10,11	€
P-185	PBA2-MB34	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETROREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR NEGRO I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	10,11	€
P-186	PBA2-MB67	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETROREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	10,11	€
P-187	PBA3-DX01	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETROREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	0,76	€
P-188	PBA3-DXJ9	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETROREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. (ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	0,95	€
P-189	PBA3-DXJV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETROREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	0,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-190	PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETROREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. (ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	0,95	€
P-191	PBBB-DVY1	U	PLACA INFORMATIVA TIPUS CARTELL DE VIDEOVIGILÀNCIA D'ALUMINI ANODITZAT, QUADRAT DE 45X45 CM, PER A ZONA VIDEOVIGILADA TIPUS SENYALS DE TRÀNSIT , ACABADA AMB LÀMINA RETROREFLECTORA CLASSE RA2, AMB ABRAÇADORA GALVANITZADA I CARGOLERIA, FIXADA MECÀNICAMENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	72,22	€
P-192	PBBF-MBB7	U	M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETROREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	83,88	€
P-193	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	29,38	€
P-194	PBENRY076Z	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT. EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	332,58	€
P-195	PBENRY07Y1	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS	373,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT.</p> <p>EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018.</p> <p>COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	
P-196	PD55-E3MN	U	<p>CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6. (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)</p>	27,67 €
P-197	PD58-5YNO	M	<p>CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 100MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX. (VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)</p>	87,39 €
P-198	PD58-5YR4	M	<p>CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX. (CENT DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)</p>	119,01 €
P-199	PD58-5YRW	U	<p>CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX. (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	151,92 €
P-200	PD5M-50UA	M	<p>DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=160MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE EL DREN (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)</p>	29,31 €
P-201	PD77-79FX	M	<p>CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX (NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	92,42 €
P-202	PD7A-EUTG	M	<p>CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)</p>	162,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-203	PD7A-EUUN	M	<p>CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 500 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	292,53 €
P-204	PD7A-YD05	U	<p>SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	192,46 €
P-205	PD7A-YD0Y	U	<p>SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	164,45 €
P-206	PDB3-E99B	U	<p>SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1X1 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40 CM (TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)</p>	36,18 €
P-207	PDB5-5CCE	M	<p>PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (DOS-CENTS DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)</p>	202,02 €
P-208	PDB6-5CAJ	M	<p>PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80CM, DE GRUIX 14CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4 (DOS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	203,92 €
P-209	PDBF-DFWP	U	<p>BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 810MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (TRES-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)</p>	300,67 €
P-210	PDBF-DFY1	U	<p>BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA PERFORADA RECOLZADA I AMB TANCA MITJANÇANT PINÇA, PAS LLIURE DE 810MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER. MODEL HEXA R DE BENITO O EQUIVALENT (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	314,72 €
P-211	PDBF-H83R	U	<p>BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA RECOLZADA DE FOSA EN FORMA DE MOTLLE REBLERTA DE FORMIGÓ, PAS LLIURE 600MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)</p>	134,06 €
P-212	PDBG-61Y1	U	<p>TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT (VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)</p>	82,21 €
P-213	PDG3-DWY1	M	<p>CANALITZACIÓ TC AMB PRISMA FORMIGONAT AMB BANDA DE PROTECCIÓ I CINTA DE SENYALITZACIÓ AMB DOS TRITUBS DE DIÀMETRE D=40 CM I DAU DE RECOBRIMENT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PROFUNDITAT MÍNIMA DE 60CM, INSTAL·LADA. (VUITANTA-SET EUROS)</p>	87,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-214	PDK1-DX9Z	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	73,83 €
P-215	PDK1-DXA5	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, DE 400X400MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	69,43 €
P-216	PDK1-DXAD	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	344,46 €
P-217	PDK3-DP0I	U	PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA (CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	116,59 €
P-218	PDK4-AJRZ	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (CENT SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	107,48 €
P-219	PDK4-AJS7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	61,41 €
P-220	PDV1-BR0I	U	ASSAIG D'INFILTRACIÓ DEL TERRENY (TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	367,50 €
P-221	PFB3-DVZ0	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	6,28 €
P-222	PFB4-DW3B	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	8,18 €
P-223	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,44 €
P-224	PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,94 €
P-225	PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	4,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-226	PG01-65Y2	U	QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIÓ AMB: - 3 PRESES DE CORRENT SCHUCKO, MUNTADES EN PERFIL DIN. - 1 PROTECCIÓ ELÈCTRICA TÈRMICA 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), MUNTADA EN PERFIL DIN. - 1 PROTECCIÓ DIFERENCIAL CLASSE A DE TIPUS SUPERIMMUNITZAT 40A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03A, MUNTADA EN PERFIL DIN. - 1 PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS DE LA LÍNIA ELÈCTRICA.	619,11 €
			COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. (SIS-CENTS DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	
P-227	PG10-DBY2	U	ARMARI A SUBMINISTRAR I INSTAL·LAR MARCA SCHNEIDER. REF. NYSPLAZT1237G THALASSA PLA - ARMARI DE POLIÈSTER INF. OBERT AMB SOSTRE VENTILAT DE DIMENSIONS 1250X750X320MM, PER A SERVEI EXTERIOR AMB PROTECCIÓ IP44, O UN ALTRE MODEL AMB CARACTERÍSTIQUES EQUIVALENTS, INSTAL·LAT SOBRE BANCADA DE FORMIGÓ, COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1.517,99 €
P-228	PG11-AP0I	U	ARMARI DE POLIÈSTER DE 1200X400X250MM, AMB PORTA PRACTICABLE I PANY, MUNTAT SOBRE PEDESTAL DE FORMIGÓ. (QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	476,10 €
P-229	PG13-E350	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER, DE 200X300 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	52,69 €
P-230	PG2I-SEY1	M	SAFATA METÀL·LICA DE XAPA LLISA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE SECCIÓ 100X60 MM2, DE REIXA D'ACER + COBERTA, MUNTADA SOBRE SUPORTS HORIZONTALS. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	48,36 €
P-231	PG2N-DWY1	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE D=90MM, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, INSTAL·LADA. (DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	12,71 €
P-232	PG2N-EUFV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	4,91 €
P-233	PG2N-EUG9	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	3,36 €
P-234	PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA . CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	3,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-235	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA . CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS. (TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	3,36 €
P-236	PG2N-EUGM	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1,73 €
P-237	PG2N-EUHH	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000V, MUNTAT CSOBRE SOSTREMORT (DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2,02 €
P-238	PG2O-6SXA	M	TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	11,17 €
P-239	PG2P-6T05	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250N I RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. (DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	18,06 €
P-240	PG32-DYGE	M	CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIO ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58 €
P-241	PG33-E5OE	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	2,16 €
P-242	PG33-E5PB	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	4,76 €
P-243	PG33-E6QO	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	1,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-244	PG33-E6QQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	3,95 €
P-245	PG33-E6QR	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA 0,6/1KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X10MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	6,66 €
P-246	PG33-E6W1	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	4,76 €
P-247	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	7,35 €
P-248	PG45-HAIW	U	INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC-DIFERENCIAL AMB RECONNEXIÓ AUTOMÀTICA, DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR, PROTECCIÓ DIFERENCIAL CLASSE A SUPERIMMUNITZADA, SENSIBILITAT DE DISPAR AJUSTABLE DE 0,03 A FINS A 1 A, TEMPS DE DISPAR AJUSTABLE DE 0,1 A 1 S, CARACTERÍSTICA DE DISPAR INSTANTÀNIA O SELECTIVA, INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC CORBA C DE 6 KA DE PODER DE TALL (UNE-EN 60898), RECONNEXIÓ DIFERENCIAL 10/3 (10 RECONNEXIONS EN 3 MINUTS), RECONNEXIÓ MAGNETOTÈRMICA 2/3 (2 RECONNEXIONS EN 3 MINUTS), MUNTAT PERFIL DIN (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	295,44 €
P-249	PG47-ENKA	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, D'1 MÒDUL DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	40,83 €
P-250	PG47-ENY1	U	PROTECTOR SOBRETENSIONS PER AL CABLEJAT INFORMÀTIC SURGE RBGESP_210910 MIKROTIK, MUNTAT EN PERFIL DIN, INSTAL·LAT. (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	33,82 €
P-251	PGD2-E3E9	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA. (CINQUANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	57,06 €
P-252	PGUNNARPL01	U	PROJECTOR PER A CATENÀRIA MODEL GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 29W (18L 3000K IRC80 500MA), REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA CIRCULAR DE DIÀMETRE 180MM I ALÇADA 300MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA IESNA TYPE V. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCORPORAT. CLASSE I. IP66. IK08. FIXACIÓ PER A CATENÀRIA ESPECIAL. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. INCLOU ACCESSORI PANTALLA CONFORT PER A PROJECTOR GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE, COL·LOCAT (MIL CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.135,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-253	PHQE-C0L1	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MARCA CARANDINI MODEL V-MAX GEN3 O EQUIVALENT, AMB UNA VIDA ÚTIL <= 80000 H, DE FORMA RECTANGULAR, AMB DISTRIBUCIÓ DE LA LLUM ASSIMÈTRICA EXTENSIVA, DE 41 W DE POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS DE 5500 LM, AMB EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT CLASSE I, AMB ARMADURA, ACOBLAMENT I TAPES DE FOSA D'ALUMINI LM6, TANCAMENT SENSE VIDRE I GRAU DE PROTECCIÓ IP66, TENSIO D'ENTRADA 220-240VAC, COL·LOCAT. DISTRIBUCIÓ ÒPTICA L2Q1, FIXACIÓ HORIZONTAL EN BRAÇ EN COLUMNA DE DIÀMETRE 60MM, DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT, AMB PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMINÀRIA GRIS CLAR RAL 9006 LLIS BRILLANT (906B). (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	456,64 €
P-254	PHR0-8FY1	U	COLUMNA D'ACER AL CARBONI LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT MÍNIMA S-235-JR SEGONS LA NORMA UNE EN 10025, MODEL BÀCUL MARINA, DE 6M D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ. FORMADA PER COS TRONCOCÒNIC DE SECCIÓ CIRCULAR I CONICITAT DEL 12% REALITZAT EN UN SOL TRAM, BASE FORMADA PER PLACA D'ANDATGE PLANA I REFORÇ SOLDATS AL COS I UNITS PER CARTELES, PORTA ENRASADA AMB MARC INTERIOR DE REFORÇ I TANCAMENT MITJANÇANT CARGOLS OCULTS. ACABAT GALVANITZAT EN CALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (TRES MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	3.728,49 €
P-255	PHR0-8FY2	U	COLUMNA D'ACER AL CARBONI LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT MÍNIMA S-235-JR SEGONS LA NORMA UNE EN 10025, MODEL BÀCUL MARINA, DE 5M D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ. FORMADA PER COS TRONCOCÒNIC DE SECCIÓ CIRCULAR I CONICITAT DEL 12% REALITZAT EN UN SOL TRAM, BASE FORMADA PER PLACA D'ANDATGE PLANA I REFORÇ SOLDATS AL COS I UNITS PER CARTELES, PORTA ENRASADA AMB MARC INTERIOR DE REFORÇ I TANCAMENT MITJANÇANT CARGOLS OCULTS. ACABAT GALVANITZAT EN CALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	2.627,51 €
P-256	PJM4-3HLW	U	COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 2", CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (MIL DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1.019,14 €
P-257	PJS0-9EGJ	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (ONZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,78 €
P-258	PJS5-HYGF	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	208,23 €
P-259	PJS6-9EER	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2,67 €
P-260	PJSM-HBBE	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	22,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-261	PJSN-92KW	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I NO CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 16 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	225,01 €
P-262	PJST-HBIG	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	12,89 €
P-263	PLUEARTHPL01	U	UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI DE 15W (3000K IRC80), COS I MARC REALITZAT EN ACER INOXIDABLE AISI 304. DIÀMETRE 200MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ TIPUS WALL WASHER. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. CLASSE I. IP66. IK10. COMPLETAMENT INSTAL·LAT EN CONTENIDOR D'ENCASTAMENT EN PAVIMENT PER A UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI, AQUEST INCLÒS I INSTAL·LAT. (SET-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	707,96 €
P-264	PLUEARTHPL02	U	UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI DE 15W (3000K IRC80), COS I MARC REALITZAT EN ACER INOXIDABLE AISI 304. DIÀMETRE 200MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ TIPUS WALL WASHER. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. CLASSE I. IP66. IK10. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	646,53 €
P-265	PN33-AODR	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB D'1 1/2 "), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	31,89 €
P-266	PN38-I4TX	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2, DE 40 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (VINT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	20,08 €
P-267	PN74-9EL4	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (VUITANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	89,09 €
P-268	PP2C-HCP7	U	INTERCOMUNICADOR ANTIVÀNDALIC D'INTEMPÈRIE AMB PROTOCOL SIP, MODEL PANPHONE IP-SIP SERIE 4 O EQUIVALENT, AMB PLAÇA FRONTAL D'ACER, POLSADOR METÀL·LIC I REIXETA INTERIOR PROTECTORA D'ALTAVEU I MICRÒFON, ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ DE RESSÓ ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ALIMENTACIÓ POE, GRAU DE PROTECCIÓ IP 67, ALIMENTACIÓ 5 V CC, LED INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, CONTROL REMOT D'OBERTURA DE PORTA, MUNTAT SUPERFICIALMENT EN CAIXA METÀL·LICA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I CONFIGURAT. (SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	621,16 €
P-269	PP2C-PIY1	U	PEDESTAL PER INTÈRFON IP, BÀCUL D'UNA CARA, ESTRUCTURA METÀL·LICA, AMB PINTURA GALVANITZADA O EPOXI RAL 7011, MECANITZAT PER ALLOTJAR LECTORS ESTÀNDARD I INTÈRFONS AMB 1.200MM D'ALÇADA, INSTAL·LAT. (TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	374,46 €
P-270	PP2D-HCY1	U	FONT D'ALIMENTACIÓ 48-55V VCC AMB POTÈNCIA D'ALIMENTACIÓ DE 180W/A4, ENTRADA DE 85-264VCA O DE 120-370VCC. RANG DE TEMPERATURES DE TREBALL DE -20°C A 70°C, PER A MUNTAR EN CARRIL DIN. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	134,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-271	PP44-6640	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	1,61	€
P-272	PP47-65Y1	U	FUETÓ DUAL MONOMODE TIPUS LC-LC 1 TRESS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6A S/FTP, DE 0,5 A 1,6 M DE LONGITUD, INSTAL·LAT. (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	15,46	€
P-273	PP47-65Y6	U	PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125, SOLDAT I VERIFICAT, COL·LOCAT EN CAIXA CARRI DIN ARMARI, INSTAL·LAT. (VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	20,63	€
P-274	PP4A-66Y1	U	CABLE DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA AMB FIBRA MONOMODE 8X9/125, CONNECTOR LC/SC DUPLEX, D'1 DE LLARGÀRIA, DESPLEGAT I INSTAL·LAT SEGONS MEMÒRIA TIC (ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	11,07	€
P-275	PP76-89Y3	U	CAIXA TERMINACIÓ AMB DISTRIBUIDOR PER A UNIONS DE FIBRA ÒPTICA, DIN-85-MICFO - REFERÈNCIA: CDIN85-4X O EQUIVALENT AMB CAPACITAT PER A 8 CONNECTORS DEL TIPUS LC, COMPLETAMENT MUNTADA SOBRE RAIL DIN AMB ADAPTADORS, PIGTAILS I TUBS DE FUSIÓ, INSTAL·LADA. (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	37,28	€
P-276	PPA0-HAY1	U	CÀMERA AXIS Q3536-LVE 9MM O EQUIVALENT AMB 256SSD PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA. (MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.448,67	€
P-277	PPA0-HAY2	U	CÀMERA IP AXIS Q3515-LVE O EQUIVALENT PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA AMB 5 ANYS DE GARANTIA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ SOBRE FAÇANA O SOBRE PAL D'ALUMINI. (MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1.432,92	€
P-278	PPLM-QAY1	U	LECTOR DE MATRÍCULES QUERCUS LPR ACCES O EQUIVALENT INSTAL·LAT I CONFIGURAT. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ SOBRE FAÇANA O SOBRE PAL D'ALUMINI. (DOS MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	2.735,97	€
P-279	PQ12-BR04	M	F1/F2/F3 - SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 83X4.5CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 83X4.5CM, FORMAT PER 24 LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI. EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. (CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	552,15	€
P-280	PQ12-BR05	M	F4/F5 - SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 83X4.5CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 83X4.5CM, FORMAT PER 24 LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI	561,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI. EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. (CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)		
P-281	PQ12-BR06	M2	F6/F7 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 164X4.5CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 164X4.5CM I 40CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.	464,89	€
P-282	PQ12-BR07	M	F8 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA AMB BANC, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 280X4.5CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA AMB BANC, DE MIDES 280X4.5CM I 41CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI. EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. (SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	685,39	€
P-283	PQ15-QM01	U	GRABAT DE PEÇA DE PEDRA GRANÍTICA 80X40X10CM GRABAT DE TEXT I IMATGE FACILITAT PER LA PROPIETAT, DE PEÇA DE PEDRA GRANÍTICA DE DIMENSIONS 80X40X10CM CADA PEÇA, MITJANÇANT "CHORREADO CON ARENA", DE MÁRMOLES J.CASTELLÓ S.A. O EQUIVALENT. INCLOU TRANSPORT FINS A TALLER DE LES PECES DE PEDRA, GRABAT, I POSTERIOR TRANSPORT A OBRA DEL CONJUNT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-284	PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	219,41 €
P-285	PQ30-BR11	U	M06 - FONT SANTA & COLE MOD. CAUDAL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FONT DE SANTA & COLE, MOD. CAUDAL, AMB COS DE 85CM D'ALÇADA DE XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI316 DE 3MM DE GRUIX ACABAT IMPRIMAT I PINTAT DE COLOR CORTEN. REIXA D'EVACUACIÓ DE 50X28CM D'AIGUA ANTI-ESQUITXADES I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI316L ELECTROPOLIT MAT. BROLLADOR DE LLAUTÓ ACABAT CROMAT MAT I POLSADOR DE 18CM. REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DEL FLUX INCLÓS. INSTAL·LADA EN SUPERFÍCIE O ENCASTADA 12CM PER SOTA DE LA COTA DEL PAVIMENT SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. FIXADA MITJANÇANT CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). PES TOTAL 75KG. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	2.582,19 €
P-286	PQ40-HBHG	U	PILONA EXTRAÏBLE D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000MM D'ALÇÀRIA I 100MM DE DIÀMETRE, PER A COL·LOCAR ENCASTADA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. (CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	197,53 €
P-287	PQ40-MBB2	U	M02 - PILONA D'ACER INOXIDABLE PILONA D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, D'ALÇÀRIA I DIÀMETRE IGUAL A LES EXISTENTS DINS DE L'ÀMBIT, PER A COL·LOCAR ENCASTADA COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	137,37 €
P-288	PQ40-MBB3	U	M02 - PILONA D'ACER INOXIDABLE PILONA D'ACER INOXIDABLE EXTRAÏBLE, DE FORMA CILÍNDRICA, D'ALÇÀRIA I DIÀMETRE IGUAL A LES EXISTENTS DINS DE L'ÀMBIT, PER A COL·LOCAR ENCASTADA COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	137,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-289	PQ40-PP01	U	PILONA DE PROTECCIÓ PER A INTERFON DE LA INSTAL·LACIÓ DE PILONA RETRÀCTIL. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	102,88 €
P-290	PQ40-PR01	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PILONA ESCAMOTEJABLE HIDRÀULICA URBACO MODEL G6EVO O EQUIVALENT, AMB BOMBA HIDRÀULICA AUTOCONTINGUDA (DINS DE LA PILONA), CAIXÓ METÀL·LIC D'ENCOFRAT PERDUT, KIT PER ACCIONAR UNA PILONA, TARJETA AMB RELÉS D'ACCIÓ RETARDADA, KIT D'ESPIRES PER DETECTAR LA PRESENCIA DEL VEHICLE COL·LOCAT I MUNTAT SEGONS PLÀNOLS, CORONA LLUMINOSA, RELLOTGE DE PROGRAMACIÓ SETMANAL, CABLEJAT NECESSARI MUNTAT EN CONDUCTES I RESTA DE MATERIAL PETIT PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. NO INCLOU SEMÀFOR, LECTOR DE MATRÍCULES, INTÈRFON NI ARMARI DE POLIÈSTER PER UBICAR LA CENTRAL TÈCNICA. (CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	5.832,04 €
P-291	PQ40-PS01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA SEMAFÒRICA AMB TECNOLOGIA LED, VERD-VERMELL, MUNTAT SOBRE COLUMNNA DE 1,5M, INTADA PER A CONTROL D'ACCESSOS. (SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	772,09 €
P-292	PQ46-PV01	U	PILONA HFLEX DE BENITO AMB BASE EXTRAÏBLE O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA HFLEX DE BENITO O EQUIVALENT, AMB BASE EXTRAÏBLE, FABRICADA EN POLIURETÀ FLEXIBLE COLOR NEGRE, AMB SERIGRAFIAT DE L'AJUNTAMENT DE REUS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	235,62 €
P-293	PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT.	193,10 €
P-294	PQZ0-MBA5	U	M05 - B2 - BANC DE GRANIT 50X48X100CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, AMB CORVATURA, DE 50X48CM I 100 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLÉNATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	676,63 €
P-295	PQZ0-MBB5	U	M05 - B3 - BANC DE GRANIT 50X48X50CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, AMB CORVATURA, DE 50X48CM I 50 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLÉNATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT	394,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	
P-296	PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	58,01 €
P-297	PR31-8RX6	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (CENT DINO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	119,57 €
P-298	PR31-BR01	M3	GRAVA DE PEDRA CALCÀRIA 20/40MM GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN SACS I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	94,45 €
P-299	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINO CÈNTIMS)	55,19 €
P-300	PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	84,73 €
P-301	PR42C-BR15	U	SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS EBBINGEI EN CONTENIDOR DE 5 L (VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	8,02 €
P-302	PR44C-8VYR	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS HISPANICA (CLONS MERIDIONALS) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	171,89 €
P-303	PR44H-8WJ2	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	238,14 €
P-304	PR490-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L (CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	5,04 €
P-305	PR495-92QP	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	4,22 €
P-306	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	3,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-307	PR4AT-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS)	4,00 €
P-308	PR4BM-94CR	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	3,79 €
P-309	PR4BM-BR04	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	5,57 €
P-310	PR4CG-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	4,80 €
P-311	PR4CJ-BR14	U	SUBMINISTRAMENT DE DODONAEA VISCOSA EN CONTENIDOR DE 5 L (NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	9,40 €
P-312	PR4CR-9396	U	SUBMINISTRAMENT D'ERICA MULTIFLORA EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	4,33 €
P-313	PR4D3-93BS	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3,99 €
P-314	PR4D3-CS01	U	SUBMINISTRAMENT DE LAURUS NOBILIS EN CONTENIDOR DE 5 L (VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	8,02 €
P-315	PR4D3-CS02	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA EN CONTENIDOR DE 5 L (VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	8,79 €
P-316	PR4D8-93DH	U	SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	3,24 €
P-317	PR4DP-BR08	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPERICUM CALYGINUM EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73 €
P-318	PR4G8-93UE	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 5 L (CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	5,63 €
P-319	PR4GH-BR12	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS EN CONTENIDOR DE 5 L (SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	7,50 €
P-320	PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L (SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	7,04 €
P-321	PR4GM-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 5 L (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	8,56 €
P-322	PR4H8-BR09	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3,99 €
P-323	PR4JG-952U	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS EN CONTENIDOR DE 5 L (CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	5,95 €
P-324	PR4JJ-BR13	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS EN CONTENIDOR DE 5 L (VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	8,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-325	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (CENT DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	110,11	€
P-326	PR60-8YAX	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	111,66	€
P-327	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUAUS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66	€
P-328	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUAUS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,98	€
P-329	PRAMAPL01	U	LLUMINÀRIA MODEL RAMA D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 20W (12L 3000K IRC80 500MA). COS REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI PINTADA EN POLS, DE GEOMETRIA RECTANGULAR DE 769X195MM I 55MM D'ALÇADA. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, A BASE DE LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II+III. TANCAMENT DE VIDRE ÒPTIC TEMPERAT SERIGRAFIAT. JUNTES D'ESTANQUEÏTAT D'ELASTÒMER. CARGOLARIA D'ACER INOXIDABLE I D'ACER ZINCAT NEGRE. COMPARTIMENT DE CONNEXIONS I PORTAEQUIPS SEPARAT, ACCESSIBLE MITJANÇANT TANCA DE QUART DE VOLTA AMB CLAU ALLEN (4MM). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCORPORAT. CLASSE I. IP66. IK08. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. INCLOU ACCESSORI PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA LLUMINÀRIA INDIVIDUAL EN COLUMNA (D127MM) MODEL RAMA D'URBIDERMIS-SANTA&COLE. BRIDA REALITZADA EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABADA PINTADA EN POLS. CARGOLARIA D'ACER INOXIDABLE. INSTAL·LAT. (MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.256,48	€
P-330	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	35,27	€
P-331	PRZ8-BR01	U	EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	32,53	€
P-332	SWIUNIFI01	U	SWITCH UNIFI US-8-150W, INSTAL·LAT. (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	219,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-333	XPA00001	PA	SEGURETAT I SALUT	11.124,96	€

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997.
(ONZE MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS II

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	BAG1TPL02	U	COLUMNA CILÍNDRICA PER A SISTEMA DE CATENÀRIES MODEL GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE Ø200MM, 5MM DE GRUIX I 9M D'ALÇADA TOTAL, REALITZADA EN ACER S275 JR GALVANITZAT EN CALENT (90 MICRES UNE-EN-ISO1461) (90 MICRES UNE-EN-ISO1461) I ACABAT IMPRIMAT I PINTAT EN POLS. PER A INSTAL·LACIÓ AMB PLAÇA BASE 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT. ESTRUCTURA TUBULAR HORIZONTAL (Ø90MM) SOLDADA A COLUMNA, PER OFERIR EL CABLEJAT DE TOT EL SISTEMA CENTENARI I SUSTENTACIÓ DE LLUMINÀRIES. PLAÇA BASE DE 600X600X20MM SOLDADA A LA COLUMNA MITJANÇANT 4 CARTEL·LES DE REFORÇ DE 150X70X8MM. DISTÀNCIA ENTRE FORATS DE FIXACIÓ DE 458X458. AMB PORTELLA DE REGISTRE DE 100X400MM I PLETINES INTERIORS DE FIXACIÓ D'ELEMENTS AUXILIARS.	4.738,58	€
	BHR1-21Y2	U	BÀCUL 9M PER CATENÀRIA I LLUMINÀRIA	4.380,00000	€
	BHW8-06IY	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES	48,06000	€
			Altres conceptes	310,52000	€
P-2	EG11YB02	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLOENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ EN QUADRE ELÈCTRIC DE LA NOVA XARXA DE BT INSTAL·LADA. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT.	1.353,92	€
			Altres conceptes	1.353,92000	€
P-3	EG11YB03	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER AL DESCONNEXIONAT I POSTERIOR CONNEXIONAT DE PANELL DE SENYALITZACIÓ PER A PARADA D'AUTOBÚS. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.	1.146,76	€
	BGWA-H4Y1	U	P.P. ACCESSORIS P/SAFAT.ACER GALV.	86,10000	€
	BGWC-09N4	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	4,50000	€
			Altres conceptes	1.056,16000	€
P-4	EG11YBY1	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE TRASLLAT I MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DE LÍNIA ELÈCTRICA D'ALIMENTACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS PER L'INTERIOR DEL PÀRQUING DE LA PLAÇA LLIBERTAT. INCLOU TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE CORRENT EN EL QUADRE EXISTENT I RECOL·LOCACIÓ EN SAFATES EXISTENTS DE DISTRIBUCIÓ FINS A NOVA UBICACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA. TOT CORRECTAMENT INSTAL·LAT.	650,40	€
	BGWC-09N4	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	4,50000	€
	BG2Q-1KTC	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETIL?, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	65,10000	€
			Altres conceptes	580,80000	€
P-5	EG11YHL7	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT DE L'URBANITZACIÓ (BAIXA TENSIÓ) INCLOENT MEMÒRIA, DOCUMENTS SIGNATS, TAXES NECESSÀRIES I REVISIÓ PER L'ECA COMPETENT. UN COP FINALITZADA LA LEGALITZACIÓ S'ENTREGARAN DUES CÒPIES EN PAPER I EN FORMAT DIGITAL A PROPIETAT I DF.	1.959,67	€
			Altres conceptes	1.959,67000	€
P-6	EP7E2UY1	U	SENYAL REUS WIFI UBICAT EN BÀCUL D'IL·LUMINACIÓ DE PLAÇA LLIBERTAT, INSTAL·LAT.	512,78	€
	BP7E2UY1	U	PUNT TRANSMISSOR SENYAL PER A ACCÈS A XARXA WIFI REUS	400,00000	€
			Altres conceptes	112,78000	€
P-7	EP7E2UY2	U	EQUIP WIFI MIKROTIK MANTBOX 52 15S (P/N: RBD22UGS-5HPACD2HND-15S) O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT.	250,28	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP7E2UY2	U	EQUIP WIFI MIKROTIK MANTBOX 52 15S (P/N: RBD22UGS-5HPACD2HND-15S) O Altres conceptes	150,00000	€
				100,28000	€
P-8	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	5,82	€
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA PER AVÍS D' Altres conceptes	0,13650	€
				5,68350	€
P-9	F223U107	M	EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	12,52	€
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA PER AVÍS D' Altres conceptes	0,13650	€
				12,38350	€
P-10	F223UR05	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	5,31	€
			Altres conceptes	5,31000	€
P-11	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	3,90	€
			Altres conceptes	3,90000	€
P-12	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	2,66	€
			Altres conceptes	2,66000	€
P-13	F2315301	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%	12,13	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,07750	€
	B0D61170	M3	PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2,5 M D'ALÇÀRIA,	0,04243	€
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,87120	€
			Altres conceptes	11,13887	€
P-14	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	8,69	€
			Altres conceptes	8,69000	€
P-15	F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	21,24	€
	B2RA73G0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS I Altres conceptes	20,23000	€
				1,01000	€
P-16	F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.	87,42	€
	B064300B	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR Altres conceptes	70,27650	€
				17,14350	€
P-17	FBBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL	45,13	€
			PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX,		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B06NN14C	M3	FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2	10,46700	€
	BBBZUV37	M	PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUI	14,07000	€
			Altres conceptes	20,59300	€
P-18	FD7QV013X	U	PARTIDA PER A LA CONNEXIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT A CLAVEGUERAM EXISTENT, COMPLETAMENT ACABAT. INCLOU QUALSEVOL ACCESORI O ELEMENT NECESSARI PER A LA CORRECTA CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.	749,27	€
			Altres conceptes	749,27000	€
P-19	FDD2BR01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REVESTIMENT DE POU SOBREEIXIDOR CIRCULAR, DE DIÀMETRE 80CM, AMB PLANXA D'ACER CORTEN DE CATEGORIA A, DE 5MM, INCLOENT REMATS I ENCAIXOS SEGONS DETALLS DE PROJECTE I DIRECTRIUS DE LA DF. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. COL·LOCAT AMB LES FIXACIONS NECESSÀRIES.	851,15	€
			Sense descomposició	851,15000	€
P-20	FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	203,03	€
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	2,56230	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA	40,23000	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO	15,20000	€
	BDKZ3100	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE LLUM LLIURE 60X60CM B125, AMB TA	46,20000	€
			Altres conceptes	98,83770	€
P-21	FDK2UR90	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	134,73	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO	6,65000	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA	25,47900	€
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	1,14318	€
	BDKZ3150	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4	21,37000	€
			Altres conceptes	80,08782	€
P-22	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME.	651,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BVADV001	U	JORNADA DE FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTE	620,00000	€
			Altres conceptes	31,00000	€
P-23	FG1AWIFV3	U	CAIXA TERMINACIÓ AMB DISTRIBUIDOR PER A UNIONS DE FIBRA ÒPTICA, MURAL/CARRIL DIN AMB CAPACITAT FINS A 6 ACOPLADORS DEL TIPUS LC DUPLEX, INCLOENT CAIXA FO TIPUS MURAL/CARRIL DIN, 2 ACOPLADORS LC DUPLEX MONOMODE, 1 CASSETTE TIPUS PORTA-EMPALMES PER A 12 FUSIONS, COMPLETAMENT MUNTADA SOBRE RAIL DIN AMB ADAPTADORS, PIGTAILS I TUBS DE FUSIÓ, INSTAL·LADA.	402,68	€
	BP7A-1YY2	U	CAIXA TERMINACIÓ FO 6 LC DUPLEX + 2 LC DUPLEX MONOMODE	368,00000	€
			Altres conceptes	34,68000	€
P-24	FG1AWIFV4	U	4 PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125 (OS2), AMB CONNECTOR LC-UPC DE 1M, SOLDAT I VERIFICAT, COL·LOCAT EN CAIXA CARRI DIN ARMARI, INSTAL·LAT.	57,27	€
	BP47-1AY4	U	4 PIGTAIL LC-SM 9/125 (OS2)	53,20000	€
			Altres conceptes	4,07000	€
P-25	FG1AWIFV5	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE TERMINACIONS I 4 PIGTAILS A L'EDIFICI MUNICIPAL ON ES CONNECTA LA INSTAL·LACIÓ.	417,50	€
			Altres conceptes	417,50000	€
P-26	FG1AWIFV6	U	PUNT D'ACCÉS WIFI MODEL RBMETALG-52SHPACN MIKROTIK METAL 52 AC O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT.	115,27	€
	BP7E2UY3	U	PUNT ACCÉS WIFI MIKROTIK METAL 52 AC	65,60000	€
			Altres conceptes	49,67000	€
P-27	FG1CONV0	U	APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS I REGISTRE DE VEHICLES. LICÈNCIA D'USUARIS I PILONES I ELEMENTS GESTIONATS IL·LIMITATS	2.756,04	€
	APPGCARV	U	APLICACIÓ CENTRAL GESTIÓ CONTROL ACCÉS	2.183,00000	€
			Altres conceptes	573,04000	€
P-28	FG1CONV0	U	INSTAL·LACIÓ DE L'APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS I COMPONENTS, CONFIGURACIÓ DE L'ENTORN I DELS EQUIPS, PARAMETRITZACIÓ I FORMACIÓ (REMOTA).	742,22	€
			Altres conceptes	742,22000	€
P-29	FG1CONV0	U	INTEGRACIÓ PROGRAMARI DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS AMB LES BASES DE DADES MUNICIPALS. PAQUET DE 30 HORES.	820,31	€
			Altres conceptes	820,31000	€
P-30	FG1CONV0	U	ENGINYERIA, COORDINACIÓ, DOCUMENTACIÓ I SUPORT TÈCNIC ALS INDUSTRIALS PEL MUNTATGE I CONNEXIÓ DELS EQUIPS. PROVES CONJUNTES, VALIDACIONS I POSTA EN MARXA.	674,34	€
			Altres conceptes	674,34000	€
P-31	FG1CONV0	U	CONTRACTE DE MANTENIMENT ANUAL AMB PAQUET DE 30 HORES DE SUPORT TÈCNIC INCLOENT ACTUALITZACIONS DE PROGRAMARI.	792,02	€
			Altres conceptes	792,02000	€
P-32	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA	139,31	€
			Altres conceptes	139,31000	€
P-33	FJMZUZ3X	U	ARRENGAMENT DE SECTOR DE GOTEIG EXISTENT. INCLOU CANONADA, CONNEXIONS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR	312,56	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJSS-28MP	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU	118,44000	€
	BFYH-0A3A	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	2,52000	€
			Altres conceptes	191,60000	€
P-34	FJMZUZ3Y	U	CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR	92,78	€
			Altres conceptes	92,78000	€
P-35	FJMZUZ3Z	U	DESPLAÇAMENT D'ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR	371,11	€
			Altres conceptes	371,11000	€
P-36	FJSFU229	U	CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VALVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVALVULA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	258,11	€
	BNERU229	U	FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES	62,18000	€
	BFWBUZ01	U	COLZE DE LLAUTÓ DE 1"	7,71000	€
	BFWBUZ02	U	TE DE LLAUTÓ DE 1"	4,42500	€
	BFWBUZ03	U	ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 1"	10,99000	€
	BJM5UZ01	U	REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VALVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB,	77,55000	€
	BJSBU228	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVAL	38,12000	€
			Altres conceptes	57,13500	€
P-37	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VALVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ	439,89	€
	BN74UR10	U	VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1	147,73000	€
	BN31U010	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, TIPUS SANDWIC	28,04000	€
	BJSBU238	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVAL	143,47000	€
	BJM6UR10	U	MANÒMETRE DE GLICERINA AMB CLAU DE PAS I GRADUAT DE 0 A 4 BARS	49,71000	€
	BFWB1605	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÉ DE DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀ	6,58500	€
	BJ65UR20	U	FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1 1/2" DN PER INTERCALAR A LA CA	16,50000	€
			Altres conceptes	47,85500	€
P-38	FJSFU558	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVALVULA MASTER DE 2" DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VALVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	617,38	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFWBUZ22	U	ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 2"	71,78000	€
	BJSBU258	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVAL	72,01000	€
	BFWBUZ21	U	TE DE LLAUTÓ DE 2"	83,50000	€
	BFWBUZ20	U	COLZE DE LLAUTÓ DE 2"	69,64000	€
	BN31UZ01	U	VALVULA D'ESFERA TIPUS SANWICH DE 2"	246,21000	€
			Altres conceptes	74,24000	€
P-39	FJSZC41R	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVALVULES, D'1 1/2" DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ	38,51	€
	BJSZC410	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVALVULES, D'1" DE DIÀMETRE	9,77000	€
			Altres conceptes	28,74000	€
P-40	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	386,25	€
	BJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X43	286,29000	€
	BJSZUSR0	U	SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A ARMARI DE PROGRAMADOR	47,11000	€
			Altres conceptes	52,85000	€
P-41	FQZWLC02	U	PLATAFORMA VECTORIAL ESTÀNDAR DE ZICLA, PER A PARADA D'AUTOBÚS	11.894,16	€
			SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLATAFORMA VECTORIAL ESTÀNDAR PER A PARADA D'AUTOBÚS DE MIDES 10X2,04M DE ZICLA, FORMADA PER SISTEMA MODULAR AMB PECES DE DIMENSIONS VARIABLES, AMB PECES AMB SUPERFÍCIES TÀCTILS DIRECCIONALS I D'ADVERTÈNCIA PER GARANTITZAR LA SEVA ACCESSIBILITAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MEDIS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Sense descomposició	11.894,16000	€
P-42	FR3P8602	M3	SORRA DE RIU RENTADA DE GRANULOMETRIA 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	82,63	€
	B0315600	T	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM	65,72066	€
			Altres conceptes	16,90934	€
P-43	FR3PRG03	M3	GRAVA D'ULL DE PERDIU DE 3 A 5 MM	40,32	€
			GRAVA DE PEDRERA DE PEDRE CALCÀRIA, TIPUS ULL DE PERDIU, DE 3 A 5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B033MF03	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA TIPUS ULL DE PERDIU 3-5MM	32,03550	€
			Altres conceptes	8,28450	€
P-44	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA.	16,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,04100	€
	BRZZU010	U	PETIT MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS I TREBALLS EN ZONES VERDES	0,88000	€
	BRZZU015	U	ACCESSORIS I PETIT MATERIAL PER A REG	0,92000	€
			Altres conceptes	15,01900	€
P-45	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPORGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA.	21,02	€
	BRZZU010	U	PETIT MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS I TREBALLS EN ZONES VERDES	4,40000	€
			Altres conceptes	16,62000	€
P-46	G2RA7LP1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	9,57	€
	B2RA7LP1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR	9,11000	€
			Altres conceptes	0,46000	€
P-47	GBBZA003	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS, INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU. INSTAL·LADA.	115,19	€
	BBMF-H5Y1	U	BASE ACER GALVANITZAT P/SUPORT SENYALS TRÀNSIT	108,00000	€
			Altres conceptes	7,19000	€
P-48	H000GR01	U	GESTIÓ DE RESIDUS	10.571,79	€
			Sense descomposició	10.571,79000	€
P-49	P191-EN00	U	PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA	50,64	€
			PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIÇADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIO D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B7C26-FGV8	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE	0,97600	€
	B0AM-078N	KG	FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEURETAT I SALUT	0,96000	€
	B0D31-07P6	M3	LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEURETAT I SALUT	18,08064	€
			Altres conceptes	30,62336	€
P-50	P191-HP4B	U	CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT	225,48	€
	B03C-05NK	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	35,64600	€
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	14,32640	€
			Altres conceptes	175,50760	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-51	P2146-DJ4C	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.	6,94	€
			Altres conceptes	6,94000	€
P-52	P2146-EN03	M2	E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE	4,83	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,83000	€
P-53	P2146-EN04	M2	E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT	5,25	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	5,25000	€
P-54	P2146-EN06	M2	E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA	3,76	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	3,76000	€
P-55	P2146-EN09	M2	E09 - FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC	0,42	€
			FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	0,42000	€
P-56	P2146-EN10	M2	E10 - MICROFRESAT DE PINTURA DE SENYALITZACIÓ	0,37	€
			MICROFRESAT DE PINTURA DE SENYALITZACIÓ I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	0,37000	€
P-57	P2146-ER03	M2	DEMOLICIÓ PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DE PAVIMENT DE GRANIT	4,83	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE GRANIT, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS, NETEJA I ACOPI DE PECES ENDERROCADES PER A POSTERIOR APROFITAMENT.		

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,83000	€
P-58	P2146-ERX3	M2	DEMOLICIÓ PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + TRANSPORT	8,38	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL-LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT. INCLOU L'ENDERROC DE GUALS EXISTENTS, NETEJA I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	8,38000	€
P-59	P2146-I5GS	M2	DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ FINS A 20CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR IU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUAUS, ENE ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10M2	34,64	€
			Altres conceptes	34,64000	€
P-60	P2147-EN02	M	E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA	4,40	€
			DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,40000	€
P-61	P2148-EN01	M	E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA	4,06	€
			DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,06000	€
P-62	P2148-ENX1	M	E01 - RETIRADA DE VORADA PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT	11,70	€
			RETIRADA DE VORADA, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT, INCLÒS ENDERROC DE LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT A MAGATZEM.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	11,70000	€
P-63	P214W-EN1	M	E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM	5,18	€
			TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A		

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	5,18000	€
P-64	P214W-FEY	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR	7,61	€
			Altres conceptes	7,61000	€
P-65	P21B0-HBY	U	DESMUNTATGE I RETIRADA DE SEMÀFOR EN VIA PÚBLICA, SUPERFÍCIE FINS 1 M2, ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3M AMB MITJANS MANUAUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU EL DESMUNTATGE DE COLUMNNA, SUPORT PENJANT, PANTALLA DE FIBRA DE VIDRE, AVISADOR ACÚSTIC, POLSADOR PER A PEATONS, DETECTOR DE VEHICLES I TOTS ELS ACCESSORIS DEL SEMÀFOR, INCLOSOS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.	806,67	€
			Altres conceptes	806,67000	€
P-66	P21B0-HBY	U	DESMUNTATGE PER A POSTERIOR RECOL-LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DE SEMÀFOR EN VIA PÚBLICA, SUPERFÍCIE FINS 1 M2, ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3M AMB MITJANS MANUAUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, DESMUNTATGE DE TOT L'ELEMENT, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.	1.412,55	€
			Altres conceptes	1.412,55000	€
P-67	P21DD-HBK	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA SUPERFICIAL, AMB MITJANS MANUAUS, APLEC DE MATERIALS PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I CÀRREGA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	4,71	€
			Altres conceptes	4,71000	€
P-68	P21DE-HBY	U	DESMUNTATGE PER A RECOL-LOCACIÓ D'ARMARI METÀL·LIC DE PEU, DE QUADRE DE CONTROL DE SEMAFORITZACIÓ, DE 800X600X200MM COM A MÀXIM (AMPLADAX PROFUNDITATX ALÇADA), AMB MITJANS MANUAUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, DESMUNTATGE, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.	941,06	€
			Altres conceptes	941,06000	€
P-69	P21DE-HBY	U	DESMUNTATGE PER A RECOL-LOCACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS, AMB MITJANS MANUAUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA EN EL QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT EN EL PÀRQUING DE PLAÇA LLIBERTAT, DESMUNTATGE, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOSOS TOTS ELS TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS.	1.553,08	€
			Altres conceptes	1.553,08000	€
P-70	P21DH-I5U7	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 6M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O	147,74	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN AFECTACIONS D'1 A 5 U.		
			Altres conceptes	147,74000	€
P-71	P21DH-1996	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM , ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN AFECTACIONS D'1 A 5 U.	261,49	€
			Altres conceptes	261,49000	€
P-72	P21G3-DJ17	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA	69,98	€
			Altres conceptes	69,98000	€
P-73	P21G3-DJY	M	DEMOLICIÓ DE CANAL D'EVACUACIÓ DE FORMIGÓ AMPLADA 110MM VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA, I RETIRADA DE REIXA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT	54,89	€
			Altres conceptes	54,89000	€
P-74	P21G5-54C	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	7,96	€
			Altres conceptes	7,96000	€
P-75	P21G5-54Y1	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA DE REGISTRE DE 30X30X40 CM, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.	6,58	€
			Altres conceptes	6,58000	€
P-76	P21GH-HC	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ MUNTADA SUPERFICIALMENT, QUADRADA, RECTANGULAR O RODONA, METÀL·LICA O DE MATERIAL SINTÈTIC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	3,79	€
			Altres conceptes	3,79000	€
P-77	P21GH-HCY	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PERICÓ PER A SERVEIS I INSTAL·LACIONS, SOTERRAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	6,32	€
			Altres conceptes	6,32000	€
P-78	P21GL-HCX	M	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE LÍNEA ELÈCTRICA ENTUBADA, CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI, AMB AÏLLAMENT O AMB AÏLLAMENT I COBERTA, UNIPOLARS, DE FINS A 6 MM2 DE SECCIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	0,16	€
			Altres conceptes	0,16000	€
P-79	P21GN-4RU	U	ARRENCADA DE LLUMENERA EXTERIOR MUNTADA EN BRAÇ MURAL, A UNA ALÇÀRIA <= 10 M, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	13,33	€
			Altres conceptes	13,33000	€
P-80	P21GP-EN2	U	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ DE REG EXISTENT FORMADA PER TUBS DE GOTERS I VALVULERIA EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ, PER A PPOSTERIOR REAPROFITAMENT.	345,96	€
			Altres conceptes	345,96000	€
P-81	P21GT-4RV	M	ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS I ACCESSORIS D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTERRADA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	2,35	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	2,35000	€
P-82	P21Q2-E21	U	E21 - RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ D'ESCULTURA	199,32	€
			RETIRADA DE D'ESCULTURA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B06E-12D9	M3	FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	100,57500	€
			Altres conceptes	98,74500	€
P-83	P21Q2-EB1	U	RETIRADA I POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL VERTICAL	108,00	€
			RETIRADA DE SENYAL VERTICAL, INCLÒS PAL, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE LA RUNA SOBRE CAMIÓ. APLEC DE L'EQUIPAMENT PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA PER LA DF I NOVA FONAMENTACIÓ MITJANÇANT DAU DE FORMIGÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B06E-12D9	M3	FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	16,76250	€
			Altres conceptes	91,23750	€
P-84	P21Q2-EN1	U	E14 - RETIRADA DE PILONA	7,47	€
			RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	7,47000	€
P-85	P21Q2-EN1	U	E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS	10,29	€
			RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	10,29000	€
P-86	P21Q2-EN1	U	E16 - RETIRADA DE JARDINERA	23,63	€
			RETIRADA DE JARDINERA COL·LOCADA PER GRAVETAT, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE		

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	23,63000	€
P-87	P21Q2-EN1	U	E18 - RETIRADA PER A RECOL·LOCACIÓ DE CARREGADOR DE COTXE ELÈCTRIC	93,75	€
			RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE CARREGADOR DE COTXE ELÈCTRIC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	93,75000	€
P-88	P21Q2-EN2	U	E22 - RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARADA DE BUS	97,08	€
			RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARADA DE BUS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	97,08000	€
P-89	P21Q2-EN2	U	E23 - RETIRADA DE BANC	16,30	€
			RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	16,30000	€
P-90	P21Q2-EN2	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA	4,48	€
			RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,48000	€
P-91	P21Q2-EN2	U	RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI	96,28	€
			RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT FINS A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	96,28000	€
P-92	P21Q2-EN2	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS	35,22	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	35,22000	€
P-93	P21Q2-EN2	U	RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ DE PEDESTAL COMMEMORATIU	188,56	€
			RETIRADA DE PEDESTAL COMMEMORATIU PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B06E-12D9	M3	FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	67,05000	€
			Altres conceptes	121,51000	€
P-94	P21Q3-EN2	U	E20 - RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES	10,18	€
			RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	10,18000	€
P-95	P21R0-92H	U	E25 - TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE	123,33	€
			TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B2RA-28U0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGET	4,80000	€
	B2RA-28TX	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TR	24,96000	€
			Altres conceptes	93,57000	€
P-96	P21R0-92I9	U	E25 - TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE	588,00	€
			TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B2RA-28TX	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TR	168,48000	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA-28U0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGET	24,00000	€
			Altres conceptes	395,52000	€
P-97	P2214-AYN	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	4,17	€
			Altres conceptes	4,17000	€
P-98	P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY	3,52	€
			EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	3,52000	€
P-99	P2217-BR02	M3	EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L' ARBRAT EXISTENT	11,45	€
			EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXITENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	11,45000	€
P-100	P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	132,32	€
			Altres conceptes	132,32000	€
P-101	P221C-BR1	M3	EXCAVACIÓ DE RASA 30X30CM	9,91	€
			EXCAVACIÓ DE RASA PER A DRENATGE, DE 30X30CM, EN TERRENY COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	9,91000	€
P-102	P221C-DZ19	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	10,04	€
			Altres conceptes	10,04000	€
P-103	P221D-DZ2	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	8,82	€
			Altres conceptes	8,82000	€
P-104	P221D-I9NK	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	111,62	€
			Altres conceptes	111,62000	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-105	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,45	€
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	1,45000	€
P-106	P2242-BR01	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS	1,81	€
			ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	1,81000	€
P-107	P2251-5488	M3	ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM	23,25	€
	B036-21CF	T	GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 20 A 40 MM	21,37968	€
			Altres conceptes	1,87032	€
P-108	P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT	3,42	€
			Altres conceptes	3,42000	€
P-109	P22D1-EN0	M2	E08 - NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY	0,60	€
			NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	0,60000	€
P-110	P22D1-EN1	M2	E12 - RETIRADA D'ARBUSTIVA EXISTENT	7,50	€
			RETIRADA D'ARBUSTIVA EXISTENT, INCLOENT LA RETIRADA DE LES ARRELS I LA PART AÈRIA, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, INCLOENT EL TRANSPORT I LA GESTIÓ A PLANTA DE COMPOSTATGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO ESPECIALS, PROCEDENTS DE PODA O SEGA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	7,50000	€
P-111	P2A0-4ILV	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ	9,96	€
	B03E-05OF	M3	TERRA SELECCIONADA	9,49000	€
			Altres conceptes	0,47000	€
P-112	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS	6,13	€
			Altres conceptes	6,13000	€
P-113	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	7,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	7,67000	€
P-114	P2R4-HIR7	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM.	7,93	€
			Altres conceptes	7,93000	€
P-115	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA	7,32	€
			Altres conceptes	7,32000	€
P-116	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	24,15	€
	B2RA-28US	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR	23,00000	€
			Altres conceptes	1,15000	€
P-117	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	16,75	€
	B2RA-28UQ	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR	15,95000	€
			Altres conceptes	0,80000	€
P-118	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	9,77	€
	B2RA-28V5	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR	9,30000	€
			Altres conceptes	0,47000	€
P-119	P314-F1Q2	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT.	81,40	€
	B063-2AQW	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20/F/10/I DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA M?	71,24700	€
			Altres conceptes	10,15300	€
P-120	P45G0-4SN	M3	FORMIGÓ PER A DAU DE RECOLZAMENT, HA-25/B/10/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUALMENT	143,55	€
	B06E-12D6	M3	FORMIGÓ HA-25/B/10/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	84,46200	€
			Altres conceptes	59,08800	€
P-121	P4D9-4SMH	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A DAU DE RECOLZAMENT AMB TAULÓ DE FUSTA	55,87	€
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,67993	€
	B0D70-0CEP	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	1,58631	€
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,48492	€
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,13437	€
	B062-07PL	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,22693	€
			Altres conceptes	52,75754	€
P-122	P6181-PV01	M2	MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT 6CM	29,45	€
			FORMACIÓ DE MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE DIMENSIONS 400X200X60MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10, REBLERT DE FORMIGÓ I ANCORAT A MUR DE 20CM, AMB BARRES CORRUGADES DE DIÀMETRE 8CM CADA 20CM, PER A CONTENCIÓ DE TERRES.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0E2-0EKU	U	BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE 400X200X60 MM, PER A REV	12,50010	€
			Altres conceptes	16,94990	€
P-123	P6181-PVB1	M2	MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT 20 CM	35,87	€
			FORMACIÓ DE MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE DIMENSIONS 400X200X200MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10, REBLERT DE FORMIGÓ I ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ, INCLÒS EN LA PRESENT PARTIDA, AMB BARRES CORRUGADES DE DIÀMETRE 8CM CADA 20CM, PER A CONTENCIÓ DE TERRES.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0E2-0EKY	U	BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE 400X200X200 MM, PER A RE	12,75010	€
	B06E-12D9	M3	FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	6,70500	€
			Altres conceptes	16,41490	€
P-124	P712-BR01	M2	LÀMINA ANTIARRELS SF AMB GEOTEXTIL DE FIBRES DE POLIPROPILÈ ESTABLE, COL·LOCADA SOBRE PLACA DRENANT AMB 20 CM DE SOLAPAMENT COM A MÍNIM. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PERMEABILITAT Q= 80 L/M2/S, RESISTÈNCIA CLASSE 1, PES DE 100 G/M2.	22,27	€
			Sense descomposició	22,27000	€
P-125	P712-DXE0	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES PA-6 SEGONS UNE 104402 DE 4,1 KG/M2 D'UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (SBS)-40-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ	17,19	€
	B712-FGNM	M2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, NO PROTEGIDA, LBM (SBS)	6,51200	€
	B7Z0-13F3	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED	0,24900	€
			Altres conceptes	10,42900	€
P-126	P791-BR03	M2	CAPA DRENANT AMB LÀMINA DE DRENATGE NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I CAPA FILTRANT AMB UN GEOTÈXTIL, FIXADA MECÀNICAMENT, PER A MURS	12,48	€
			Altres conceptes	12,48000	€
P-127	P811-3F8B	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ CSIII-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, REMOLINAT	25,35	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01108	€
	B811-1ZWT	T	MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ CSIII-W0, SEG	0,99540	€
			Altres conceptes	24,34352	€
P-128	P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I	87,47	€
			BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B06E-12D9	M3	FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL Altres conceptes	70,40250 17,06750	€ €
P-129	P931-PV01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	87,47	€
	B06E-12D9	M3	FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL Altres conceptes	70,40250 17,06750	€ €
P-130	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	26,06	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,07800	€
	B03F-05NY	M3	TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ Altres conceptes	17,71000 8,27200	€ €
P-131	P93G-57PZ	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6	8,51	€
	B7C24-0KLD	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX Altres conceptes	0,01239 8,49761	€ €
P-132	P965-EAT1	M	P18/P19 - RIGOLA/VORADA DE GRANIT 20X30CM RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X30CM I 100CM DE LONGITUD, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	65,81	€
	B964-0GHW	M	PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJ	37,34850	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM Altres conceptes	8,36189 20,09961	€ €
P-133	P965-PF01	M	RIGOLA/VORADA DE GRANIT TALLADA EN CORBA 20X30CM RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, TALLADA EN CORBA, DE 20X30 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	82,82	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	8,36189	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B069-PF01	M	PEDRA GRANÍTICA, TALLADA EN CORBA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAM Altres conceptes	53,55000 20,90811	€ €
P-134	P965-RECL	M	RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	26,59	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM Altres conceptes	8,36189 18,22811	€ €
P-135	P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORIZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	95,45	€
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT	66,69000	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM Altres conceptes	2,87460 25,88540	€ €
P-136	P966-PV01	M2	PLETINA D'ACER CORTEN REVESTIMENT ZONES DE JOC A DIFERENTS ALÇADES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA D'ACER CORTEN, DE 4MM DE GRUIX I DESENVOLUPAMENT VARIABLE, AMB QUATRE PLECS SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE, PER A REVESTIMENT DE ZONA DE JOCS, COL·LOCADA AMB MUNTANTS EN FORMA DE 5X2CM, FIXATS MECÀNICAMENT A MURET DE BLOC. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	237,52	€
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT	193,05000	€
	B094SF01	M2	TRACTAMENT ACER CORTEN Altres conceptes	20,00000 24,47000	€ €
P-137	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLUSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	68,71	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT	56,16000	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	2,87460	€
			Altres conceptes	9,67540	€
P-138	P966-PV26	M	PLATINA D'ACER CORTEN 250MM E=8MM	73,50	€
			VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 250MM D'ALÇADA, CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.		
			INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT	60,72300	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	2,87460	€
			Altres conceptes	9,90240	€
P-139	P966-PV27	M	P27 - PLATINA D'ACER CORTEN 200-500MM; E=8MM	90,75	€
			VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200-500MM D'ALÇADA, COL·LOCAT AMB CORVA, AMB PLECS SUPERIOR DE 5CM TRAMS SOLDATS I POLITS, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	2,87460	€
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT	77,14980	€
			Altres conceptes	10,72560	€
P-140	P966-PV81	M	PLATINA D'ACER CORTEN REVESTIMENT DE JARDINERA E=8MM	108,14	€
			VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 500MM DE DESENVOLUPAMENT, AMB DOS PLECS EN LA PART SUPERIOR. TRAMS SOLDATS I POLITS, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, PER A REVESTIMENT DE JARDINERA, COL·LOCADA AMB MUNTANTS EN FORMA DE 5X2CM, FIXATS MECÀNICAMENT A MURET DE BLOC.		
			INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT	73,71000	€
	B094SF01	M2	TRACTAMENT ACER CORTEN	20,00000	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	2,87460	€
			Altres conceptes	11,55540	€
P-141	P966-RP01	U	REPOSABRAÇOS D'ACER CORTEN PER A BANCOS DE FUSTA	99,67	€
			REPOSABRAÇOS D'ACER CORTEN, PER A BANCOS DE FUSTA DE LA PLAÇA LLIBERTAT, DE 40CM DE LONGITUD I 18CM D'ALÇADA, 80MM D'AMPLE I GRUIX 10MM, ANCORAT O SOLDAT A ESTRUCTURA DEL BANC. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT	21,76200	€
			Altres conceptes	77,90800	€
P-142	P966-RP03	U	CILINDRES PER ENCASTAMENT DE LLUMENERA	488,23	€
			CILINDRE D'ACER CORTEN, PER A ENCASTAMENT DE LLUMENERA A COTA DE PAVIMENT, FORMAT PER TUBULAR DE 20CM DE DIÀMETRE I 50 CM DE LONGITUD SOLDATS A PLACA D'ANDORATGE DE 40X40CM I 8MM DE GRUIX ANCORADA A DAU DE FORMIGÓ. INCLOU TAPA SUPERIOR REGISTRABLE I ESTANCA PER PODER DEIXAR LES CONNEXIONS TAPADES I SEPARADES DE LA LLUMENERA UN COP INSTAL·LADA.		
			INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT	391,82130	€
			Altres conceptes	96,40870	€
P-143	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM	50,48	€
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9B0PV19	M	RIGOLA DE GRANIT 30X60X8CM	28,56000	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,77300	€
			Altres conceptes	21,14700	€
P-144	P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM	70,10	€
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,77300	€
	B9B0PV15	M	RIGOLA DE GRANIT 30X60X15CM	47,25000	€
			Altres conceptes	22,07700	€
P-145	P980-FELB	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR DE 3 PECES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL	353,10	€
	B981-2MTE	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJ	273,80000	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	2,55090	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	8,71962	€
			Altres conceptes	68,02948	€
P-146	P980-FELC	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, BISELLADA, EN 3 PECES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL	373,24	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	2,55090	€
	B981-2MTF	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJ	292,98000	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	8,71962	€
			Altres conceptes	68,98948	€
P-147	P982-I0NB	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ	276,45	€
	B982-I0NC	M	PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60	236,01780	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	1,15950	€
	B069-I3QZ	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM	7,48330	€
			Altres conceptes	31,78940	€
P-148	P982-I0PD	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 120 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ	399,70	€
	B982-HYZ5	M	PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 120	319,92300	€
	B069-I3QZ	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM	14,96660	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	2,31900	€
			Altres conceptes	62,49140	€
P-149	P982-I4NO	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA CORBA, DE 120 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ	459,35	€
	B069-I3QZ	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM	14,96660	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	2,31900	€
	B982-HP8A	M	PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA CORBA, DE 120	351,91020	€
			Altres conceptes	90,15420	€
P-150	P9B3-PV03	M2	P03 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 10X10X6CM	69,51	€
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 10X10CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A LA PORTUGUESA, SOBRE CAPA D'ULL DE PERDIU DE 3CM DE GRUIX, I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B05A-PV03	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 10X10X6CM	38,96400	€
	FR3PRG03	M3	GRAVA D'ULL DE PERDIU DE 3 A 5 MM	1,91994	€
			Altres conceptes	28,62606	€
P-151	P9B3-PV04	M2	P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM	95,55	€
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B05A-2MTK	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BA	14,83500	€
	B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	1,82952	€
	B05A-PV04	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM	48,34800	€
			Altres conceptes	30,53748	€
P-152	P9B3-PV05	M2	P05 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 40X80X6CM	101,60	€
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 40X80CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	1,82952	€
	B05A-2MTK	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BA	14,83500	€
	B05A-PV05	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 40X80X6CM	54,11100	€
			Altres conceptes	30,82448	€
P-153	P9B3-PV06	M2	P06 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X14,5X8CM	108,24	€
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X14,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTA LONGITUDINAL REFOSA DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B05A-2MTK	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BA	14,83500	€
	B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	1,82952	€
	B05A-PV06	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X14,5X8CM	60,43500	€
			Altres conceptes	31,14048	€
P-154	P9B3-PV07	M2	P07 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM	99,83	€
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 30X9CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B05A-2MTK	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BA	14,83500	€
	B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	1,82952	€
	B05A-PV07	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM	52,42800	€
			Altres conceptes	30,73748	€
P-155	P9B3-PV08	M2	P08 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 79X39,5X8CM	101,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 79X39,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTES REFOSES DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	1,82952	€
	B05A-2MTK	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BA	14,83500	€
	B05A-PV08	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 79X39,5X8CM	54,11100	€
			Altres conceptes	30,82448	€
P-156	P9B3-PVR7	M2	P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC	58,01	€
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU: - TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA. - DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL·LOCACIÓ. - TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT PARTIDA (30X9CM). - COL·LOCACIÓ.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	1,82952	€
	B05A-2MTK	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BA	14,83500	€
			Altres conceptes	41,34548	€
P-157	P9E1-BR01	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A REPOSICIÓ	35,45	€
			PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE MATEIXES DIMENSIONS I ACABATS QUE EL PAVIMENT EXISTENT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT A L'OBRA I BEURADA DE CIMENT PÓRTLAND.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,34289	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
	B9E2-0HOR	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT	7,04820	€
			Altres conceptes	28,05735	€
P-158	P9E1-PV16	M2	P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	69,87	€
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT , DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9E1-PV16	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS LLOS	38,46000	€
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,53196	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
			Altres conceptes	30,87648	€
P-159	P9E1-PV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	70,86	€
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9E1-PV17	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREI	39,94000	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
			Altres conceptes	30,91844	€
P-160	P9E1-PV22	M2	P22 - PAVIMENT DE LLOSES DE GRANIT DE 60X40X8CM	143,48	€
			PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT , DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	1,36013	€
	B9B1MF22	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 20X10C	111,89360	€
			Altres conceptes	30,22627	€
P-161	P9E1-PV30	M2	P30 - PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT BOTONAT DE 20X20X8CM	145,57	€
			PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT BOTONAT , DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	1,36013	€
	B9B1MF02	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL, DE DIMENSI Altres conceptes	113,88300 30,32687	€ €
P-162	P9E1-PV31	M2	P31 - PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT DE 20X20X8CM	145,57	€
			PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT , DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	1,36013	€
	B9B1MF02	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL, DE DIMENSI Altres conceptes	113,88300 30,32687	€ €
P-163	P9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM	55,74	€
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,53196	€
	B9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL/BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VE Altres conceptes	25,00000 30,20648	€ €
P-164	P9E1-PVZZ	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM	55,18	€
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
	B9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL/BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VE Altres conceptes	25,00000 30,17844	€ €
P-165	P9F3-PV13	M2	P13 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X5CM O EQUIVALENT	51,73	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 5CM DE GRUIX, COLOR NEGRE, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B9F3PV13	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X5 Altres conceptes	29,10060 22,28197	€ €
P-166	P9F3-PV23	M2	P23 - PAVIMENT IGUAL A L'AVINGUDA PRAT DE LA RIBA (IGUAL EXISTENT) PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, IGUAL A L'EXISTENT DE L'AVINGUDA PRAT DE LA RIBA, COL·LOCAT SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80 I REBLIMENT DE JUNTS DE BEURADA DE CIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	51,57	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B9F3-PV23	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, IGUAL A L'EXISTENT DE L'	29,23200	€
	B011-05ME	M3	AIGUA Altres conceptes	0,01560 21,99057	€ €
P-167	P9F3-PV32	M2	P32 - PAVIMENT IGUAL AL CARRER DE L'AMARGURA (IGUAL EXISTENT) PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, IGUAL CARRER DE L'AMARGURA, COL·LOCAT SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80 I REBLIMENT DE JUNTS DE BEURADA DE CIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	49,93	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B9F3-PV22	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, IGUAL CARRER DE L'AMA Altres conceptes	27,67800 21,90457	€ €
P-168	P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	69,75	€
	B9H1-0HTR	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AM Altres conceptes	62,18000 7,57000	€ €
P-169	P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	68,44	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9H1-0HXA	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB Altres conceptes	60,94000 7,50000	€ €
P-170	P9HC-HOS	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT Altres conceptes	5.028,84 5.028,84000	€ €
P-171	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,43	€
	B057-06IQ	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A Altres conceptes	0,24000 0,19000	€ €
P-172	PACBTY001	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER ALS TRÀMITS NECESSARIS AMB ENDESA PER A DONAR DE BAIXA LA INSTAL·LACIÓ DE BT EXISTENT I DONADA D'ALTA PER A NOVA INSTAL·LACIÓ A REALITZAR DE BT A ABONAR A EMPRESA DISTRIBUIDORA. INCLOU TOTS ELS TRÀMITS PER A LA COMPLETA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE BT EXISTENT. Altres conceptes	1.817,24 1.817,24000	€ €
P-173	PACECSP1	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS DE LA PLAÇA LLIBERTAT AL COSTAT DE CASETA DE SORTIDA D'APARCAMENT A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLOENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ EN QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT DE LA NOVA XARXA DE BT INSTAL·LADA. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT. Altres conceptes	432,86 432,86000	€ €
P-174	PACLFO01	U	PARTIDA PER A LA REALITZACIÓ DE NOVA ESCOMESA PÚBLICA A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DE REUS PER A LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE NOVA FONT D'AIGUA PÚBLICA. INCLOU TOTS ELS TRÀMITS NECESSARIS AMB COMPANYIA D'AIGÜES DE REUS, COM TAMBÉ TOT EL MATERIAL I ACESSORIS PER ALS TREBALLS DE CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE FONTANERIA EXISTENT, FINS A INSTAL·LACIÓ COMPLETA. Altres conceptes	588,37 588,37000	€ €
P-175	PACTL001	U	PARTIDA PER A CONNEXIONAT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA NOVA A LA XARXA PÚBLICA EXISTENT. INCLOU TOT EL MATERIAL I ACESSORIS PER AL SEU CORRECTE CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA EXISTENT. TOT CONNECTAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. Altres conceptes	162,25 162,25000	€ €
P-176	PACTCSF01	U	PARTIDA PER A FIXACIÓ D'ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A BÀCUL O ESTRUCTURA DE FAÇANA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I ACESSORIS NECESSARIS PER ALS TREBALLS DE FIXACIÓ. TREBALLS COMPLETAMENT ACABATS. Altres conceptes	117,71 117,71000	€ €
P-177	PAPNEXP0	U	PARTIDA PER A LES PROVES NOCTURNES PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ CONFORMANT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, MITJANÇANT POSTA EN SERVEI DEL SISTEMA PER PERSONAL ESPECIALITZAT, PER ASSEGURARE EL CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ REQUERITS. S'INCLOUEN TOTS ELS TRÀMITS I PERMISOS QUE SIGUIN NECESSARIS I TOTA L'EXECUCIÓ I MATERIAL ADDICIONAL NECESSARI Altres conceptes	730,17 730,17000	€ €
P-178	PARNISNA	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ. Altres conceptes	248,10 248,10000	€ €
P-179	PASFPUB01	U	PARELLA SFP UBIQUITI UF-SM-1G-S-20 O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT.	38,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	UBIQUITIUFS	U	PARELLA SFP UBIQUITI UF-SM-1G-S-20	25,00000	€
			Altres conceptes	13,70000	€
P-180	PASWI0Y2	U	SWITCH INDUSTRIAL GIGABIT ETHERNET AMB CARRIL DIN 4SFP 8POE++ FIBERROAD FR-7M3408BT O EQUIVALENT AMB 4 SF, INSTAL·LAT.	444,90	€
	FIBERROAD	U	SWITCH FIBERROAD FR-7M3408BT	400,00000	€
			Altres conceptes	44,90000	€
P-181	PATRANY3	U	PARELLA GBICS SFP COMPATIBLE SW CISCO 2960 TIPUS BD-SM 10KM O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT.	59,70	€
	TRANSFP10	U	TRANSCIEVER SFP 10 GBPS COMPATBLE CISCO O EQUIVALENT, INSTAL·LAT	45,00000	€
			Altres conceptes	14,70000	€
P-182	PB70-HC70	U	KIT DE CATENÀRIA EXTERIOR AMB ESTRUCTURA DE CABLEJAT D'ACER HORIZONTA L FORTA I SEGURA ENTRE DOS PUNTS PER A INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA GUNNAR, AMB SISTEMA DE TENSORS I ELÈCTRICAMENT CONNECTAT, 20M	1.592,17	€
	CATENGUNN	U	KIT CATENPÀRIA PER LLUMINÀRIES GUNNAR	1.455,00000	€
			Altres conceptes	137,17000	€
P-183	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	9,78	€
	BBA0-OSD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,82000	€
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PE	4,57980	€
			Altres conceptes	4,38020	€
P-184	PBA2-MB30	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERD I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	10,11	€
	BBA0-OSD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,82000	€
	BBA1-B30	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERD, PER	4,89600	€
			Altres conceptes	4,39400	€
P-185	PBA2-MB34	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR NEGRO I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	10,11	€
	BBA1-B30	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERD, PER	4,89600	€
	BBA0-OSD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,82000	€
			Altres conceptes	4,39400	€
P-186	PBA2-MB67	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	10,11	€
	BBA0-OSD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,82000	€
	BBA1-B40	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC, PE	4,89600	€
			Altres conceptes	4,39400	€
P-187	PBA3-DX01	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES	0,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ		
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PE	0,30487	€
	BBA0-OSD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,06086	€
			Altres conceptes	0,39427	€
P-188	PBA3-DXJ9	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.	0,95	€
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PE	0,45798	€
	BBA0-OSD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,09129	€
			Altres conceptes	0,40073	€
P-189	PBA3-DXJV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	0,76	€
	BBA0-OSD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,06086	€
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PE	0,30487	€
			Altres conceptes	0,39427	€
P-190	PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.	0,95	€
	BBA0-OSD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,09129	€
	BBA1-MB10	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O N	0,46206	€
			Altres conceptes	0,39665	€
P-191	PBBB-DVY1	U	PLACA INFORMATIVA TIPUS CARTELL DE VIDEOVIGILÀNCIA D'ALUMINI ANODITZAT, QUADRAT DE 45X45 CM, PER A ZONA VIDEOVIGILADA TIPUS SENYALS DE TRÀNSIT , ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, AMB ABRAÇADORA GALVANITZADA I CARGOLERIA, FIXADA MECÀNICAMENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT.	72,22	€
	BBM9-OS0D	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE	62,00000	€
			Altres conceptes	10,22000	€
P-192	PBBF-MBB7	U	M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT	83,88	€
			PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BBM7-0RYF	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60	65,79000	€
			Altres conceptes	18,09000	€
P-193	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA	29,38	€
	BBMF-H5AK	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SE	25,88000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	3,50000	€
P-194	PBENRY076	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT. EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.	332,58	€
	DELTABENIT	U	REIXA I MARC DELTA 50, 625X395X40MM, 250KN	307,68000	€
	B0710250	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI	1,46320	€
			Altres conceptes	23,43680	€
P-195	PBENRY07	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT. EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.	373,44	€
	B0710250	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI	1,46320	€
	DELTABENIT	U	REIXA I MARC DELTA 50, 625X395X40MM, 250KN	338,44800	€
			Altres conceptes	33,52880	€
P-196	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE	27,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6.		
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	1,01761	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00468	€
	B0F1A-075F	U	MA? CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	13,71420	€
	B06F1-10IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE	4,15866	€
			Altres conceptes	8,77485	€
P-197	PD58-5YNO	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 100MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX.	87,39	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	10,13298	€
	BD5C-159D	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 100 MM, AMB UN PEND	56,85750	€
			Altres conceptes	20,39952	€
P-198	PD58-5YR4	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX.	119,01	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	11,69190	€
	BD5C-15D2	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM, AMB UN PEND	82,79250	€
			Altres conceptes	24,52560	€
P-199	PD58-5YRW	U	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX.	151,92	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	17,14812	€
	BD5C-15DU	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PEND	107,63550	€
			Altres conceptes	27,13638	€
P-200	PD5M-50UA	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=160MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE EL DREN	29,31	€
	B03J-0K8V	T	GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS	8,75612	€
	BD50-0LJZ	M	TUB VOLTA RANURAT DE PVC, DE PARET SIMPLE I 160 MM DE DIÀMETRE	5,47050	€
			Altres conceptes	15,08338	€
P-201	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX	92,42	€
	BDW2-1KY1	U	COLZE PP DE 90°, MANIPULAT, DN 200MM, PN 6 BAR	27,35600	€
	BDW2-1KC0	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	14,60250	€
	BDY2-1KCF	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	0,97000	€
	BD7B-1ZRC	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	28,60800	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	3,40506	€
			Altres conceptes	17,47844	€
P-202	PD7A-EUTG	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX	162,41	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD7F-10J4	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, D	39,39600	€
	BDW3-FFAT	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=400 MM	81,04470	€
	BDW3-FFAW	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=400 MM	3,69000	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	4,38891	€
			Altres conceptes	33,89039	€
P-203	PD7A-EUUN	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 500 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX	292,53	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	24,47819	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	11,16045	€
	BDW3-FFAU	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=500 MM	97,64370	€
	BDW3-FFAX	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=500 MM	4,44000	€
	BD7F-10J5	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, D	80,83200	€
			Altres conceptes	73,97566	€
P-204	PD7A-YD05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	192,46	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	18,74000	€
	BDW2-1KC0	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	57,52500	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	7,08600	€
	BD7B-1ZRC	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	19,07200	€
			Altres conceptes	90,03700	€
P-205	PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	164,45	€
	BDW2-1KC0	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	44,25000	€
	BD7B-1ZRC	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	19,07200	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	7,08600	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	18,74000	€
			Altres conceptes	75,30200	€
P-206	PDB3-E99B	U	SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1X1 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40 CM	36,18	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	23,36254	€
			Altres conceptes	12,81746	€
P-207	PDB5-5CCE	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6	202,02	€
	B0F1A-075F	U	MA? CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	17,81995	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00780	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	1,43793	€
			Altres conceptes	182,75432	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-208	PDB6-5CAJ	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80CM, DE GRUIX 14CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4	203,92	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00780	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	1,47111	€
	B0F1A-075F	U	MA? CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	17,82756	€
			Altres conceptes	184,61353	€
P-209	PDBF-DFW	U	BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 810MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	300,67	€
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI	1,26235	€
	BDD1-1KI3	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REG	268,55000	€
			Altres conceptes	30,85765	€
P-210	PDBF-DFY1	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA PERFORADA RECOLZADA I AMB TANCA MITJANÇANT PINÇA, PAS LLIURE DE 810MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER. MODEL HEXA R DE BENITO O EQUIVALENT	314,72	€
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI	1,26235	€
	BDD1-1KY1	U	BASTIMENT CIRCULAR+TAPA, PERFORADA, FOSA	280,97000	€
			Altres conceptes	32,48765	€
P-211	PDBF-H83R	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA RECOLZADA DE FOSA EN FORMA DE MOTLLE REBLERTA DE FORMIGÓ, PAS LLIURE DE 600MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER.	134,06	€
	BDD0-H62P	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA RE	108,91000	€
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI	1,26235	€
			Altres conceptes	23,88765	€
P-212	PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT	82,21	€
	TAPAFOSA	U	TAPA FOSA DÚCTIL QUADRADA	39,00000	€
			Altres conceptes	43,21000	€
P-213	PDG3-DWY	M	CANALITZACIÓ TC AMB PRISMA FORMIGONAT AMB BANDA DE PROTECCIÓ I CINTA DE SENYALITZACIÓ AMB DOS TRITUBS DE DIÀMETRE D=40 CM I DAU DE RECOBRIMENT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PROFUNDITAT MÍNIMA DE 60CM, INSTAL·LADA.	87,00	€
	BD74-0LY1	U	CANALITZACIÓ TC AMB PRISMA FORMIGONAT, BANDA PROTECCIÓ I CINTA SE	60,00000	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	10,05503	€
			Altres conceptes	16,94497	€
P-214	PDK1-DX9Z	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER	73,83	€
	BDK1-0M30	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X5	50,86000	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,24350	€
			Altres conceptes	22,72650	€
P-215	PDK1-DXA5	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, DE 400X400MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	69,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,12368	€
	BDK0-1JM9	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, DE 400X400 MM, P	51,06000	€
			Altres conceptes	18,24632	€
P-216	PDK1-DXAD	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	344,46	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,24350	€
	BDD1-1KHQ	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE	308,61000	€
			Altres conceptes	35,60650	€
P-217	PDK3-DPOI	U	PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA	116,59	€
	B0F1A-075F	U	MA? CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	3,23946	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	45,98814	€
	B0DF8-0FFC	U	MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ DE REGISTRE DE 57X57X12	1,54071	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	0,51535	€
			Altres conceptes	65,30634	€
P-218	PDK4-AJRZ	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	107,48	€
	BDK2-1KNA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60	43,40000	€
	B06E-12DD	M3	FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	6,19315	€
			Altres conceptes	57,88685	€
P-219	PDK4-AJS7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	61,41	€
	B06E-12DD	M3	FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	3,48365	€
	BDK2-1KNI	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45	14,65000	€
			Altres conceptes	43,27635	€
P-220	PDV1-BR01	U	ASSAIG D'INFILTRACIÓ DEL TERRENY	367,50	€
			Sense descomposició	367,50000	€
P-221	PFB3-DVZ0	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	6,28	€
	BFYH-0A2L	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,02000	€
	BFWF-09U3	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀ	0,73800	€
	BFB3-096B	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	0,28560	€
			Altres conceptes	5,23640	€
P-222	PFB4-DW3B	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	8,18	€
	BFB6-09AW	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	3,30480	€
			Altres conceptes	4,87520	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-223	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	6,44	€
	BFB6-09B6	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	2,10120	€
			Altres conceptes	4,33880	€
P-224	PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	3,94	€
	BFB6-09B9	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	0,61200	€
			Altres conceptes	3,32800	€
P-225	PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	4,77	€
	BFB6-09BD	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	0,95880	€
			Altres conceptes	3,81120	€
P-226	PG01-65Y2	U	QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIÓ AMB: - 3 PRESES DE CORRENT SCHUCKO, MUNTADES EN PERFIL DIN. - 1 PROTECCIÓ ELÈCTRICA TÈRMICA 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), MUNTADA EN PERFIL DIN. - 1 PROTECCIÓ DIFERENCIAL CLASSE A DE TIPUS SUPERIMMUNITZAT 40A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03A, MUNTADA EN PERFIL DIN. - 1 PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS DE LA LÍNIA ELÈCTRICA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.	619,11	€
	QETELECOS	U	QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIÓ	500,00000	€
			Altres conceptes	119,11000	€
P-227	PG10-DBY2	U	ARMARI A SUBMINISTRAR I INSTAL·LAR MARCA SCHNEIDER. REF. NYSPLAZT1237G THALASSA PLA - ARMARI DE POLIÈSTER INF. OBERT AMB SOSTRE VENTILAT DE DIMENSIONS 1250X750X320MM, PER A SERVEI EXTERIOR AMB PROTECCIÓ IP44, O UN ALTRE MODEL AMB CARACTERÍSTIQUES EQUIVALENTS, INSTAL·LAT SOBRE BANCADA DE FORMIGÓ, COMPLETAMENT INSTAL·LAT.	1.517,99	€
	BGW0-0950	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS METÀL·LICS	4,96000	€
	BG10-0GY2	U	ARMARI IP44 INSTAL·LAT SOBRE BANCADA DE FORMIGÓ (1250X750X320MM)	1.220,00000	€
			Altres conceptes	293,03000	€
P-228	PG11-AP01	U	ARMARI DE POLIÈSTER DE 1200X400X250MM, AMB PORTA PRACTICABLE I PANY, MUNTAT SOBRE PEDESTAL DE FORMIGÓ.	476,10	€
	BGW0-0951	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS DE POLIÈSTER	4,96000	€
			Altres conceptes	471,14000	€
P-229	PG13-E350	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER, DE 200X300 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT	52,69	€
	BGW2-093N	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGUL	0,28000	€
	BG13-0G2H	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER, DE 200X300 MM, A	33,55000	€
			Altres conceptes	18,86000	€
P-230	PG2I-SEY1	M	SAFATA METÀL·LICA DE XAPA LLISA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE SECCIÓ 100X60 MM2, DE REIXA D'ACER + COBERTA, MUNTADA SOBRE SUPORTS HORIZONTALS.	48,36	€
	BG2J-H4Y1	M	SAFATA XAPA LLISA ACER GALV.	40,56000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGWA-H4Y1	U	P.P. ACCESSORIS P/SAFAT.ACER GALV.	2,87000	€
			Altres conceptes	4,93000	€
P-231	PG2N-DWY	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE D=90MM, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, INSTAL·LADA.	12,71	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	2,83440	€
	BD74-0LY5	U	CANALITZACIÓ 2 TUBS CORBABLES CORRUGATS PE D=90MM	5,00000	€
			Altres conceptes	4,87560	€
P-232	PG2N-EUFV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,91	€
	BG2Q-1KTL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL	3,46800	€
			Altres conceptes	1,44200	€
P-233	PG2N-EUG9	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	3,36	€
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	1,98900	€
			Altres conceptes	1,37100	€
P-234	PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA . CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.	3,59	€
	BG2Q-1KTC	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	2,21340	€
			Altres conceptes	1,37660	€
P-235	PG2N-EUG	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA . CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.	3,36	€
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	1,98900	€
			Altres conceptes	1,37100	€
P-236	PG2N-EUG	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	1,73	€
	BG2Q-1KTI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	0,63240	€
			Altres conceptes	1,09760	€
P-237	PG2N-EUH	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA	2,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DIELECTRICA DE 2000V, MUNTAT CSOBRE SOSTREMORT		
	BG2Q-1KTQ	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 40 MM DE DI	1,12200	€
			Altres conceptes	0,89800	€
P-238	PG20-6SXA	M	TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	11,17	€
	BG20-1KW7	M	TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈ	8,03760	€
	BGWC-09N6	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS D'ACER	0,24000	€
			Altres conceptes	2,89240	€
P-239	PG2P-6T05	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250N I RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT.	18,06	€
	BG2P-1KUJ	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	14,68800	€
	BGWC-09N4	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	0,15000	€
			Altres conceptes	3,22200	€
P-240	PG32-DYGE	M	CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIO ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	2,58	€
	BG32-079H	M	CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIO ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE	0,66300	€
			Altres conceptes	1,91700	€
P-241	PG33-E5OE	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	2,16	€
	BG33-G2RG	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DES	1,38720	€
			Altres conceptes	0,77280	€
P-242	PG33-E5PB	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	4,76	€
	BG33-G2SQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AM	2,74380	€
			Altres conceptes	2,01620	€
P-243	PG33-E6QO	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB	1,56	€
	BG33-G2RB	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AM	0,81600	€
			Altres conceptes	0,74400	€
P-244	PG33-E6QQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	3,95	€
	BG33-G2RC	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DES	1,96860	€
			Altres conceptes	1,98140	€
P-245	PG33-E6QR	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA 0,6/1KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X10MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB.	6,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG33-G2RD	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DES Altres conceptes	4,54920 2,11080	€ €
P-246	PG33-E6W1	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL-LOCAT EN TUB	4,76	€
	BG33-G2SQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AM Altres conceptes	2,74380 2,01620	€ €
P-247	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	7,35	€
	BG3I-06W3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,18320	€
	BGWF-0ARJ	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS Altres conceptes	0,30000 5,86680	€ €
P-248	PG45-HAIW	U	INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC-DIFERENCIAL AMB RECONNEXIÓ AUTOMÀTICA, DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR, PROTECCIÓ DIFERENCIAL CLASSE A SUPERIMUNITZADA, SENSIBILITAT DE DISPAR AJUSTABLE DE 0,03 A FINS A 1 A, TEMPS DE DISPAR AJUSTABLE DE 0,1 A 1 S, CARACTERÍSTICA DE DISPAR INSTANTÀNIA O SELECTIVA, INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC CORBA C DE 6 KA DE PODER DE TALL (UNE-EN 60898), RECONNEXIÓ DIFERENCIAL 10/3 (10 RECONNEXIONS EN 3 MINUTS), RECONNEXIÓ MAGNETOTÈRMICA 2/3 (2 RECONNEXIONS EN 3 MINUTS), MUNTAT PERFIL DIN	295,44	€
	BG4D-H5S5	U	INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC-DIFERENCIAL AMB RECONNEXIÓ AUTOMÀT Altres conceptes	272,41000 23,03000	€ €
P-249	PG47-ENKA	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, D'1 MÒDUL DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN.	40,83	€
	BG49-1880	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINA	29,47000	€
	BGWD-0AS2	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈR Altres conceptes	0,45000 10,91000	€ €
P-250	PG47-ENY1	U	PROTECTOR SOBRETENSIONS PER AL CABLEJAT INFORMÀTIC SURGE RBGESP_210910 MIKROTIK, MUNTAT EN PERFIL DIN, INSTAL-LAT.	33,82	€
	BG19-18Y1	U	PROTECTOR SOBRETENSIONS CABLEJAT INFORMÀTIC	22,80000	€
	BGWD-0AS2	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈR Altres conceptes	0,45000 10,57000	€ €
P-251	PGD2-E3E9	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA.	57,06	€
	BGD2-06US	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE	42,94000	€
	BGYD-0B2X	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXI Altres conceptes	3,96000 10,16000	€ €
P-252	PGUNNARP	U	PROJECTOR PER A CATENÀRIA MODEL GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 29W (18L 3000K IRC80 500MA), REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA CIRCULAR DE DIÀMETRE 180MM I ALÇADA 300MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA IESNA TYPE V. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCORPORAT. CLASSE I. IP66. IK08. FIXACIÓ PER A CATENÀRIA ESPECIAL. COMPLETAMENT INSTAL-LAT. INCLOU ACCESSORI PANTALLA CONFORT PER A PROJECTOR GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE, COL-LOCAT	1.135,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	EGU00GU2P	U	PROJECTOR GUNNAR 29W	890,00000	€
	GUA08	U	ACCESSORI PANTALLA GUNNAR Altres conceptes	170,00000 75,73000	€ €
P-253	PHQE-C0L1	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MARCA CARANDINI MODEL V-MAX GEN3 O EQUIVALENT, AMB UNA VIDA ÚTIL <= 80000 H, DE FORMA RECTANGULAR, AMB DISTRIBUCIÓ DE LA LLUM ASSIMÈTRICA EXTENSIVA, DE 41 W DE POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS DE 5500 LM, AMB EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT CLASSE I, AMB ARMADURA, ACOBLAMENT I TAPES DE FOSA D'ALUMINI LM6, TANCAMENT SENSE VIDRE I GRAU DE PROTECCIÓ IP66, TENSIO D'ENTRADA 220-240VAC, COL-LOCAT. DISTRIBUCIÓ ÒPTICA L2Q1, FIXACIÓ HORITZONTAL EN BRAÇ EN COLUMNA DE DIÀMETRE 60MM, DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT, AMB PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMINÀRIA GRIS CLAR RAL 9006 LLIS BRILLANT (906B).	456,64	€
	VMAXGEN3	U	PROJECTOR CARANDINI VMAX GEN3 41W Altres conceptes	413,25000 43,39000	€ €
P-254	PHR0-8FY1	U	COLUMNA D'ACER AL CARBONI LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT MÍNIMA S-235-JR SEGONS LA NORMA UNE EN 10025, MODEL BÀCUL MARINA, DE 6M D'ALÇÀRIA, COL-LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ. FORMADA PER COS TRONCOCÒNIC DE SECCIÓ CIRCULAR I CONICITAT DEL 12% REALITZAT EN UN SOL TRAM, BASE FORMADA PER PLACA D'ANDATGE PLANA I REFORÇ SOLDATS AL COS I UNITS PER CARTELES, PORTA ENRASADA AMB MARC INTERIOR DE REFORÇ I TANCAMENT MITJANÇANT CARGOLS OCULTS. ACABAT GALVANITZAT EN CALENT, COMPLETAMENT INSTAL-LADA.	3.728,49	€
	BHR1-2180	U	FANAL AMB COLUMNA D'ACER GALVANITZAT I PINTAT I D'ACER INOXIDABLE 1	3.405,00000	€
	B06F1-I4HH	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 10 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE	31,21395	€
	BHW8-06IY	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES Altres conceptes	40,05000 252,22605	€ €
P-255	PHR0-8FY2	U	COLUMNA D'ACER AL CARBONI LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT MÍNIMA S-235-JR SEGONS LA NORMA UNE EN 10025, MODEL BÀCUL MARINA, DE 5M D'ALÇÀRIA, COL-LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ. FORMADA PER COS TRONCOCÒNIC DE SECCIÓ CIRCULAR I CONICITAT DEL 12% REALITZAT EN UN SOL TRAM, BASE FORMADA PER PLACA D'ANDATGE PLANA I REFORÇ SOLDATS AL COS I UNITS PER CARTELES, PORTA ENRASADA AMB MARC INTERIOR DE REFORÇ I TANCAMENT MITJANÇANT CARGOLS OCULTS. ACABAT GALVANITZAT EN CALENT, COMPLETAMENT INSTAL-LADA.	2.627,51	€
	BHR1-218V	U	FANAL AMB COLUMNA D'ALUMINI, DE 5,2 M D'ALÇÀRIA, AMB 1 LLUMENERA	2.370,00000	€
	B06F1-I4HH	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 10 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE	17,66553	€
	BHW8-06IY	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES Altres conceptes	40,05000 199,79447	€ €
P-256	PJM4-3HLW	U	COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 2", CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL-LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	1.019,14	€
	BJM3-0QU5	U	COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS EMBRIDADES Altres conceptes	961,22000 57,92000	€ €
P-257	PJS0-9EGJ	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	11,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJSS-28MQ	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU	5,31000	€
	BFYH-0A3A	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,02400	€
			Altres conceptes	6,44600	€
P-258	PJS5-HYGF	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA	208,23	€
	BJS1-H6R1	U	PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ DE LA BOCA DE REG AMB LA C	30,00000	€
	BJS1-I4J8	U	ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTAGE PER A BOCA DE REG (D)	0,00000	€
	BJS6-H5IR	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE C	133,86000	€
			Altres conceptes	44,37000	€
P-259	PJS6-9EER	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	2,67	€
	BJSS-28MP	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU	0,98700	€
	BFYH-0A3A	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,02000	€
			Altres conceptes	1,66300	€
P-260	PJSM-HBBE	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILE, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL	22,31	€
	B03J-0K8V	T	GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS	0,43872	€
	BJSM-H6RB	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM	10,14000	€
			Altres conceptes	11,73128	€
P-261	PJSN-92KW	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I NO CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 16 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT	225,01	€
	BJSN-26JC	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIA	170,55000	€
			Altres conceptes	54,46000	€
P-262	PJST-HBIG	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ	12,89	€
	BJST-H6RD	U	VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIÓ DE	6,23000	€
			Altres conceptes	6,66000	€
P-263	PLUEARTH	U	UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI DE 15W (3000K IRC80), COS I MARC REALITZAT EN ACER INOXIDABLE AISI 304. DIÀMETRE 200MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ TIPUS WALL WASHER. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. CLASSE I. IP66. IK10. COMPLETAMENT INSTAL·LAT EN CONTENIDOR D'ENCASTAMENT EN PAVIMENT PER A UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI, AQUEST INCLÓS I INSTAL·LAT.	707,96	€
	URBX203	U	CONTENIDOR PER LIGHT-UP EARTH IGUZZINI	58,50000	€
	URBDE137	U	UPLIGHT LIGHT-UP EARHT IGUZZINI	594,10000	€
			Altres conceptes	55,36000	€
P-264	PLUEARTH	U	UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI DE 15W (3000K IRC80), COS I MARC REALITZAT EN ACER INOXIDABLE AISI 304. DIÀMETRE 200MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ TIPUS WALL WASHER. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. CLASSE I. IP66. IK10. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.	646,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	URBDE137	U	UPLIGHT LIGHT-UP EARHT IGUZZINI	594,10000	€
			Altres conceptes	52,43000	€
P-265	PN33-AODR	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB D'1 1/2 "), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÒ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	31,89	€
	BN33-2JXF	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 1613	10,19000	€
			Altres conceptes	21,70000	€
P-266	PN38-I4TX	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2, DE 40 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	20,08	€
	BN38-HIT0	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D	7,91000	€
			Altres conceptes	12,17000	€
P-267	PN74-9EL4	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA	89,09	€
	BN74-28N5	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1"1/	62,65000	€
			Altres conceptes	26,44000	€
P-268	PP2C-HCP7	U	INTERCOMUNICADOR ANTIVÀNDALIC D'INTEMPÈRIE AMB PROTOCOL SIP, MODEL PANPHONE IP-SIP SERIE 4 O EQUIVALENT, AMB PLACA FRONTAL D'ACER, POLSADOR METÀL·LIC I REIXETA INTERIOR PROTECTORA D'ALTAVEU I MICRÒFON, ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ DE RESSÓ ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ALIMENTACIÓ POE, GRAU DE PROTECCIÓ IP 67, ALIMENTACIÓ 5 V CC, LED INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, CONTROL REMOT D'OBERTURA DE PORTA, MUNTAT SUPERFICIALMENT EN CAIXA METÀL·LICA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I CONFIGURAT.	621,16	€
	BP2E-H7C1	U	CAIXA DE SUPERFÍCIE METÀL·LICA PER A INTERCOMUNICADOR ANTIVANDÀLI	50,00000	€
	BP2E-H7C0	U	INTERCOMUNICADOR ANTIVÀNDALIC D'INTEMPÈRIE AMB PROTOCOL SIP, AM	519,16000	€
			Altres conceptes	52,00000	€
P-269	PP2C-PIY1	U	PEDESTAL PER INTÈRFON IP, BÀCUL D'UNA CARA, ESTRUCTURA METÀL·LICA, AMB PINTURA GALVANITZADA O EPOXI RAL 7011, MECANITZAT PER ALLOTJAR LECTORS ESTÀNDARD I INTÈRFONS AMB 1.200MM D'ALÇADA, INSTAL·LAT.	374,46	€
	BHW8-06J0	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A BÀCULS	20,02500	€
	BHM0-PIY1	U	PEDESTAL PER INTÈRFON IP	305,00000	€
			Altres conceptes	49,43500	€
P-270	PP2D-HCY1	U	FONT D'ALIMENTACIÓ 48-55V VCC AMB POTÈNCIA D'ALIMENTACIÓ DE 180W/A4, ENTRADA DE 85-264VCA O DE 120-370VCC. RANG DE TEMPERATURES DE TREBALL DE -20°C A 70°C, PER A MUNTAR EN CARRIL DIN. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.	134,07	€
	BP2B-H7Y1	U	FONT ALIMENTACIÓ 48-55VCC,4A,P/MUNTAR CARRIL DIN	120,20000	€
			Altres conceptes	13,87000	€
P-271	PP44-6640	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL	1,61	€
	BP44-1A3X	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, DE 4	0,86100	€
			Altres conceptes	0,74900	€
P-272	PP47-65Y1	U	FUETÓ DUAL MONOMODE TIPUS LC-LC 1 TRESS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6A S/FTP, DE 0,5 A 1,6 M DE LONGITUD, INSTAL·LAT.	15,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP47-1A5T	U	LATIGUILLO DE 4 PARES, CON 2 CONECTORES RJ45 CATEGORÍA 6A S/FTP, DE Altres conceptes	13,38000 2,08000	€ €
P-273	PP47-65Y6	U	PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125, SOLDAT I VERIFICAT, COL·LOCAT EN CAIXA CARRI DIN ARMARI, INSTAL·LAT.	20,63	€
	BP47-1AY3	U	PIGTAIL LC-SM 9/125 Altres conceptes	18,30000 2,33000	€ €
P-274	PP4A-66Y1	U	CABLE DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA AMB FIBRA MONOMODE 8X9/125, CONNECTOR LC/SC DUPLEX, D'1 DE LLARGÀRIA, DESPLEGAT I INSTAL·LAT SEGONS MEMÒRIA TIC	11,07	€
	BP4A-1ADE	M	CABLE DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA AMB FIBRA MONOMODE 9/125, CONNECT Altres conceptes	8,30000 2,77000	€ €
P-275	PP76-89Y3	U	CAIXA TERMINACIÓ AMB DISTRIBUIDOR PER A UNIONS DE FIBRA ÒPTICA, DIN-85-MICFO - REFERÈNCIA: CDIN85-4X O EQUIVALENT AMB CAPACITAT PER A 8 CONNECTORS DEL TIPUS LC, COMPLETAMENT MUNTADA SOBRE RAIL DIN AMB ADAPTADORS, PIGTAILS I TUBS DE FUSIÓ, INSTAL·LADA.	37,28	€
	BP7A-1YY1	U	CAIXA TERMINACIÓ FIBRA SOBRE RAIL DIN CONNECTORS LC Altres conceptes	20,00000 17,28000	€ €
P-276	PPA0-HAY1	U	CÀMERA AXIS Q3536-LVE 9MM O EQUIVALENT AMB 256SSD PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA.	1.448,67	€
	AXISQ3536	U	CÀMERA AXIS Q3536-LVE 9MM Altres conceptes	1.290,00000 158,67000	€ €
P-277	PPA0-HAY2	U	CÀMERA IP AXIS Q3515-LVE O EQUIVALENT PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA AMB 5 ANYS DE GARANTIA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ SOBRE FAÇANA O SOBRE PAL D'ALUMINI.	1.432,92	€
	AXISQ3515	U	CÀMERA IP AXIS Q3515-LVE Altres conceptes	1.275,00000 157,92000	€ €
P-278	PPLM-QAY1	U	LECTOR DE MATRÍCULES QUERCUS LPR ACCES O EQUIVALENT INSTAL·LAT I CONFIGURAT. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ SOBRE FAÇANA O SOBRE PAL D'ALUMINI.	2.735,97	€
	QUERCUSLP	U	LECTOR MATRÍCULES QUERCUS LPR Altres conceptes	2.516,00000 219,97000	€ €
P-279	PQ12-BR04	M	F1/F2/F3 - SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 83X4.5CM	552,15	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 83X4.5CM, FORMAT PER 24 LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.		
			EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUITS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.		
	BQ11-BM04	ML	SUBMINISTRAMENT DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 83X4.5CM, FORMAT Altres conceptes	490,10000 62,05000	€ €
P-280	PQ12-BR05	M	F4/F5 - SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 83X4.5CM	561,70	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 83X4.5CM, FORMAT PER 24 LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.		
	BQ11-BM05	ML	SUBMINISTRAMENT DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 83X3600X4.5CM, FO Altres conceptes	499,20000 62,50000	€ €
P-281	PQ12-BR06	M2	F6/F7 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 164X4.5CM	464,89	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 164X4.5CM I 40CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.		
			EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUITS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.		
	BQ11-BM06	M2	F3 - SEIENT I RESPATLLER, TIPU GANDULA, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 164 Altres conceptes	407,00000 57,89000	€ €
P-282	PQ12-BR07	M	F8 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA AMB BANC, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 280X4.5CM	685,39	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA AMB BANC, DE MIDES 280X4.5CM I 41CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.		
			EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUITS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.		
	BQ11-BM03	U	SUBMINISTRAMENT DE SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA AMB BANC, Altres conceptes	617,00000 68,39000	€ €
P-283	PQ15-QM01	U	GRABAT DE PEÇA DE PEDRA GRANÍTICA 80X40X10CM	39,34	€
			GRABAT DE TEXT I IMATGE FACILITAT PER LA PROPIETAT, DE PEÇA DE PEDRA GRANÍTICA DE DIMENSIONS 80X40X10CM CADA PEÇA, MITJANÇANT "CHORREADO CON ARENA", DE MÁRMOL J.CASTELLÓ S.A. O EQUIVALENT.		
			INCLOU TRANSPORT FINS A TALLER DE LES PECES DE PEDRA, GRABAT, I POSTERIOR TRANSPORT A OBRA DEL CONJUNT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ14-QM01	U	GRABAT DE TEXT I IMATGE D'UNA PEÇA DE PEDRA SORRENCA DE DIMENSIO	25,00000	€
			Altres conceptes	14,34000	€
P-284	PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L	219,41	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC.		
			INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQ22-0TDM	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L	165,87000	€
	E8B4U110	M2	PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT VERTICAL, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACI	10,40890	€
			Altres conceptes	43,13110	€
P-285	PQ30-BR11	U	M06 - FONT SANTA & COLE MOD. CAUDAL	2.582,19	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FONT DE SANTA & COLE, MOD. CAUDAL, AMB COS DE 85CM D'ALÇADA DE XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI316 DE 3MM DE GRUIX ACABAT IMPRIMAT I PINTAT DE COLOR CORTEN. REIXA D'EVACUACIÓ DE 50X28CM D'AIGUA ANTI-ESQUITXADES I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI316L ELECTROPOLIT MAT. BROLLADOR DE LLAUTÓ ACABAT CROMAT MAT I POLSADOR DE 18CM. REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DEL FLUX INCLÒS. INSTAL·LADA EN SUPERFÍCIE O ENCASTADA 12CM PER SOTA DE LA COTA DEL PAVIMENT SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. FIXADA MITJANÇANT CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). PES TOTAL 75KG. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQ30-BM11	U	FONT AMB COS DE 85CM D'ALÇADA DE XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI316 DE	2.250,00000	€
	BQ31-2A5K	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CO	25,54000	€
			Altres conceptes	306,65000	€
P-286	PQ40-HBHG	U	PILONA EXTRAÏBLE D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000MM D'ALÇÀRIA I 100MM DE DIÀMETRE, PER A COL·LOCAR ENCASTADA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.	197,53	€
	BQ40-H6UT	U	PILONA EXTRAÏBLE D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE CO	144,80000	€
			Altres conceptes	52,73000	€
P-287	PQ40-MBB2	U	M02 - PILONA D'ACER INOXIDABLE	137,37	€
			PILONA D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, D'ALÇÀRIA I DIÀMETRE IGUAL A LES EXISTENTS DINS DE L'ÀMBIT, PER A COL·LOCAR ENCASTADA COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQ40-H6UP	U	PILONA D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I	87,50000	€
			Altres conceptes	49,87000	€
P-288	PQ40-MBB3	U	M02 - PILONA D'ACER INOXIDABLE	137,37	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PILONA D'ACER INOXIDABLE EXTRAÏBLE, DE FORMA CILÍNDRICA, D'ALÇÀRIA I DIÀMETRE IGUAL A LES EXISTENTS DINS DE L'ÀMBIT, PER A COL·LOCAR ENCASTADA COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.		
	BQ40-H6UP	U	PILONA D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I	87,50000	€
			Altres conceptes	49,87000	€
P-289	PQ40-PP01	U	PILONA DE PROTECCIÓ PER A INTERFON DE LA INSTAL·LACIÓ DE PILONA RETRÀCTIL. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.	102,88	€
	BQ40-28X9	U	PILONA D'ACER CORTEN GRANALLAT, SILUETEJADA, D'ALÇÀRIA 900 MM, PER	85,05000	€
			Altres conceptes	17,83000	€
P-290	PQ40-PR01	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PILONA ESCAMOTEJABLE HIDRÀULICA URBACO MODEL G6EVO O EQUIVALENT, AMB BOMBA HIDRÀULICA AUTOCONTINGUDA (DINS DE LA PILONA), CAIXÓ METÀL·LIC D'ENCOFRAT PERDUT, KIT PER ACCIONAR UNA PILONA, TARJETA AMB RELÉS D'ACCIÓ RETARDADA, KIT D'ESPIRES PER DETECTAR LA PRESENCIA DEL VEHICLE COL·LOCAT I MUNTAT SEGONS PLÀNOLS, CORONA LLUMINOSA, RELLOTGE DE PROGRAMACIÓ SETMANAL, CABLEJAT NECESSARI MUNTAT EN CONDUCTES I RESTA DE MATERIAL PETIT PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. NO INCLOU SEMÀFOR, LECTOR DE MATRÍCULES, INTÈRFON NI ARMARI DE POLIÈSTER PER UBICAR LA CENTRAL TÈCNICA.	5.832,04	€
	BQ40-URBAC	U	PILONA ESCAMOTEJABLE URBACO MODEL G6EVO O EQUIVALENT	5.511,00000	€
			Altres conceptes	321,04000	€
P-291	PQ40-PS01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA SEMAFÒRICA AMB TECNOLOGIA LED, VERD-VERMELL, MUNTAT SOBRE COLUMNA DE 1,5M, INTADA PER A CONTROL D'ACCESSOS.	772,09	€
	BQ40-PILSEM	U	PILONA SEMAFÒRICA, TECNOLOGIA LED, VERD-VERMELL	692,00000	€
			Altres conceptes	80,09000	€
P-292	PQ46-PV01	U	PILONA HFLEX DE BENITO AMB BASE EXTRAÏBLE O EQUIVALENT	235,62	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA HFLEX DE BENITO O EQUIVALENT, AMB BASE EXTRAÏBLE, FABRICADA EN POLIURETÀ FLEXIBLE COLOR NEGRE, AMB SERIGRAFIAT DE L'AJUNTAMENT DE REUS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Sense descomposició	235,62000	€
P-293	PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES	193,10	€
			APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQZ0-H6QC	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48	157,00000	€
	B07D-CVVV	KG	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	13,32000	€
			Altres conceptes	22,78000	€
P-294	PQZ0-MBA5	U	M05 - B2 - BANC DE GRANIT 50X48X100CM	676,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, AMB CORVATURA, DE 50X48CM I 100 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQZ0-CS02	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, AMB CO	617,50000	€
	B07D-CVVV	KG	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	13,32000	€
			Altres conceptes	45,81000	€
P-295	PQZ0-MBB5	U	M05 - B3 - BANC DE GRANIT 50X48X50CM	394,70	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, AMB CORVATURA, DE 50X48CM I 50 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQZ0-CS03	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, AMB CO	349,00000	€
	B07D-CVVV	KG	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	13,32000	€
			Altres conceptes	32,38000	€
P-296	PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	58,01	€
	BR35-21GP	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL	42,27300	€
			Altres conceptes	15,73700	€
P-297	PR31-8RX6	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	119,57	€
	B03J-0K82	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA E	100,40208	€
			Altres conceptes	19,16792	€
P-298	PR31-BR01	M3	GRAVA DE PEDRA CALCÀRIA 20/40MM	94,45	€
			GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN SACS I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B03J-0K80	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA	76,47569	€
			Altres conceptes	17,97431	€
P-299	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	55,19	€
	BR3D-21GI	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	42,58485	€
			Altres conceptes	12,60515	€
P-300	PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS	84,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B03C-05NK	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	27,42000	€
			Altres conceptes	57,31000	€
P-301	PR42C-BR1	U	SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS EBBINGEI EN CONTENIDOR DE 5 L	8,02	€
	BR42C-22IA	U	ELAEAGNUS EBBINGEI EN CONTENIDOR DE 5 L	7,64000	€
			Altres conceptes	0,38000	€
P-302	PR44C-8VY	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS HISPANICA (CLONS MERIDIONALS) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	171,89	€
	BR44C-238S	U	PLATANUS HISPANICA (CLONS MERIDIONALS) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM,	163,70000	€
			Altres conceptes	8,19000	€
P-303	PR44H-8WJ	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	238,14	€
	BR44H-23JZ	U	PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA D	226,80000	€
			Altres conceptes	11,34000	€
P-304	PR490-BR0	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,04	€
	BR490-BR03	U	ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L	4,80000	€
			Altres conceptes	0,24000	€
P-305	PR495-92Q	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,22	€
	BR495-25EE	U	AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,02000	€
			Altres conceptes	0,20000	€
P-306	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L	3,73	€
	BR4F9-2617	U	MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L	3,55000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-307	PR4AT-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,00	€
			Sense descomposició	4,00000	€
P-308	PR4BM-94C	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,79	€
	BR4BM-25TA	U	COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,61000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-309	PR4BM-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,57	€
	BR4BM-BR04	U	LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR 3L	5,30000	€
			Altres conceptes	0,27000	€
P-310	PR4CG-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3 L	4,80	€
			Sense descomposició	4,80000	€
P-311	PR4CJ-BR1	U	SUBMINISTRAMENT DE DODONAEA VISCOSA EN CONTENIDOR DE 5 L	9,40	€
			Sense descomposició	9,40000	€
P-312	PR4CR-939	U	SUBMINISTRAMENT D'ERICA MULTIFLORA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,33	€
	BR4CR-25LD	U	ERICA MULTIFLORA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,12000	€
			Altres conceptes	0,21000	€
P-313	PR4D3-93B	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA EN CONTENIDOR DE 3 L	3,99	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR4D3-25MI	U	EUPHORBIA RIGIDA EN CONTENIDOR DE 3 L	3,80000	€
			Altres conceptes	0,19000	€
P-314	PR4D3-CS0	U	SUBMINISTRAMENT DE LAURUS NOBILIS EN CONTENIDOR DE 5 L	8,02	€
	BR43E-22TP	U	LAURUS NOBILIS DE ALTURA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	7,64000	€
			Altres conceptes	0,38000	€
P-315	PR4D3-CS0	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA EN CONTENIDOR DE 5 L	8,79	€
	BR4GI-2670	U	PITTOSPORUM TOBIRA D'ALÇADA 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	8,37000	€
			Altres conceptes	0,42000	€
P-316	PR4D8-93D	U	SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR DE 3 L	3,24	€
	BR4D8-25N4	U	FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR DE 3 L	3,09000	€
			Altres conceptes	0,15000	€
P-317	PR4DP-BR0	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPERICUM CALYGINUM EN CONTENIDOR DE 3 L	4,73	€
	BR4DP-BR08	U	HYPERICUM CALYGINUM EN CONTENIDOR DE 3 L	4,50000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-318	PR4G8-93U	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 5 L	5,63	€
	BR4G8-2654	U	PHILLYREA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 5 L	5,36000	€
			Altres conceptes	0,27000	€
P-319	PR4GH-BR1	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS EN CONTENIDOR DE 5 L	7,50	€
			Sense descomposició	7,50000	€
P-320	PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L	7,04	€
	BR4GI-267C	U	PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L	6,70000	€
			Altres conceptes	0,34000	€
P-321	PR4GM-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 5 L	8,56	€
	BR4GM-BR01	U	PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR 5L	8,15000	€
			Altres conceptes	0,41000	€
P-322	PR4H8-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 3 L	3,99	€
	BR4H8-BR09	U	SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 3 L	3,80000	€
			Altres conceptes	0,19000	€
P-323	PR4JG-952	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS EN CONTENIDOR DE 5 L	5,95	€
	BR4JG-26GO	U	VIBURNUM TINUS EN CONTENIDOR DE 5 L	5,67000	€
			Altres conceptes	0,28000	€
P-324	PR4JJ-BR13	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS EN CONTENIDOR DE 5 L	8,10	€
			Sense descomposició	8,10000	€
P-325	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ	110,11	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,35942	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR3D-21GI	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	42,47424	€
			Altres conceptes	67,27634	€
P-326	PR60-8YAX	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ	111,66	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,35942	€
	BR3D-21GI	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	42,47424	€
			Altres conceptes	68,82634	€
P-327	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	4,66	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00780	€
			Altres conceptes	4,65220	€
P-328	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	7,98	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
			Altres conceptes	7,96440	€
P-329	PRAMAPL0	U	LLUMINÀRIA MODEL RAMA D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 20W (12L 3000K IRC80 500MA). COS REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI PINTADA EN POLS. DE GEOMETRIA RECTANGULAR DE 769X195MM I 55MM D'ALÇADA. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, A BASE DE LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II+III. TANCAMENT DE VIDRE ÒPTIC TEMPERAT SERIGRAFIAT. JUNTES D'ESTANQUEÏTAT D'ELASTÒMER. CARGOLARIA D'ACER INOXIDABLE I D'ACER ZINCAT NEGRE. COMPARTIMENT DE CONNEXIONS I PORTAEQUIPS SEPARAT, ACCESSIBLE MITJANÇANT TANCA DE QUART DE VOLTA AMB CLAU ALLEN (4MM). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCORPORAT. CLASSE I. IP66. IK08. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.	1.256,48	€
	RAA01	U	ACCESSORI PROJECTOR RAMA	85,00000	€
	RAMA20W	U	LLUMINÀRIA RAMA 20W URBIDERMIS	1.090,00000	€
			Altres conceptes	81,48000	€
P-330	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ	35,27	€
	BRZ3-255T	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D	17,02000	€
	BRZ0-255V	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,82000	€
			Altres conceptes	17,43000	€
P-331	PRZ8-BR01	U	EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD	32,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BRZ8-BR01	U	TUB PERFORAT AMB TAPA DE 90MM DE DIÀMETRE PER AIREACIÓ	16,40000	€
			Altres conceptes	16,13000	€
P-332	SWIUNIFI01	U	SWITCH UNIFI US-8-150W, INSTAL-LAT.	219,15	€
	UNIFIUS-8	U	SWITCH UNIFI US-8-150W	185,00000	€
			Altres conceptes	34,15000	€
P-333	XPA00001	PA	SEGURETAT I SALUT	11.124,96	€
			PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997.		
			Sense descomposició	11.124,96000	€

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P191-HP4B	U	225,48	2,000	450,96
		CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 50)			
2	P191-EN00	U	50,64	26,000	1.316,64
		PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL-LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIO D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÓS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.			
3	P2148-EN01	M	4,06	128,000	519,68
		E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÓS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 49)			
4	P2148-ENX1	M	11,70	301,770	3.530,71
		E01 - RETIRADA DE VORADA PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT RETIRADA DE VORADA, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT, INCLÓS ENDERROC DE LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT A MAGATZEM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 61)			
5	P2147-EN02	M	4,40	426,000	1.874,40
		E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÓS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 62)			
6	P2146-EN03	M2	4,83	1.522,000	7.351,26
		E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL-LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÓS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

					MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.
7	P2146-ER03	M2	4,83	54,000	260,82
					LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 52) DEMOLICIÓ PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DE PAVIMENT DE GRANIT DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE GRANIT, COL-LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÓS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS, NETEJA I ACOPI DE PECES ENDERROCADES PER A POSTERIOR APROFITAMENT.
8	P2146-ERX3	M2	8,38	345,000	2.891,10
					LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 57) DEMOLICIÓ PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + TRANSPORT DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL-LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÓS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT. INCLOU L'ENDERROC DE GUALS EXISTENTS, NETEJA I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT.
9	P2146-EN04	M2	5,25	112,500	590,63
					LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 58) E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
10	P2146-EN06	M2	3,76	906,000	3.406,56
					LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 53) E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.
11	P22D1-EN07	M2	0,60	225,000	135,00
					LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 54) E08 - NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARRAGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 109)

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

12	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (P - 170)	5.028,84	1,000	5.028,84
13	P2146-EN09	M2	E09 - FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 55)	0,42	565,000	237,30
14	P2146-EN10	M2	E10 - MICROFRESAT DE PINTURA DE SENYALITZACIÓ MICROFRESAT DE PINTURA DE SENYALITZACIÓ I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 56)	0,37	37,000	13,69
15	P214W-EN11	M	E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 63)	5,18	114,000	590,52
16	P22D1-EN12	M2	E12 - RETIRADA D'ARBUSTIVA EXISTENT RETIRADA D'ARBUSTIVA EXISTENT, INCLOENT LA RETIRADA DE LES ARRELS I LA PART AÈRIA, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, INCLOENT EL TRANSPORT I LA GESTIÓ A PLANTA DE COMPOSTATGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO ESPECIALS, PROCEDENTS DE PODA O SEGA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 110)	7,50	341,000	2.557,50
17	P21Q2-EN14	U	E14 - RETIRADA DE PILONA RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 84)	7,47	26,000	194,22
18	P21Q2-EN15	U	E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS	10,29	17,000	174,93

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

19	P21Q2-EN16	U	E16 - RETIRADA DE JARDINERA RETIRADA DE JARDINERA COL·LOCADA PER GRAVETAT, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 86)	23,63	12,000	283,56
20	P21Q2-EN18	U	E18 - RETIRADA PER A RECOL·LOCACIÓ DE CARREGADOR DE COTXE ELÈCTRIC RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE CARREGADOR DE COTXE ELÈCTRIC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 87)	93,75	1,000	93,75
21	P21Q3-EN20	U	E20 - RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 94)	10,18	5,000	50,90
22	P21Q2-E21	U	E21 - RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ D'ESCULTURA RETIRADA DE D'ESCULTURA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 82)	199,32	1,000	199,32
23	P21Q2-EN22	U	E22 - RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARADA DE BUS RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARADA DE BUS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ.	97,08	1,000	97,08

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

24	P21Q2-EN23	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 88)	E23 - RETIRADA DE BANC	16,30	5,000	81,50
			RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.				
25	P21Q2-EN24	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 89)	E24 - RETIRADA DE PAPERERA	4,48	1,000	4,48
			RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.				
26	P21R0-92HA	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 90)	E25 - TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE	123,33	1,000	123,33
			TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.				
27	P21R0-92I9	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 95)	E25 - TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE	588,00	1,000	588,00
			TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.				
28	P21Q2-EN26	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 96)	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS	35,22	8,000	281,76
			DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.				
29	P21Q2-EN25	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 92)	RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI	96,28	1,000	96,28
			RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT FINS A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.				

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

30	P21Q2-EN27	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 91)	RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ DE PEDESTAL COMMEMORATIU	188,56	1,000	188,56
			RETIRADA DE PEDESTAL COMMEMORATIU PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ.				
31	P21GP-EN28	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 93)	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ DE REG EXISTENT FORMADA PER TUBS DE GOTERS I VALVULERIA EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ, PER A PPOSTERIOR REAPROFITAMENT. (P - 80)	345,96	1,000	345,96
32	P21Q2-EB15	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 83)	RETIRADA I POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL VERTICAL	108,00	4,000	432,00
			RETIRADA DE SENYAL VERTICAL, INCLÒS PAL, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE LA RUNA SOBRE CAMIÓ. APLEC DE L'EQUIPAMENT PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA PER LA DF I NOVA FONAMENTACIÓ MITJANÇANT DAU DE FORMIGÓ.				
TOTAL				Títol 3	01.01.01		33.991,24
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY					
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN					
Títol 3	02	PAVIMENTACIÓ					
Títol 4	01	BASES					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 97)	4,17	376,740	1.571,01	
2	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,45	3.329,100	4.827,20	
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.				
3	P938-BR01	M3	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 105)	26,06	492,480	12.834,03	
			BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM				
			BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS				

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

			RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 130)			
4	P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I	87,47	517,020	45.223,74
			BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 128)			
5	PR31-BR01	M3	GRAVA DE PEDRA CALCÀRIA 20/40MM	94,45	9,180	867,05
			GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN SACS I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 298)			
6	P93G-57PZ	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 131)	8,51	674,740	5.742,04
TOTAL	Titol 4		01.01.02.01			71.065,07

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titol 3	02	PAVIMENTACIÓ
Titol 4	02	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (P - 170)	5.028,84	1,000	5.028,84
2	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 171)	0,43	513,200	220,68
3	P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA Densa PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 169)	68,44	33,449	2.289,25
4	P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA Densa PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 168)	69,75	37,692	2.629,02
5	P9B3-PV03	M2	P03 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 10X10X6CM	69,51	45,900	3.190,51
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 10X10CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A LA PORTUGUESA, SOBRE CAPA D'ULL DE PERDIU			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

			DE 3CM DE GRUIX, I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.			
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 150)			
6	P9B3-PV04	M2	P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM	95,55	1.461,000	139.598,55
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.			
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 151)			
7	P9B3-PV05	M2	P05 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 40X80X6CM	101,60	109,500	11.125,20
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 40X80CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.			
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 152)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 9

8	P9B3-PV06	M2	P06 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X14,5X8CM	108,24	133,000	14.395,92
<p>PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X14,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTA LONGITUDINAL REFOSA DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 153)</p>						
9	P9B3-PV07	M2	P07 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM	99,83	4,000	399,32
<p>PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 30X9CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 154)</p>						
10	P9B3-PVR7	M2	P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC	58,01	8,200	475,68
<p>PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU: - TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA. - DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL-LOCACIÓ. - TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT</p>						

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

<p>PARTIDA (30X9CM). - COL-LOCACIÓ.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 156)</p>						
11	P9B3-PV08	M2	P08 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 79X39,5X8CM	101,60	810,000	82.296,00
<p>PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 79X39,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTES REFOSES DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 155)</p>						
12	P9F3-PV13	M2	P13 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X5CM O EQUIVALENT	51,73	15,500	801,82
<p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 5CM DE GRUIX, COLOR NEGRE, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 165)</p>						

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 11

13	P9E1-PV16	M2	P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	69,87	1,800	125,77
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.			
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 158)			
14	P9E1-PV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	70,86	7,600	538,54
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.			
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 159)			
15	P9E1-PV22	M2	P22 - PAVIMENT DE LLOSES DE GRANIT DE 60X40X8CM	143,48	6,500	932,62
			PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍCA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT, DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 12

			DISC, COL-LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR.			
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL.			
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 160)			
16	P9F3-PV23	M2	P23 - PAVIMENT IGUAL A L'AVINGUDA PRAT DE LA RIBA (IGUAL EXISTENT)	51,57	4,800	247,54
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, IGUAL A L'EXISTENT DE L'AVINGUDA PRAT DE LA RIBA, COL-LOCAT SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80 I REBLIMENT DE JUNTS DE BEURADA DE CIMENT.			
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 166)			
17	P9F3-PV32	M2	P32 - PAVIMENT IGUAL AL CARRER DE L'AMARGURA (IGUAL EXISTENT)	49,93	16,300	813,86
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, IGUAL CARRER DE L' AMARGURA, COL-LOCAT SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80 I REBLIMENT DE JUNTS DE BEURADA DE CIMENT.			
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 13

						<p>RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 167)</p>
18	P9E1-PV30	M2	P30 - PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT BOTONAT DE 20X20X8CM	145,57	58,960	8.582,81
			<p>PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT BOTONAT , DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 161)</p>			
19	P9E1-PV31	M2	P31 - PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT DE 20X20X8CM	145,57	5,160	751,14
			<p>PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA PODOTÀCTIL DE GRANIT RATLLAT , DE DIMENSIONS 20X20X8CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT SOBRE MORTER PASTAT M15 I AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. EL GRANIT SERÀ DE CANTERAS VALSAN AMB LES SEGÜENTS TONALITATS I PERCENTATGES: 40% GRANIT GRIS VS, 40% GRANIT NEW GRIS PLOM, 10% GRANIT OCRE PR, 10% GRANIT NEGRE PR.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNTS PLENS. SELECCIÓ, NETEJA I TRANSPORT DE LES PECES AL LLOC DE TREBALL.</p>			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 14

						<p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ UNA PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 162)</p>
20	P9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM	55,74	5,000	278,70
			<p>PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 163)</p>			
21	P9E1-PVZZ	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM	55,18	5,000	275,90
			<p>PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL</p>			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 15

		DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 164)				
22	P9E1-BR01	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A REPOSICIÓ	35,45	25,000	886,25
			PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE MATEIXES DIMENSIONS I ACABATS QUE EL PAVIMENT EXISTENT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT A L'OBRA I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 157)			

TOTAL Títol 4 01.01.02.02 275.883,92

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	02	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	03	REMATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM	50,48	91,000	4.593,68
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 143)			
2	P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM	70,10	85,200	5.972,52
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 144)			
3	P965-EAT1	M	P18/P19 - RIGOLA/VORADA DE GRANIT 20X30CM	65,81	240,800	15.847,05
			RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X30CM I 100CM DE LONGITUD, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 132)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 16

4	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM	68,71	40,200	2.762,14
			VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 137)			
5	P966-PV27	M	P27 - PLATINA D'ACER CORTEN 200-500MM; E=8MM	90,75	34,700	3.149,03
			VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200-500MM D'ALÇADA, COL·LOCAT AMB CORVA, AMB PLECS SUPERIOR DE 5CM TRAMS SOLDATS I POLITS, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 139)			
6	P982-IOPD	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 120 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (P - 148)	399,70	14,500	5.795,65
7	P982-I4NO	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA CORBA, DE 120 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (P - 149)	459,35	11,500	5.282,53
8	P982-I0NB	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (P - 147)	276,45	4,000	1.105,80
9	P980-FELC	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, BISSELLADA, EN 3 PECES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL (P - 146)	373,24	1,000	373,24
10	P980-FELB	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR DE 3 PECES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL (P - 145)	353,10	2,000	706,20
11	P965-PF01	M	RIGOLA/VORADA DE GRANIT TALLADA EN CORBA 20X30CM	82,82	25,000	2.070,50
			RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, TALLADA EN CORBA, DE 20X30 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 17

12	P965-RECL	M	AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 133) RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 134)	26,59	10,000	265,90
----	-----------	---	--	-------	--------	--------

TOTAL Títol 4 01.01.02.03 47.924,24

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	03	CONSTRUCCIONS, EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Títol 4	01	CONSTRUCCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6181-PVB1	M2	MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT 20 CM FORMACIÓ DE MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE DIMENSIONS 400X200X200MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10, REBLERT DE FORMIGÓ I ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ, INCLÓS EN LA PRESENT PARTIDA, AMB BARRES CORRUGADES DE DIÀMETRE 8CM CADA 20CM, PER A CONTENCIÓ DE TERRES. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 123)	35,87	15,600	559,57
2	P6181-PV01	M2	MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT 6CM FORMACIÓ DE MURET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE DIMENSIONS 400X200X60MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10, REBLERT DE FORMIGÓ I ANCORAT A MUR DE 20CM, AMB BARRES CORRUGADES DE DIÀMETRE 8CM CADA 20CM, PER A CONTENCIÓ DE TERRES. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 122)	29,45	4,640	136,65
3	P811-3F8B	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ CSIII-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, REMOLINAT (P - 127)	25,35	65,159	1.651,78
4	P966-PV01	M2	PLETINA D'ACER CORTEN REVESTIMENT ZONES DE JOC A DIFERENTS ALÇADES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA D'ACER CORTEN, DE 4MM DE GRUIX I DESENVOLUPAMENT VARIABLE, AMB QUATRE PLECS SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE, PER A REVESTIMENT DE ZONA DE JOCS, COL·LOCADA AMB MUNTANTS EN FORMA DE 5X2CM, FIXATS MECÀNICAMENT A MURET DE BLOC.	237,52	75,563	17.947,72

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 18

5	P931-PV01	M3	INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 136) BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 129)	87,47	38,980	3.409,58
6	P791-BR03	M2	CAPA DRENANT AMB LÀMINA DE DRENATGE NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I CAPA FILTRANT AMB UN GEOTÈXTEL, FIXADA MECÀNICAMENT, PER A MURS (P - 126)	12,48	18,480	230,63
7	P712-DXE0	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES PA-6 SEGONS UNE 104402 DE 4,1 KG/M2 D'UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (SBS)-40-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ (P - 125)	17,19	18,480	317,67
8	P2A0-4ILV	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P - 111)	9,96	90,540	901,78
9	PQ15-QM01	U	GRABAT DE PEÇA DE PEDRA GRANÍTICA 80X40X10CM GRABAT DE TEXT I IMATGE FACILITAT PER LA PROPIETAT, DE PEÇA DE PEDRA GRANÍTICA DE DIMENSIONS 80X40X10CM CADA PEÇA, MITJANÇANT "CHORREADO CON ARENA", DE MÁRMOLES J.CASTELLÓ S.A. O EQUIVALENT.	39,34	185,000	7.277,90
10	P9B3-PV08	M2	INCLOU TRANSPORT FINS A TALLER DE LES PECES DE PEDRA, GRABAT, I POSTERIOR TRANSPORT A OBRA DEL CONJUNT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 283) P08 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 79X39,5X8CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 79X39,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTES REFOSES DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE	101,60	162,400	16.499,84

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 19

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
			LA OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 155)			
11	P966-PV81	M	PLATINA D'ACER CORTEN REVESTIMENT DE JARDINERA E=8MM	108,14	28,900	3.125,25
			VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 500MM DE DESENVOLUPAMENT, AMB DOS PLECS EN LA PART SUPERIOR. TRAMS SOLDATS I POLITS, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, PER A REVESTIMENT DE JARDINERA, COL·LOCADA AMB MUNTANTS EN FORMA DE 5X2CM, FIXATS MECÀNICAMENT A MURET DE BLOC.			
			INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 140)			
12	P966-PV26	M	PLATINA D'ACER CORTEN 250MM E=8MM	73,50	40,200	2.954,70
			VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 250MM D'ALÇADA, CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.			
			INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. TOTS SEGONS CRITERI DE LA DF.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 138)			
13	P2251-5488	M3	ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM (P - 107)	23,25	108,000	2.511,00

TOTAL Títol 4 01.01.03.01 57.524,07

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	03	CONSTRUCCIONS, EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Títol 4	02	EQUIPAMENTS I MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L	219,41	5,000	1.097,05
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC.			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 20

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
			INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 284)			
2	PQ40-MBB2	U	M02 - PILONA D'ACER INOXIDABLE	137,37	11,000	1.511,07
			PILONA D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, D'ALÇÀRIA I DIÀMETRE IGUAL A LES EXISTENTS DINS DE L'ÀMBIT, PER A COL·LOCAR ENCASTADA COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 287)			
3	PQ40-MBB3	U	M02 - PILONA D'ACER INOXIDABLE	137,37	56,000	7.692,72
			PILONA D'ACER INOXIDABLE EXTRAIBLE, DE FORMA CILÍNDRICA, D'ALÇÀRIA I DIÀMETRE IGUAL A LES EXISTENTS DINS DE L'ÀMBIT, PER A COL·LOCAR ENCASTADA COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 288)			
4	PQ12-BR04	M	F1/F2/F3 - SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 83X4.5CM	552,15	11,000	6.073,65
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 83X4.5CM, FORMAT PER 24 LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.			
			EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUI TS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. (P - 279)			
5	PQ12-BR05	M	F4/F5 - SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 83X4.5CM	561,70	9,800	5.504,66
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 83X4.5CM, FORMAT PER 24 LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.			
			EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUI TS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 21

6	PQ12-BR06	M2	L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. (P - 280) F6/F7 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 164X4.5CM	464,89	9,850	4.579,17
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 164X4.5CM I 40CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.			
			EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. (P - 281)			
7	PQ12-BR07	M	F8 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA AMB BANC, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 280X4.5CM	685,39	4,500	3.084,26
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA AMB BANC, DE MIDES 280X4.5CM I 41CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.			
			EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. (P - 282)			
8	PQZ0-MBA5	U	M05 - B2 - BANC DE GRANIT 50X48X100CM	676,63	13,000	8.796,19
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, AMB CORVATURA, DE 50X48CM I 100 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 294)			
9	PQZ0-MBB5	U	M05 - B3 - BANC DE GRANIT 50X48X50CM	394,70	5,000	1.973,50
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, AMB CORVATURA, DE 50X48CM I 50 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 22

10	PQ30-BR11	U	PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 295) M06 - FONT SANTA & COLE MOD. CAUDAL	2.582,19	1,000	2.582,19
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FONT DE SANTA & COLE, MOD. CAUDAL, AMB COS DE 85CM D'ALÇADA DE XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI316 DE 3MM DE GRUIX ACABAT IMPRIMAT I PINTAT DE COLOR CORTEN. REIXA D'EVACUACIÓ DE 50X28CM D'AIGUA ANTI-ESQUITXADES I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI316L ELECTROPOLIT MAT. BROLLADOR DE LLAUTÓ ACABAT CROMAT MAT I POLSADOR DE 18CM. REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DEL FLUX INCLÒS. INSTAL·LADA EN SUPERFÍCIE O ENCASTADA 12CM PER SOTA DE LA COTA DEL PAVIMENT SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. FIXADA MITJANÇANT CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). PES TOTAL 75KG. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 285)			
11	FBBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL	45,13	17,000	767,21
			PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 17)			
12	PBBF-MBB7	U	M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT	83,88	23,000	1.929,24
			PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 192)			
13	PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES	193,10	29,000	5.599,90
			APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 293)			
14	PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. (P - 190)	0,95	316,970	301,12

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 23

15	PBA3-DXJ9	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. (P - 188)	0,95	402,000	381,90
16	PBA3-DXJV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 189)	0,76	18,500	14,06
17	PBA3-DX01	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 187)	0,76	7,600	5,78
18	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 183)	9,78	23,180	226,70
19	PBA2-MB30	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERD I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 184)	10,11	20,000	202,20
20	PBA2-MB67	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 186)	10,11	1,800	18,20
21	PBA2-MB34	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR NEGRO I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 185)	10,11	2,420	24,47
22	PQ46-PV01	U	PILONA HFLEX DE BENITO AMB BASE EXTRAIBLE O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE PILONA HFLEX DE BENITO O EQUIVALENT, AMB BASE EXTRAIBLE, FABRICADA EN POLIURETÀ FLEXIBLE COLOR NEGRE, AMB SERIGRAFIAT DE L'AJUNTAMENT DE REUS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 292)	235,62	8,000	1.884,96
23	P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORIZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS	95,45	101,600	9.697,72

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 24

24	P966-RP01	U	AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 135) REPOSABRAÇOS D'ACER CORTEN PER A BANCS DE FUSTA REPOSABRAÇOS D'ACER CORTEN, PER A BANCS DE FUSTA DE LA PLAÇA LLIBERTAT, DE 40CM DE LONGITUD I 18CM D'ALÇADA, 80MM D'AMPLE I GRUIX 10MM, ANCORAT O SOLDAT A ESTRUCTURA DEL BANC. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.	99,67	8,000	797,36
25	P966-RP03	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 141) CILINDRES PER ENCASTAMENT DE LLUMENERA CILINDRE D'ACER CORTEN, PER A ENCASTAMENT DE LLUMENERA A COTA DE PAVIMENT, FORMAT PER TUBULAR DE 20CM DE DIÀMETRE I 50 CM DE LONGITUD SOLDATS A PLACA D'ANDORATGE DE 40X40CM I 8MM DE GRUIX ANCORADA A DAU DE FORMIGÓ. INCLOU TAPA SUPERIOR REGISTRABLE I ESTANCA PER PODER DEIXAR LES CONNEXIONS TAPADES I SEPARADES DE LA LLUMENERA UN COP INSTAL-LADA. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 142)	488,23	2,000	976,46
TOTAL			01.01.03.02	65.721,74		
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY				
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN				
Títol 3	03	CONSTRUCCIONS, EQUIPAMENTS I MOBILIARI				
Títol 4	03	PLATAFORMA AUTOBÚS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQZWLC02	U	PLATAFORMA VECTORIAL ESTÁNDAR DE ZICLA, PER A PARADA D'AUTOBÚS	11.894,16	1,000	11.894,16
			SUMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE PLATAFORMA VECTORIAL ESTÁNDAR PER A PARADA D'AUTOBÚS DE MIDES 10X2,04M DE ZICLA, FORMADA PER SISTEMA MODULAR AMB PECES DE DIMENSIONS VARIABLES, AMB PECES AMB SUPERFÍCIES TÀCTILS DIRECCIONALS I D'ADVERTÈNCIA PER GARANTITZAR LA SEVA ACCESSIBILITAT. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MEDIS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 41)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 25

TOTAL	Titol 4	01.01.03.03	11.894,16
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titol 3	04	XARXES I SERVEIS
Titol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Titol 5	01	Enderrocs i moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21G3-DJ17	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 72)	69,98	55,000	3.848,90
2	P21G3-DJY1	M	DEMOLICIÓ DE CANAL D'EVACUACIÓ DE FORMIGÓ AMPLADA 110MM VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA, I RETIRADA DE REIXA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT (P - 73)	54,89	25,000	1.372,25
3	P21G5-54CO	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 74)	7,96	22,000	175,12
4	P21G5-54Y1	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA DE REGISTRE DE 30X30X40 CM, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 75)	6,58	1,000	6,58
5	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA (P - 32)	139,31	10,000	1.393,10
6	P214W-FEY1	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR (P - 64)	7,61	326,700	2.486,19
7	F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. (P - 16)	87,42	17,546	1.533,87
8	P221C-DZ19	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 102)	10,04	421,056	4.227,40
9	P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (P - 100)	132,32	46,784	6.190,46
10	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 12)	2,66	233,920	622,23
11	F2315301	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20% (P - 13)	12,13	93,568	1.134,98
12	P314-F1Q2	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT. (P - 119)	81,40	116,961	9.520,63
13	P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT (P - 108)	3,42	81,943	280,25

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 26

TOTAL	Titol 5	01.01.04.01.01	32.791,96
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titol 3	04	XARXES I SERVEIS
Titol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Titol 5	02	Col·lectors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD5M-50UA	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=160MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE EL DREN (P - 200)	29,31	9,100	266,72
2	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX (P - 201)	92,42	105,300	9.731,83
3	PD7A-EUTG	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (P - 202)	162,41	16,900	2.744,73
4	PD7A-EUUN	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 500 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (P - 203)	292,53	78,000	22.817,34

TOTAL	Titol 5	01.01.04.01.02	35.560,62
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titol 3	04	XARXES I SERVEIS
Titol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Titol 5	03	Embornals i pous de registre

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISSADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6. (P - 196)	27,67	15,000	415,05
2	PBENRY076Z	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFERÒIDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT.	332,58	10,000	3.325,80

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 27

		EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018.			
3	PBENRY07Y1 U	COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 194) SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT.	373,44	5,000	1.867,20
4	PDB3-E99B U	EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018.	36,18	2,000	72,36
5	PDB5-5CCE M	COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 195) SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1X1 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40 CM (P - 206)	202,02	4,000	808,08
6	PDBF-DFWP U	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 207)	300,67	1,000	300,67
7	PDBF-H83R U	BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 810MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 209)	134,06	2,000	268,12
8	PDBG-61Y1 U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA RECOLZADA DE FOSA EN FORMA DE MOTLLE REBLERTA DE FORMIGÓ, PAS LLIURE 600MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER. (P - 211)	82,21	4,000	328,84
9	PD58-5YNO M	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT (P - 212)	87,39	25,000	2.184,75
		CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 100MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX. (P - 197)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 28

		PARETS DE 150MM DE GRUIX. (P - 197)			
10	PD58-5YR4 M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX. (P - 198)	119,01	95,000	11.305,95
11	PD58-5YRW U	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300MM, AMB UN PENDENT DEL <1%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150MM DE GRUIX I PARETS DE 150MM DE GRUIX. (P - 199)	151,92	2,500	379,80
TOTAL	Titol 5	01.01.04.01.03			21.256,62
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY			
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN			
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS			
Titul 4	01	XARXA SANEJAMENT			
Titul 5	04	Obres de connexió			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD7A-YD0Y U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (P - 205)	164,45	8,000	1.315,60
2	PD7A-YD05 U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (P - 204)	192,46	2,000	384,92
3	FD7QV013X U	PARTIDA PER A LA CONNEXIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT A CLAVEGUERAM EXISTENT, COMPLETAMENT ACABAT. INCLOU QUALSEVOL ACCESORI O ELEMENT NECESSARI PER A LA CORRECTA CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. (P - 18)	749,27	4,000	2.997,08
TOTAL	Titol 5	01.01.04.01.04			4.697,60
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY			
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN			
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS			
Titul 4	01	XARXA SANEJAMENT			
Titul 5	05	Suds			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDB6-5CAJ M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80CM, DE GRUIX 14CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4 (P - 208)	203,92	1,500	305,88
2	PDBF-DFY1 U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA PERFORADA RECOLZADA I AMB TANCA MITJANÇANT PINÇA, PAS LLIURE DE 810MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER. MODEL HEXA R DE BENITO O EQUIVALENT (P - 210)	314,72	1,000	314,72

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 29

TOTAL	Titol 5	01.01.04.01.05	620,60
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titol 3	04	XARXES I SERVEIS
Titol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Titol 5	06	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 113)	7,67	100,951	774,29
2	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 14)	8,69	12,443	108,13
3	F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)	21,24	100,951	2.144,20
4	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 116)	24,15	12,443	300,50

TOTAL	Titol 5	01.01.04.01.06	3.327,12
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titol 3	04	XARXES I SERVEIS
Titol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Titol 5	07	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME. (P - 22)	651,00	1,000	651,00
2	PARNISNAR01	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ. (P - 178)	248,10	1,000	248,10

TOTAL	Titol 5	01.01.04.01.07	899,10
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titol 3	04	XARXES I SERVEIS
Titol 4	02	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
Titol 5	01	Desmuntatges i moviment de terres

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 30

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------------------	-----------	-------------------	-------------	------------------	---------------

1	P221D-DZ2S	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (P - 103)	8,82	2,700	23,81
2	P221D-I9NK	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (P - 104)	111,62	0,300	33,49
3	P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT (P - 108)	3,42	1,200	4,10
4	FR3P8602	M3	SORRA DE RIU RENTADA DE GRANULOMETRIA 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 42)	82,63	1,200	99,16
5	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RESCUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA (P - 32)	139,31	2,000	278,62

TOTAL	Titol 5	01.01.04.02.01	439,18
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titol 3	04	XARXES I SERVEIS
Titol 4	02	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
Titol 5	02	Canonades i valvuleria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDK4-AJRZ	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 218)	107,48	1,000	107,48
2	PDK1-DXAD	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 216)	344,46	1,000	344,46
3	PFB3-DVZ0	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 221)	6,28	3,750	23,55
4	PN38-I4TX	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2, DE 40 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 266)	20,08	1,000	20,08
5	PN74-9EL4	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (P - 267)	89,09	1,000	89,09
6	PJM4-3HLW	U	COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 2". CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES	1.019,14	1,000	1.019,14

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 31

ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 256)			
TOTAL	Títol 5	01.01.04.02.02	1.603,80
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY	
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN	
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS	
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA	
Títol 5	03	Gestió de residus	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R4-HIR7	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM. (P - 114)	7,93	1,800	14,27
2	G2RA7LP1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 46)	9,57	1,800	17,23

TOTAL	Títol 5	01.01.04.02.03	31,50
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY	
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN	
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS	
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA	
Títol 5	04	Varis	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PACLF001	U	PARTIDA PER A LA REALITZACIÓ DE NOVA ESCOMESA PÚBLICA A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DE REUS PER A LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE NOVA FONT D'AIGUA PÚBLICA. INCLOU TOTS ELS TRÀMITS NECESSARIS AMB COMPANYIA D'AIGÜES DE REUS, COM TAMBÉ TOT EL MATERIAL I ACESSORIS PER ALS TREBALLS DE CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE FONTANERIA EXISTENT, FINS A INSTAL·LACIÓ COMPLETA. (P - 174)	588,37	1,000	588,37

TOTAL	Títol 5	01.01.04.02.04	588,37
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY	
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN	
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS	
Títol 4	03	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT	
Títol 5	01	Desmuntatges	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2146-I5GS	M2	DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ FINS A 20CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR IU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS, ENE ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10M2 (P - 59)	34,64	0,384	13,30

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 32

2	P21DD-HBKB	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA SUPERFICIAL, AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIALS PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I CÀRREGA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 67)	4,71	15,000	70,65
3	P21DH-I5U7	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 6M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM , ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN AFECTACIONS D'1 A 5 U. (P - 70)	147,74	3,000	443,22
4	P21DH-I996	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM , ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES >5M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA >12M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN AFECTACIONS D'1 A 5 U. (P - 71)	261,49	3,000	784,47
5	P21GN-4RUF	U	ARRENCADA DE LLUMENERA EXTERIOR MUNTADA EN BRAÇ MURAL, A UNA ALÇÀRIA <= 10 M, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 79)	13,33	3,000	39,99

TOTAL	Títol 5	01.01.04.03.01	1.351,63
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY	
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN	
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS	
Títol 4	03	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT	
Títol 5	02	L·luminàries i columnes	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PHR0-8FY2	U	COLUMNA D'ACER AL CARBONI LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT MÍNIMA S-235-JR SEGONS LA NORMA UNE EN 10025, MODEL BÀCUL MARINA, DE 5M D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ. FORMADA PER COS TRONCOCÒNIC DE SECCIÓ CIRCULAR I CONICITAT DEL 12% REALITZAT EN UN SOL TRAM, BASE FORMADA PER PLAÇA D'ANDATGE PLANA I REFORÇ SOLDATS AL COS I UNITS PER CARTELES, PORTA ENRASADA AMB MARC INTERIOR DE REFORÇ I TANCAMENT MITJANÇANT CARGOLS OCULTS. ACABAT GALVANITZAT EN CALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 255)	2.627,51	1,000	2.627,51
2	PHR0-8FY1	U	COLUMNA D'ACER AL CARBONI LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT MÍNIMA S-235-JR SEGONS LA NORMA UNE EN 10025, MODEL BÀCUL MARINA, DE 6M D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ. FORMADA PER COS TRONCOCÒNIC DE SECCIÓ CIRCULAR I CONICITAT DEL 12% REALITZAT EN UN SOL TRAM, BASE FORMADA PER PLAÇA D'ANDATGE PLANA I REFORÇ SOLDATS AL COS I UNITS PER CARTELES, PORTA ENRASADA AMB MARC INTERIOR DE REFORÇ I TANCAMENT MITJANÇANT CARGOLS OCULTS. ACABAT GALVANITZAT EN CALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 254)	3.728,49	1,000	3.728,49
3	PHQE-COL1	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MARCA CARANDINI MODEL V-MAX GEN3 O EQUIVALENT, AMB UNA VIDA ÚTIL <= 80000 H, DE FORMA RECTANGULAR, AMB DISTRIBUCIÓ DE LA LLUM ASSIMÈTRICA EXTENSIVA, DE 41 W DE POTÈNCIA, FLUX	456,64	2,000	913,28

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 33

			LLUMINÓS DE 5500 LM, AMB EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT CLASSE I, AMB ARMADURA, ACOBLAMENT I TAPES DE FOSA D'ALUMINI LM6, TANCAMENT SENSE VIDRE I GRAU DE PROTECCIÓ IP66, TENSIO D'ENTRADA 220-240VAC, COL-LOCAT.			
4	BAG1TPL02	U	DISTRIBUCIÓ ÒPTICA L2Q1, FIXACIÓ HORIZONTAL EN BRAÇ EN COLUMNA DE DIÀMETRE 60MM, DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT, AMB PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMINÀRIA GRIS CLAR RAL 9006 LLIS BRILLANT (906B). (P - 253)	4.738,58	10,000	47.385,80
			COLUMNA CILÍNDRICA PER A SISTEMA DE CATENÀRIES MODEL GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE Ø200MM, 5MM DE GRUIX I 9M D'ALÇADA TOTAL, REALITZADA EN ACER S275 JR GALVANITZAT EN CALENT (90 MICRES UNE-EN-ISO1461) (90 MICRES UNE-EN-ISO1461) I ACABAT IMPRIMAT I PINTAT EN POLS. PER A INSTAL·LACIÓ AMB PLACA BASE 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT. ESTRUCTURA TUBULAR HORIZONTAL (Ø90MM) SOLDADA A COLUMNA, PER OFERIR EL CABLEJAT DE TOT EL SISTEMA CENTENARI I SUSTENTACIÓ DE LLUMINÀRIES. PLACA BASE DE 600X600X20MM SOLDADA A LA COLUMNA MITJANÇANT 4 CARTEL·LES DE REFORÇ DE 150X70X8MM. DISTÀNCIA ENTRE FORATS DE FIXACIÓ DE 458X458. AMB PORTELLA DE REGISTRE DE 100X400MM I PLETINES INTERIORS DE FIXACIÓ D'ELEMENTS AUXILIARS. (P - 1)			
5	PB70-HC70	U	KIT DE CATENÀRIA EXTERIOR AMB ESTRUCTURA DE CABLEJAT D'ACER HORIZONTAL FORTA I SEGURA ENTRE DOS PUNTS PER A INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA GUNNAR, AMB SISTEMA DE TENSORS I ELÈCTRICAMENT CONNECTAT, 20M (P - 182)	1.592,17	10,000	15.921,70
6	PGUNNARPL01	U	PROJECTOR PER A CATENÀRIA MODEL GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 29W (18L 3000K IRC80 500MA), REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE GEOMETRIA CIRCULAR DE DIÀMETRE 180MM I ALÇADA 300MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA IESNA TYPE V. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCORPORAT. CLASSE I. IP66. IK08. FIXACIÓ PER A CATENÀRIA ESPECIAL. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.	1.135,73	15,000	17.035,95
			INCLOU ACCESSORI PANTALLA CONFORT PER A PROJECTOR GUNNAR D'URBIDERMIS-SANTA&COLE, COL-LOCAT (P - 252)			
7	PRAMAPL01	U	LLUMINÀRIA MODEL RAMA D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 20W (12L 3000K IRC80 500MA). COS REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI PINTADA EN POLS, DE GEOMETRIA RECTANGULAR DE 769X195MM I 55MM D'ALÇADA. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, A BASE DE LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA TYPE II+III. TANCAMENT DE VIDRE ÒPTIC TEMPERAT SERIGRAFIAT. JUNTES D'ESTANQUEÏTAT D'ELASTÒMER. CARGOLARIA D'ACER INOXIDABLE I D'ACER ZINCAT NEGRE. COMPARTIMENT DE CONNEXIONS I PORTAEQUIPS SEPARAT, ACCESSIBLE MITJANÇANT TANCA DE QUART DE VOLTA AMB CLAU ALLEN (4MM). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCORPORAT. CLASSE I. IP66. IK08. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.	1.256,48	10,000	12.564,80
			INCLOU ACCESSORI PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA LLUMINÀRIA INDIVIDUAL EN COLUMNA (D127MM) MODEL RAMA D'URBIDERMIS-SANTA&COLE. BRIDA REALITZADA EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABADA PINTADA EN POLS. CARGOLARIA D'ACER INOXIDABLE. INSTAL·LAT. (P - 329)			
8	PLUEARTHPL0	U	UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI DE 15W (3000K IRC80), COS I MARC REALITZAT EN ACER INOXIDABLE AISI 304. DIÀMETRE 200MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE	707,96	2,000	1.415,92

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 34

			DISTRIBUCIÓ TIPUS WALL WASHER. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. CLASSE I. IP66. IK10. COMPLETAMENT INSTAL·LAT EN CONTENIDOR D'ENCASTAMENT EN PAVIMENT PER A UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI, AQUEST INCLÒS I INSTAL·LAT. (P - 263)			
9	PLUEARTHPL0	U	UPLIGHT MODEL LIGHT-UP EARTH D'IGUZZINI DE 15W (3000K IRC80), COS I MARC REALITZAT EN ACER INOXIDABLE AISI 304. DIÀMETRE 200MM. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ TIPUS WALL WASHER. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE. CLASSE I. IP66. IK10. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 264)	646,53	1,000	646,53
TOTAL	Titol 5		01.01.04.03.02			102.239,98
Obra	01		CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY			
Capítol	01		PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN			
Titul 3	04		XARXES I SERVEIS			
Titul 4	03		INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT			
Titul 5	03		Fonamentacions			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P45G0-4SN0	M3	FORMIGÓ PER A DAU DE RECOLZAMENT, HA-25/B/10/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUALMENT (P - 120)	143,55	27,616	3.964,28
2	P4D9-4SMH	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A DAU DE RECOLZAMENT AMB TAULÓ DE FUSTA (P - 121)	55,87	34,240	1.912,99
TOTAL	Titol 5		01.01.04.03.03			5.877,27
Obra	01		CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY			
Capítol	01		PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN			
Titul 3	04		XARXES I SERVEIS			
Titul 4	03		INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT			
Titul 5	04		Gestió de residus			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 14)	8,69	16,332	141,93
2	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 116)	24,15	16,332	394,42
TOTAL	Titol 5		01.01.04.03.04			536,35
Obra	01		CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY			
Capítol	01		PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN			
Titul 3	04		XARXES I SERVEIS			
Titul 4	03		INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT			
Titul 5	05		Varis			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 35

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAPNEXP01	U			
		PARTIDA PER A LES PROVES NOCTURNES PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ CONFORMANT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, MITJANÇANT POSTA EN SERVEI DEL SISTEMA PER PERSONAL ESPECIALITZAT, PER ASSEGURARE EL CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ REQUERITS. S'INCLOUEN TOTS ELS TRÀMITS I PERMISOS QUE SIGUIN NECESSARIS I TOTA L'EXECUCIÓ I MATERIAL ADDICIONAL NECESSARI (P - 177)	730,17	1,000	730,17
TOTAL	Títol 5	01.01.04.03.05			730,17

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Títol 5	01	Desmuntatges i moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21B0-HBY1	U			
		DESMUNTATGE I RETIRADA DE SEMÀFOR EN VIA PÚBLICA, SUPERFÍCIE FINS 1 M2, ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3M AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU EL DESMUNTATGE DE COLUMNA, SUPORT PENJANT, PANTALLA DE FIBRA DE VIDRE, AVISADOR ACÚSTIC, POLSADOR PER A PEATONS, DETECTOR DE VEHICLES I TOTS ELS ACCESSORIS DEL SEMÀFOR, INCLOSOS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS. (P - 65)	806,67	5,000	4.033,35
2	P21GH-HCY1	U			
		DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PERICÓ PER A SERVEIS I INSTAL·LACIONS, SOTERRAT, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 77)	6,32	7,000	44,24
3	P21GL-HCXP	M			
		DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA ENTUBADA, CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI, AMB AÏLLAMENT O AMB AÏLLAMENT I COBERTA, UNIPOLARS, DE FINS A 6 MM2 DE SECCIÓ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 78)	0,16	260,000	41,60
4	P21GT-4RVY	M			
		ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS I ACCESSORIS D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTERRADA, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 81)	2,35	260,000	611,00
5	P21GH-HCWT	U			
		DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ MUNTADA SUPERFICIALMENT, QUADRADA, RECTANGULAR O RODONA, METÀL·LICA O DE MATERIAL SINTÈTIC, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 76)	3,79	2,000	7,58
6	FG22RA01Y	U			
		DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA (P - 32)	139,31	5,000	696,55
7	P2146-DJ4C	M2			
		DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. (P - 51)	6,94	300,000	2.082,00
8	P214W-FEY1	M			
		TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR (P - 64)	7,61	259,800	1.977,08

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 36

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
9	F9365HY1	M3			
		BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. (P - 16)	87,42	9,725	850,16
10	P221D-DZ2S	M3			
		EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (P - 103)	8,82	360,522	3.179,80
11	P221D-I9NK	M3			
		EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (P - 104)	111,62	40,058	4.471,27
12	P2253-547J	M3			
		REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT (P - 108)	3,42	196,226	671,09
13	FR3P8602	M3			
		SORRA DE RIU RENTADA DE GRANULOMETRIA 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUAIS (P - 42)	82,63	196,264	16.217,29
TOTAL	Títol 5	01.01.04.04.01			34.883,01

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Títol 5	02	Fonamentacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P45G0-4SN0	M3			
		FORMIGÓ PER A DAU DE RECOLZAMENT, HA-25/B/10/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUALMENT (P - 120)	143,55	0,275	39,48
2	P4D9-4SMH	M2			
		MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A DAU DE RECOLZAMENT AMB TAULÓ DE FUSTA (P - 121)	55,87	2,000	111,74

TOTAL	Títol 5	01.01.04.04.02			151,22
--------------	----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Títol 5	03	Canalitzacions i línies principals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDK4-AJS7	U			
		PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 219)	61,41	13,000	798,33
2	PDK3-DPOI	U			
		PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA (P - 217)	116,59	3,000	349,77
3	PDK1-DXA5	U			
		BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, DE 400X400MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 215)	69,43	13,000	902,59

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 37

4	PK1-DX9Z	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 214)	73,83	3,000	221,49
5	PG2N-DWY1	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE D=90MM, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, INSTAL·LADA. (P - 231)	12,71	73,750	937,36
6	PG2N-EUHH	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000V, MUNTAT CSOBRE SOSTREMORT (P - 237)	2,02	100,000	202,00
7	PG2N-EUGM	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 236)	1,73	52,500	90,83
8	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA . CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS. (P - 235)	3,36	197,500	663,60
9	PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA . CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS. (P - 234)	3,59	291,250	1.045,59
10	PG20-6SXA	M	TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 238)	11,17	11,250	125,66
11	PG33-E6QO	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 243)	1,56	197,500	308,10
12	PG33-E6QR	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA 0,6/1KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X10MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB. (P - 245)	6,66	73,750	491,18
13	PG33-E6W1	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 246)	4,76	291,250	1.386,35
14	PG33-E5OE	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5	2,16	86,875	187,65

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 38

15	PG33-E5PB	M	MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 241)	4,76	150,000	714,00
16	PG13-E350	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER, DE 200X300 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 229)	52,69	2,000	105,38
17	PG2I-SEY1	M	SAFATA METÀL·LICA DE XAPA LLISA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE SECCIÓ 100X60 MM2, DE REIXA D'ACER + COBERTA, MUNTADA SOBRE SUPORTS HORIZONTALS. (P - 230)	48,36	50,000	2.418,00

TOTAL Títol 5 01.01.04.04.03 10.947,88

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Títol 5	04	Instal·lació pizona

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ40-PR01	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PILONA ESCAMOTEJABLE HIDRÀULICA URBACO MODEL G6EVO O EQUIVALENT, AMB BOMBA HIDRÀULICA AUTOCONTINGUDA (DINS DE LA PILONA), CAIXÓ METÀL·LIC D'ENCOFRAT PERDUT, KIT PER ACCIONAR UNA PILONA, TARJETA AMB RELÉS D'ACCIÓ RETARDADA, KIT D'ESPIRES PER DETECTAR LA PRESENCIA DEL VEHICLE COL·LOCAT I MUNTAT SEGONS PLÀNOLS, CORONA LLUMINOSA, RELLOTGE DE PROGRAMACIÓ SETMANAL, CABLEJAT NECESSARI MUNTAT EN CONDUCTES I RESTA DE MATERIAL PETIT PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. NO INCLOU SEMÀFOR, LECTOR DE MATRÍCULES, INTÈRFON NI ARMARI DE POLIÈSTER PER UBICAR LA CENTRAL TÈCNICA. (P - 290)	5.832,04	1,000	5.832,04
2	PQ40-HBHG	U	PILONA EXTRAÏBLE D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000MM D'ALÇÀRIA I 100MM DE DIÀMETRE, PER A COL·LOCAR ENCASTADA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. (P - 286)	197,53	1,000	197,53
3	PQ40-PS01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA SEMAFÒRICA AMB TECNOLOGIA LED, VERD-VERMELL, MUNTAT SOBRE COLUMNA DE 1,5M, INTADA PER A CONTROL D'ACCESSOS. (P - 291)	772,09	1,000	772,09
4	PQ40-PP01	U	PILONA DE PROTECCIÓ PER A INTERFON DE LA INSTAL·LACIÓ DE PILONA RETRÀCTIL. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 289)	102,88	2,000	205,76
5	PG11-AP01	U	ARMARI DE POLIÈSTER DE 1200X400X250MM, AMB PORTA PRACTICABLE I PANY, MUNTAT SOBRE PEDESTAL DE FORMIGÓ. (P - 228)	476,10	1,000	476,10
6	PG45-HAIW	U	INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC-DIFERENCIAL AMB RECONNEXIÓ AUTOMÀTICA, DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR, PROTECCIÓ DIFERENCIAL CLASSE A SUPERIMMUNITZADA, SENSIBILITAT DE DISPAR AJUSTABLE DE 0,03 A FINS A 1 A, TEMPS DE DISPAR AJUSTABLE DE 0,1 A 1 S, CARACTERÍSTICA DE DISPAR INSTANTÀNIA O SELECTIVA, INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC CORBA C DE 6 KA DE PODER DE TALL (UNE-EN 60898), RECONNEXIÓ DIFERENCIAL 10/3 (10 RECONNEXIONS EN 3 MINUTS), RECONNEXIÓ MAGNETOTÈRMICA 2/3 (2 RECONNEXIONS EN 3 MINUTS),	295,44	1,000	295,44

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 39

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
		MUNTAT PERFIL DIN (P - 248)			
7	PG47-ENKA	U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, D'1 MÒDUL DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. (P - 249)	40,83	1,000	40,83
8	PP2C-HCP7	U INTERCOMUNICADOR ANTIVÀNDALIC D'INTEMPÈRIE AMB PROTOCOL SIP, MODEL PANPHONE IP-SIP SERIE 4 O EQUIVALENT, AMB PLACA FRONTAL D'ACER, POLSADOR METÀL·LIC I REIXETA INTERIOR PROTECTORA D'ALTAVEU I MICRÒFON, ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ DE RESSÒ ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ALIMENTACIÓ POE, GRAU DE PROTECCIÓ IP 67, ALIMENTACIÓ 5 V CC, LED INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, CONTROL REMOT D'OBERTURA DE PORTA, MUNTAT SUPERFICIALMENT EN CAIXA METÀL·LICA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I CONFIGURAT. (P - 268)	621,16	1,000	621,16
9	PP2C-PIY1	U PEDESTAL PER INTÈRFON IP, BÀCUL D'UNA CARA, ESTRUCTURA METÀL·LICA, AMB PINTURA GALVANITZADA O EPOXI RAL 7011, MECANITZAT PER ALLOTJAR LECTORS ESTÀNDARD I INTÈRFONS AMB 1.200MM D'ALÇADA, INSTAL·LAT. (P - 269)	374,46	1,000	374,46
10	PPLM-QAY1	U LECTOR DE MATRÍCULES QUERCUS LPR ACCES O EQUIVALENT INSTAL·LAT I CONFIGURAT. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ SOBRE FAÇANA O SOBRE PAL D'ALUMINI. (P - 278)	2.735,97	1,000	2.735,97
11	PPA0-HAY2	U CÀMERA IP AXIS Q3515-LVE O EQUIVALENT PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA AMB 5 ANYS DE GARANTIA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ SOBRE FAÇANA O SOBRE PAL D'ALUMINI. (P - 277)	1.432,92	1,000	1.432,92
12	PBBB-DVY1	U PLACA INFORMATIVA TIPUS CARTELL DE VIDEOVIGILÀNCIA D'ALUMINI ANODITZAT, QUADRAT DE 45X45 CM, PER A ZONA VIDEOVIGILADA TIPUS SENYALS DE TRÀNSIT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, AMB ABRAÇADORA GALVANITZADA I CARGOLERIA, FIXADA MECÀNICAMENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 191)	72,22	1,000	72,22
13	PBBM-H8B0	M TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA (P - 193)	29,38	11,250	330,53
14	GBBZA003	U BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS, INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU. INSTAL·LADA. (P - 47)	115,19	3,000	345,57
15	FG1CONV04	U APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS I REGISTRE DE VEHICLES. LICÈNCIA D'USUARIS I PILONES I ELEMENTS GESTIONATS IL·LIMITATS (P - 27)	2.756,04	1,000	2.756,04
16	FG1CONV05	U INSTAL·LACIÓ DE L'APLICACIÓ CENTRAL DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS I COMPONENTS, CONFIGURACIÓ DE L'ENTORN I DELS EQUIPS, PARAMETRITZACIÓ I FORMACIÓ (REMOTA). (P - 28)	742,22	1,000	742,22
17	FG1CONV06	U INTEGRACIÓ PROGRAMARI DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCÉS AMB LES BASES DE DADES MUNICIPALS. PAQUET DE 30 HORES. (P - 29)	820,31	1,000	820,31
18	FG1CONV07	U ENGINYERIA, COORDINACIÓ, DOCUMENTACIÓ I SUPORT TÈCNIC ALS INDUSTRIALS PEL MUNTATGE I CONNEXIÓ DELS EQUIPS. PROVES CONJUNTES, VALIDACIONS I POSTA EN MARXA. (P - 30)	674,34	1,000	674,34
19	FG1CONV09	U CONTRACTE DE MANTENIMENT ANUAL AMB PAQUET DE 30 HORES DE SUPORT TÈCNIC INCLOENT ACTUALITZACIONS DE PROGRAMARI. (P - 31)	792,02	1,000	792,02

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 40

20	SWIUNIFI01	U SWITCH UNIFI US-8-150W, INSTAL·LAT. (P - 332)	219,15	1,000	219,15
21	PASFPUB01	U PARELLA SFP UBIQUITI UF-SM-1G-S-20 O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT. (P - 179)	38,70	1,000	38,70
22	FG1AWIFV3	U CAIXA TERMINACIÓ AMB DISTRIBUIDOR PER A UNIONS DE FIBRA ÒPTICA, MURAL/CARRIL DIN AMB CAPACITAT FINS A 6 ACOPLADORS DEL TIPUS LC DUPLEX, INCLOENT CAIXA FO TIPUS MURAL/CARRIL DIN, 2 ACOPLADORS LC DUPLEX MONOMODE, 1 CASSETTE TIPUS PORTA-EMPALMES PER A 12 FUSIONS, COMPLETAMENT MUNTADA SOBRE RAIL DIN AMB ADAPTADORS, PIGTAILS I TUBS DE FUSIÓ, INSTAL·LADA. (P - 23)	402,68	1,000	402,68
23	FG1AWIFV4	U 4 PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125 (OS2), AMB CONNECTOR LC-UPC DE 1M, SOLDAT I VERIFICAT, COL·LOCAT EN CAIXA CARRI DIN ARMARI, INSTAL·LAT. (P - 24)	57,27	1,000	57,27
24	FG1AWIFV5	U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE TERMINACIONS I 4 PIGTAILS A L'EDIFICI MUNICIPAL ON ES CONNECTA LA INSTAL·LACIÓ. (P - 25)	417,50	1,000	417,50
25	FG1AWIFV6	U PUNT D'ACCÉS WIFI MODEL RBMETALG-52SHPACN MIKROTIK METAL 52 AC O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT. (P - 26)	115,27	1,000	115,27

TOTAL Títol 5 01.01.04.04.04 20.768,12

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Títol 5	05	Xarxa de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG3B-E7CU	M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 247)	7,35	263,400	1.935,99
2	PGD2-E3E9	U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA. (P - 251)	57,06	12,000	684,72

TOTAL Títol 5 01.01.04.04.05 2.620,71

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Títol 5	06	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R4-HIR7	M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM. (P - 114)	7,93	238,200	1.888,93
2	F2R54239	M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 14)	8,69	192,010	1.668,57
3	G2RA7LP1	M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 46)	9,57	238,200	2.279,57

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 41

4	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 116)	24,15	192,010	4.637,04
---	-----------	----	--	-------	---------	----------

TOTAL	Títol 5	01.01.04.04.06				10.474,11
--------------	----------------	-----------------------	--	--	--	------------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Títol 5	07	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG11YB02	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLOENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ EN QUADRE ELÈCTRIC DE LA NOVA XARXA DE BT INSTAL·LADA. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 2)	1.353,92	1,000	1.353,92
2	EG11YHL7	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT DE L'URBANITZACIÓ (BAIXA TENSÍO) INCLOENT MEMÒRIA, DOCUMENTS SIGNATS, TAXES NECESSÀRIES I REVISIÓ PER L'ECA COMPETENT. UN COP FINALITZADA LA LEGALITZACIÓ S'ENTREGARAN DUES CÒPIES EN PAPER I EN FORMAT DIGITAL A PROPIETAT I DF. (P - 5)	1.959,67	1,000	1.959,67
3	PACBTY001	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER ALS TRÀMITS NECESSARIS AMB ENDESA PER A DONAR DE BAIXA LA INSTAL·LACIÓ DE BT EXISTENT I DONADA D'ALTA PER A NOVA INSTAL·LACIÓ A REALITZAR DE BT A ABONAR A EMPRESA DISTRIBUIDORA. INCLOU TOTS ELS TRÀMITS PER A LA COMPLETA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE BT EXISTENT. (P - 172)	1.817,24	1,000	1.817,24
4	EG11YBY1	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE TRASLLAT I MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DE LÍNIA ELÈCTRICA D'ALIMENTACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS PER L'INTERIOR DEL PÀRQUING DE LA PLAÇA LLIBERTAT. INCLOU TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE CORRENT EN EL QUADRE EXISTENT I RECOL·LOCACIÓ EN SAFATES EXISTENTS DE DISTRIBUCIÓ FINS A NOVA UBICACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA. TOT CORRECTAMENT INSTAL·LAT. (P - 4)	650,40	1,000	650,40
5	P21B0-HBY2	U	DESMUNTATGE PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DE SEMÀFOR EN VIA PÚBLICA, SUPERFÍCIE FINS 1 M2, ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3M AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, DESMUNTATGE DE TOT L'ELEMENT, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS. (P - 66)	1.412,55	1,000	1.412,55
6	P21DE-HBY1	U	DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ D'ARMARI METÀL·LIC DE PEU, DE QUADRE DE CONTROL DE SEMAFORITZACIÓ, DE 800X600X200MM COM A MÀXIM (AMPLADAX PROFUNDITATX ALÇADA), AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS	941,06	1,000	941,06

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 42

			DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, DESMUNTATGE, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS. (P - 68)			
--	--	--	---	--	--	--

7	P21DE-HBY4	U	DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ D'ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA EN EL QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT EN EL PÀRQUING DE PLAÇA LLIBERTAT, DESMUNTATGE, TRASLLAT FINS A NOVA UBICACIÓ PER A MUNTATGE AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOSOS TOTS ELS TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS. (P - 69)	1.553,08	1,000	1.553,08
---	------------	---	---	----------	-------	----------

8	EG11YB03	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER AL DESCONNEXIONAT I POSTERIOR CONNEXIONAT DE PANELL DE SENYALITZACIÓ PER A PARADA D'AUTOBÚS. INCLOU ELS TREBALLS DE DESCONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES, AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, INCLOSA LA RECONNEXIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE DADES I POSTA EN MARXA FINS A CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOS CABLEJAT, CANALITZACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTARIS. TREBALLS COMPLETAMENT FINALITZATS. (P - 3)	1.146,76	1,000	1.146,76
---	----------	---	---	----------	-------	----------

TOTAL	Títol 5	01.01.04.04.07				10.834,68
--------------	----------------	-----------------------	--	--	--	------------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	05	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
Títol 5	01	Desmuntatges i moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESQUIT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA (P - 32)	139,31	3,000	417,93
2	P221D-DZ2S	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (P - 103)	8,82	40,500	357,21
3	P221D-I9NK	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (P - 104)	111,62	4,500	502,29

TOTAL	Títol 5	01.01.04.05.01				1.277,43
--------------	----------------	-----------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 43

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS				
Titul 4	05	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS				
Titul 5	02	Canalitzacions i línies principals				
1	PDG3-DWY1	M	CANALITZACIÓ TC AMB PRISMA FORMIGONAT AMB BANDA DE PROTECCIÓ I CINTA DE SENYALITZACIÓ AMB DOS TRITUBS DE DIÀMETRE D=40 CM I DAU DE RECOBRIMENT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PROFUNDITAT MÍNIMA DE 60CM, INSTAL·LADA. (P - 213)	87,00	30,000	2.610,00
2	PP4A-66Y1	U	CABLE DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA AMB FIBRA MONOMODE 8X9/125, CONNECTOR LC/SC DUPLEX, D'1 DE LLARGÀRIA, DESPLEGAT I INSTAL·LAT SEGONS MEMÒRIA TIC (P - 274)	11,07	212,500	2.352,38
3	PP44-6640	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (P - 271)	1,61	898,750	1.446,99
4	PG33-E6QQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 244)	3,95	112,500	444,38
5	PG2P-6T05	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250N I RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. (P - 239)	18,06	112,500	2.031,75
TOTAL	Titul 5		01.01.04.05.02			8.885,50

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS
Titul 4	05	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
Titul 5	03	Bàculs i elements de camp

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PP76-89Y3	U	CAIXA TERMINACIÓ AMB DISTRIBUIDOR PER A UNIONS DE FIBRA ÒPTICA, DIN-85-MICFO - REFERÈNCIA: CDIN85-4X O EQUIVALENT AMB CAPACITAT PER A 8 CONNECTORS DEL TIPUS LC, COMPLETAMENT MUNTADA SOBRE RAIL DIN AMB ADAPTADORS, PIGTAILS I TUBS DE FUSIÓ, INSTAL·LADA. (P - 275)	37,28	1,000	37,28
2	PASWIOY2	U	SWITCH INDUSTRIAL GIGABIT ETHERNET AMB CARRIL DIN 4SFP 8POE++ FIBERROAD FR-7M3408BT O EQUIVALENT AMB 4 SF, INSTAL·LAT. (P - 180)	444,90	1,000	444,90
3	PATRANY3	U	PARELLA GBICS SFP COMPATIBLE SW CISCO 2960 TIPUS BD-SM 10KM O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT. (P - 181)	59,70	1,000	59,70
4	PP2D-HCY1	U	FONT D'ALIMENTACIÓ 48-55V VCC AMB POTÈNCIA D'ALIMENTACIÓ DE 180W/A4, ENTRADA DE 85-264VCA O DE 120-370VCC. RANG DE TEMPERATURES DE TREBALL DE -20°C A 70°C, PER A MUNTAR EN CARRIL DIN. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 270)	134,07	1,000	134,07

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 44

5	PP47-65Y6	U	PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125, SOLDAT I VERIFICAT, COL·LOCAT EN CAIXA CARRI DIN ARMARI, INSTAL·LAT. (P - 273)	20,63	4,000	82,52
6	PP47-65Y1	U	FUETÓ DUAL MONOMODE TIPUS LC-LC 1 TRESS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6A S/FTP, DE 0,5 A 1,6 M DE LONGITUD, INSTAL·LAT. (P - 272)	15,46	2,000	30,92
7	EP7E2UY2	U	EQUIP WIFI MIKROTIK MANTBOX 52 15S (P/N: RBD22UGS-SHPACD2HND-15S) O EQUIVALENT, INSTAL·LAT I CONFIGURAT. (P - 7)	250,28	3,000	750,84
8	PPA0-HAY1	U	CÀMERA AXIS Q3536-LVE 9MM O EQUIVALENT AMB 256SSD PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA. (P - 276)	1.448,67	3,000	4.346,01
9	EP7E2UY1	U	SENYAL REUS WIFI UBICAT EN BÀCUL D'IL·LUMINACIÓ DE PLAÇA LLIBERTAT, INSTAL·LAT. (P - 6)	512,78	1,000	512,78
10	PBBB-DVY1	U	PLACA INFORMATIVA TIPUS CARTELL DE VIDEOVIGILÀNCIA D'ALUMINI ANODITZAT, QUADRAT DE 45X45 CM, PER A ZONA VIDEOVIGILADA TIPUS SENYALS DE TRÀNSIT , ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, AMB ABRAÇADORA GALVANITZADA I CARGOLERIA, FIXADA MECÀNICAMENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 191)	72,22	4,000	288,88

TOTAL Titul 5 01.01.04.05.03 6.687,90

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS
Titul 4	05	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
Titul 5	04	Quadre elèctric

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG10-DBY2	U	ARMARI A SUBMINISTRAR I INSTAL·LAR MARCA SCHNEIDER. REF. NYSPLAZT1237G THALASSA PLA - ARMARI DE POLIÈSTER INF. OBERT AMB SOSTRE VENTILAT DE DIMENSIONS 1250X750X320MM, PER A SERVEI EXTERIOR AMB PROTECCIÓ IP44, O UN ALTRE MODEL AMB CARACTERÍSTIQUES EQUIVALENTS, INSTAL·LAT SOBRE BANCADA DE FORMIGÓ, COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 227)	1.517,99	1,000	1.517,99
2	PG01-65Y2	U	QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIÓ AMB: - 3 PRESES DE CORRENT SCHUCKO, MUNTADES EN PERFIL DIN. - 1 PROTECCIÓ ELÈCTRICA TÈRMICA 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), MUNTADA EN PERFIL DIN. - 1 PROTECCIÓ DIFERENCIAL CLASSE A DE TIPUS SUPERIMMUNITZAT 40A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03A, MUNTADA EN PERFIL DIN. - 1 PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS DE LA LÍNIA ELÈCTRICA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 226)	619,11	1,000	619,11
3	PG47-ENY1	U	PROTECTOR SOBRETENSIONS PER AL CABLEJAT INFORMÀTIC SURGE RBGESP_210910 MIKROTIK, MUNTAT EN PERFIL DIN, INSTAL·LAT. (P - 250)	33,82	7,000	236,74

TOTAL Titul 5 01.01.04.05.04 2.373,84

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS
Titul 4	05	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 45

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R4-HIR7	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM. (P - 114)	7,93	27,000	214,11
2	G2RA7LP1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 46)	9,57	27,000	258,39
TOTAL	Titul 5	01.01.04.05.05			472,50	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS
Titul 4	05	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
Titul 5	06	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PACTL001	U	PARTIDA PER A CONNEXIONAT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA NOVA A LA XARXA PÚBLICA EXISTENT. INCLOU TOT EL MATERIAL I ACESSORIS PER AL SEU CORRECTE CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA EXISTENT. TOT CONNECTAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 175)	162,25	1,000	162,25
2	PACECSP1	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS DE LA PLAÇA LLIBERTAT AL COSTAT DE CASETA DE SORTIDA D'APARCAMENT A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLOENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ EN QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT DE LA NOVA XARXA DE BT INSTAL·LADA. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 173)	432,86	1,000	432,86
3	PACTCSF01	U	PARTIDA PER A FIXACIÓ D'ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A BÀCUL O ESTRUCTURA DE FAÇANA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I ACESSORIS NECESSARIS PER ALS TREBALLS DE FIXACIÓ. TREBALLS COMPLETAMENT ACABATS. (P - 176)	117,71	6,000	706,26
TOTAL	Titul 5	01.01.04.05.06			1.301,37	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titul 3	05	XARXA DE REG
Titul 4	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (P - 20)	203,03	11,000	2.233,33

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 46

2	FDK2UR90	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (P - 21)	134,73	1,000	134,73
3	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 8)	5,82	146,890	854,90
4	F223U107	M	EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 9)	12,52	16,210	202,95
5	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (P - 11)	3,90	81,580	318,16
6	F223UR05	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (P - 10)	5,31	6,620	35,15
TOTAL	Titul 4	01.01.05.01			3.779,22	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titul 3	05	XARXA DE REG
Titul 4	02	ESCOMESA I AUTOMATISMES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJMZUZ3Y	U	CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR (P - 34)	92,78	1,000	92,78
2	FJMZUZ3Z	U	DESPLAÇAMENT D'ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR (P - 35)	371,11	1,000	371,11
3	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ (P - 37)	439,89	4,000	1.759,56
4	FJSFU229	U	CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVÀLVULA. INCLOU TOTS ELS ACESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR	258,11	3,000	774,33

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 47

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
5	FJSFU558	U	LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (P - 36)	617,38	2,000	1.234,76
6	FJSZC41R	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA MASTER DE 2" DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (P - 38)	38,51	2,000	77,02
7	FJSZUS10	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVÀLVULES, D'1 1/2" DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ (P - 39)	386,25	2,000	772,50
8	PJSN-92KW	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLAÇA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 40)	225,01	2,000	450,02
			PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I NO CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 16 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT (P - 261)			

TOTAL Títol 4 01.01.05.02 5.532,08

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	05	XARXA DE REG
Títol 4	03	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFB4-DW3B	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA (P - 222)	8,18	18,400	150,51
2	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA (P - 223)	6,44	75,000	483,00
3	PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA (P - 225)	4,77	205,000	977,85
4	PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA (P - 224)	3,94	144,500	569,33
5	PJS0-9EGJ	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 257)	11,78	8,000	94,24
6	PJS6-9EER	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 259)	2,67	574,900	1.534,98
7	PJS5-HYGF	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE,	208,23	2,000	416,46

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 48

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
8	PG2N-EUFV	M	PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNTA EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA (P - 258)	4,91	245,650	1.206,14
9	PG2N-EUG9	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 232)	3,36	175,400	589,34
10	PG32-DYGE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 233)	2,58	433,400	1.118,17
11	FJMZUZ3X	U	CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIÓ ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 240)	312,56	1,000	312,56
12	PJST-HBIG	U	ARRENGAMENT DE SECTOR DE GOTEIG EXISTENT. INCLOU CANONADA, CONNEXIONS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR (P - 33)	12,89	12,000	154,68
13	PJSM-HBBE	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (P - 262)	22,31	12,000	267,72
14	PN33-AODR	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILE, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL (P - 260)	31,89	1,000	31,89
			VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB D'1 1/2 "), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLO PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 265)			

TOTAL Títol 4 01.01.05.03 7.906,87

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	01	OPERACIONS PREVIES I ACABATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-BR01	U	ASSAIG D'INFILTRACIÓ DEL TERRENY (P - 220)	367,50	1,000	367,50
2	P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY	3,52	414,200	1.457,98
			EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 98)			
3	P2217-BR02	M3	EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L' ARBRAT EXISTENT	11,45	6,000	68,70
			EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXITENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 49

4	P221C-BR11	M3	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 99)	9,91	3,150	31,22
			EXCAVACIÓ DE RASA 30X30CM			
			EXCAVACIÓ DE RASA PER A DRENATGE, DE 30X30CM, EN TERRENY COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ.			
5	FR3PRG03	M3	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 101)	40,32	10,826	436,50
			GRAVA D'ULL DE PERDIU DE 3 A 5 MM			
			GRAVA DE PEDRERA DE PEDRE CALCÀRIA, TIPUS ULL DE PERDIU, DE 3 A 5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.			
6	PR31-BR01	M3	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 43)	94,45	24,812	2.343,49
			GRAVA DE PEDRA CALCÀRIA 20/40MM			
			GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN SACS I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS.			
7	PR31-8RX6	M3	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 298)	119,57	5,488	656,20
			GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 297)			
8	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 299)	55,19	217,800	12.020,38
9	PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS (P - 300)	84,73	20,103	1.703,33
10	PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 296)	58,01	20,040	1.162,52
11	P2242-BR01	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS	1,81	93,750	169,69
			ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.			
12	PR28-BR01	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 106)	32,53	13,000	422,89
			EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD (P - 331)			
13	FDD2BR01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REVESTIMENT DE POU SOBREEIXIDOR CIRCULAR, DE DIÀMETRE 80CM, AMB PLANXA D'ACER CORTEN DE CATEGORIA A, DE 5MM, INCLOENT REMATS I ENCAIXOS SEGONS DETALLS DE PROJECTE I DIRECTRIUS DE LA DF. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,	851,15	1,000	851,15

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 50

14	P712-BR01	M2	SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. COL·LOCAT AMB LES FIXACIONS NECESSÀRIES. (P - 19)	22,27	52,900	1.178,08
			LÀMINA ANTIARRELS SF AMB GEOTEXTIL DE FIBRES DE POLIPROPILE ESTABLE, COL·LOCADA SOBRE PLACA DRENANT AMB 20 CM DE SOLAPAMENT COM A MÍNIM. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PERMEABILITAT Q= 80 L/M2/S, RESISTÈNCIA CLASSE 1, PES DE 100 G/M2. (P - 124)			
TOTAL		Títol 4	01.01.06.01			22.869,63
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY				
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN				
Títol 3	06	JARDINERIA				
Títol 4	02	ARBUSTIVA				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR490-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 304)	5,04	55,000	277,20
2	PR495-92QP	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 305)	4,22	55,000	232,10
3	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 306)	3,73	111,000	414,03
4	PR4BM-94CR	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 308)	3,79	55,000	208,45
5	PR4BM-BR04	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 309)	5,57	55,000	306,35
6	PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 320)	7,04	36,000	253,44
7	PR4GH-BR12	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 319)	7,50	74,000	555,00
8	PR4JG-952U	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 323)	5,95	74,000	440,30
9	PR4JJ-BR13	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 324)	8,10	74,000	599,40
10	PR4GM-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE PLUMBAGO AURICULATA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 321)	8,56	48,000	410,88
11	PR4G8-93UE	U	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 318)	5,63	48,000	270,24
12	PR4CJ-BR14	U	SUBMINISTRAMENT DE DODONAEA VISCOSA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 311)	9,40	48,000	451,20
13	PR42C-BR15	U	SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS EBBINGEI EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 301)	8,02	75,000	601,50
14	PR4DP-BR08	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPERICUM CALYGINUM EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 317)	4,73	65,000	307,45
15	PR4H8-BR09	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 322)	3,99	65,000	259,35
16	PR4CR-9396	U	SUBMINISTRAMENT D'ERICA MULTIFLORA EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 312)	4,33	65,000	281,45
17	PR4AT-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 307)	4,00	126,000	504,00
18	PR4D8-93DH	U	SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 316)	3,24	114,000	369,36
19	PR4D3-93BS	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA RIGIDA EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 313)	3,99	93,000	371,07

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 51

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
20	PR4CG-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 310)	4,80	102,000	489,60
21	PR4D3-CS01	U	SUBMINISTRAMENT DE LAURUS NOBILIS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 314)	8,02	60,000	481,20
22	PR4D3-CS02	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 315)	8,79	60,000	527,40
23	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (P - 327)	4,66	850,000	3.961,00
24	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (P - 328)	7,98	708,000	5.649,84
TOTAL	Titul 4		01.01.06.02		18.221,81	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titul 3	06	JARDINERIA
Titul 4	03	ARBRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR44H-8WJ2	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 303)	238,14	6,000	1.428,84
2	PR44C-8VYR	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS HISPANICA (CLONS MERIDIONALS) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 302)	171,89	2,000	343,78
3	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (P - 325)	110,11	6,000	660,66
4	PR60-8YAX	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (P - 326)	111,66	2,000	223,32
5	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (P - 330)	35,27	8,000	282,16
TOTAL	Titul 4		01.01.06.03		2.938,76	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
------	----	---

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 52

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPORGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA. (P - 45)	21,02	310,600	6.528,81
2	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA. (P - 44)	16,86	8,000	134,88
TOTAL	Titul 4		01.01.06.04		6.663,69	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Titul 3	07	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 112)	6,13	1.082,148	6.633,57
2	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA (P - 115)	7,32	855,667	6.263,48
3	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 118)	9,77	1.082,148	10.572,59
4	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 117)	16,75	699,192	11.711,47
5	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 116)	24,15	155,968	3.766,63
6	H000GR01	U	GESTIÓ DE RESIDUS (P - 48)	10.571,79	1,000	10.571,79
TOTAL	Titul 3		01.01.07		49.519,53	

EUR

PRESSUPOST

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
Títol 3	08	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA00001	PA	SEGURETAT I SALUT	11.124,96	1,000	11.124,96
		PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997. (P - 333)				
TOTAL	Títol 3	01.01.08			11.124,96	

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	33.991,24
Títol 3	01.01.02	PAVIMENTACIÓ	394.873,23
Títol 3	01.01.03	CONSTRUCCIONS, EQUIPAMENTS I MOBILIARI	135.139,97
Títol 3	01.01.04	XARXES I SERVEIS	324.230,14
Títol 3	01.01.05	XARXA DE REG	17.218,17
Títol 3	01.01.06	JARDINERIA	50.693,89
Títol 3	01.01.07	GESTIÓ DE RESIDUS	49.519,53
Títol 3	01.01.08	SEGURETAT I SALUT	11.124,96
Capítol	01.01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN	1.016.791,13
			1.016.791,13
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN	1.016.791,13
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY	1.016.791,13
			1.016.791,13
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY	1.016.791,13
			1.016.791,13

ÚLTIM FULL

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - PLAÇA PINTOR FORTUNY I ENTORN
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.016.791,13
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.016.791,13.....	132.182,85
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.016.791,13.....	61.007,47

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1.209.981,45

21 % IVA SOBRE 1.209.981,45.....	254.096,10
----------------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

1.464.077,55

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió quatre-cents seixanta-quatre mil setanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims

Carrer Ample

Carrer Ample. Tram 1

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P191-HP4B U CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 P191-EN00 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL-LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIO D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	carrer Ample		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

3 P2148-EN01 M E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA

DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		201,000				201,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **201,000**

4 P2147-EN02 M E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA

DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		312,000				312,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT **312,000**

5 P2146-EN03 M2 E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL-LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	E03	T						
3	carrer Ample		558,000				558,000	C#*D#*E#*F#
4	E13	T						
5	carrer Ample		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **590,000**

6 P2146-EN04 M2 E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	pl P. Fortuny		77,000				77,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **77,000**

7 P2146-EN05 M2 E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	carrer Ample		154,000				154,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **154,000**

8 P2146-EN06 M2 E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	carrer Ample		81,000				81,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT							81,000
9	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10	P214W-EN11	M	E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM				
TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.							

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,000**

11	P21Q2-EN14	U	E14 - RETIRADA DE PILONA				
RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.							

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	carrer Ample		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

12	P21Q2-EN15	U	E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS				
RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.							

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	carrer Ample Tram 1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

13	P21Q2-EN24	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA				
RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.							

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	carrer Ample		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

14	P21R0-92HA	U	E25 - TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE				
TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.							

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15	P21R0-92I9	U	E25 - TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE				
TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.							

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16	P21Q2-EN26	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS				
DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.							

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	plaça de la Llibertat		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	pl P. Fortuny		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

17	P21Q2-EN25	U	RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI				
RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT FINS A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.							

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 P21Q2-EN27 U RETIRADA I RECOL-LOCACIÓ DE PEDESTAL COMMEMORATIU

RETIRADA DE PEDESTAL COMMEMORATIU PER A POSTERIOR RECOL-LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL-LOCACIÓ. RECOL-LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 P21GP-EN28 U RETIRADA D'INSTAL-LACIÓ DE REG EXISTENT FORMADA PER TUBS DE GOTERS I VALVULERIA EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ, PER A PPOSTERIOR REAPROFITAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
 Títol 3 02 PAVIMENTACIÓ
 Títol 4 01 BASES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	P01		296,500	0,150			44,475	C#*D#*E#*F#
3	P01A		21,500	0,150			3,225	C#*D#*E#*F#
4	P04		41,700	0,150			6,255	C#*D#*E#*F#
5	P05		66,500	0,150			9,975	C#*D#*E#*F#
6	P07		10,000	0,150			1,500	C#*D#*E#*F#
7	P09		202,600	0,150			30,390	C#*D#*E#*F#
8	P09 rodar		58,300	0,150			8,745	C#*D#*E#*F#
9	P10		118,600	0,150			17,790	C#*D#*E#*F#
10	P11		7,400	0,150			1,110	C#*D#*E#*F#
11	P12		219,900	0,150			32,985	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

12	P16	10,100	0,150	1,515	C#*D#*E#*F#
13	P17	52,600	0,150	7,890	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,855

2 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	P01A		21,500				21,500	C#*D#*E#*F#
3	P04		41,700				41,700	C#*D#*E#*F#
4	P07		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	P09		202,600				202,600	C#*D#*E#*F#
6	P09 rodar		58,300				58,300	C#*D#*E#*F#
7	P10		118,600				118,600	C#*D#*E#*F#
8	P11		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#
9	P12		219,900				219,900	C#*D#*E#*F#
10	P16		10,100				10,100	C#*D#*E#*F#
11	P17		52,600				52,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 742,700

3 P938-BR01 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	P01A		21,500	0,150			3,225	C#*D#*E#*F#
3	P04		41,700	0,150			6,255	C#*D#*E#*F#
4	P07		10,000	0,150			1,500	C#*D#*E#*F#
5	P09		202,600	0,150			30,390	C#*D#*E#*F#
6	P09 rodar		58,300	0,150			8,745	C#*D#*E#*F#
7	P10		118,600	0,150			17,790	C#*D#*E#*F#
8	P11		7,400	0,150			1,110	C#*D#*E#*F#
9	P12		219,900	0,150			32,985	C#*D#*E#*F#
10	P16		10,100	0,150			1,515	C#*D#*E#*F#
11	P17		52,600	0,150			7,890	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,405

4 P931-BR01 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I

BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	P01A		21,500	0,200			4,300	C#*D#*E#*F#
3	P04		41,700	0,150			6,255	C#*D#*E#*F#
4	P07		10,000	0,150			1,500	C#*D#*E#*F#
5	P07R		23,000	0,150			3,450	C#*D#*E#*F#
6	P09		202,600	0,150			30,390	C#*D#*E#*F#
7	P09 rodat		58,300	0,200			11,660	C#*D#*E#*F#
8	P10		118,600	0,150			17,790	C#*D#*E#*F#
9	P11		7,400	0,200			1,480	C#*D#*E#*F#
10	P12		219,900	0,200			43,980	C#*D#*E#*F#
11	P16		10,100	0,200			2,020	C#*D#*E#*F#
12	P17		52,600	0,200			10,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **133,345**

5 P93G-57PZ M2 RECRESQUEDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	%				
2	P01A		21,500	0,200			4,300	C#*D#*E#*F#
3	P04		41,700	0,200			8,340	C#*D#*E#*F#
4	P07		10,000	0,200			2,000	C#*D#*E#*F#
5	P09		202,600	0,200			40,520	C#*D#*E#*F#
6	P09 rodat		58,300	0,200			11,660	C#*D#*E#*F#
7	P10		118,600	0,200			23,720	C#*D#*E#*F#
8	P11		7,400	0,200			1,480	C#*D#*E#*F#
9	P12		219,900	0,200			43,980	C#*D#*E#*F#
10	P16		10,100	0,200			2,020	C#*D#*E#*F#
11	P17		52,600	0,200			10,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **148,540**

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
 Títol 3 02 PAVIMENTACIÓ
 Títol 4 02 PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P9HC-HOSA U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 P9L1-E97S M2 P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2				
2	P01	T						
3	carrer Ample		2,000	296,500			593,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
4	P01A	T						
5	carrer Ample		2,000	21,500			43,000	C#*D#*E#*F#
6	P02	T						
7	carrer Ample		1,000	15,500			15,500	C#*D#*E#*F#
8	P02A	T						
9	carrer Ample		2,000	7,300			14,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **666,100**

3 P9H5-E8BU T P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Densitat	Alçada			
2	P01	T						
3	carrer Ample		296,500	2,400	0,070		49,812	C#*D#*E#*F#
4	P01A	T						
5	carrer Ample		21,500	2,400	0,070		3,612	C#*D#*E#*F#
6	P02A	T						
7	carrer Ample		7,300	2,400	0,070		1,226	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,650**

4 P9H5-E8BD T P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Densitat	Alçada			
2	P01	T						
3	carrer Ample		296,500	2,400	0,050		35,580	C#*D#*E#*F#
4	P01A	T						
5	carrer Ample		21,500	2,400	0,050		2,580	C#*D#*E#*F#
6	P02	T						
7	carrer Ample		15,500	2,400	0,050		1,860	C#*D#*E#*F#
8	P02A	T						
9	carrer Ample		7,300	2,400	0,050		0,876	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,896**

5 P9B3-PV04 M2 P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM

PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície					
2	carrer Ample		41,700				41,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							41,700	

6 P9B3-PVR7 M2 P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC

PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSOS DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU:

- TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA.
- DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL·LOCACIÓ.
- TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT PARTIDA (30X9CM).
- COL·LOCACIÓ.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	C/AMPLE		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							23,000	

7 P9F3-PV19 M2 P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULAR SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		202,600				202,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							202,600	

8 P9F3-PV10 M2 P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		118,600				118,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							118,600	

9 P9F3-PV11 M2 P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X8CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,400	

10 P9F3-PV12 M2 P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

2	carrer Ample		219,900				219,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							219,900	
11	P9E1-PV16	M2	P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT					
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT , DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMPLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.					
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.					
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		10,100				10,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,100	
12	P9E1-PV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT					
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMPLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.					
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.					
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample				
2	carrer Ample		52,600	0,400			21,040	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,040	
13	P9E1-BR01	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A REPOSICIÓ					
			PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE MATEIXES DIMENSIONS I ACABATS QUE EL PAVIMENT					
			EUR					

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

			EXISTENT, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT A L'OBRA I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.					
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2				Total	
2	Previsió		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	
14	P9F3-PV24	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8CM O EQUIVALENT					
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMPLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.					
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.					
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
15	P9F3-PV25	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT					
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMPLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.					
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.					
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
16	P9F3-PV31	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT					
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS					
			EUR					

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

17 P9F3-PV30 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

18 P9E1-PVXX M2 PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM

PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

1		C	m2					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

19 P9E1-PVZZ M2 PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM

PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
 Títol 3 02 PAVIMENTACIÓ
 Títol 4 03 REMATS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P978-PV14 M P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM
 RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		125,800				125,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **125,800**

2 P978-PV15 M P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM

RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		81,700				81,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **81,700**

3	P978-PV20	M	P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM					
GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			1,440				1,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,440**

4	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM					
VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.								

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Unitats				
2	P24		82,500	1,000			82,500	C#*D#*E#*F#
4	P25		6,200	12,000			74,400	C#*D#*E#*F#
5			2,100	1,000			2,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **159,000**

5	P967-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT					
VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER.								

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6	P965-RECL	M	RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA					
RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.								

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY						
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR						
Títol 3	03	CONSTRUCCIONS, EQUIPAMENTS I MOBILIARI						
Títol 4	01	EQUIPAMENTS I MOBILIARI						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC.			

INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	carrer Ample		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2	PQ12-MB03	U	M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	carrer Ample		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3	PQ12-MBA3	U	M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	carrer Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PQ12-BR06 M2 F6/F7 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 164X4.5CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 164X4.5CM I 40CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.

EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Alçada	Alçada		
2				9,850			9,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,850**

5 PQZ0-MB05 U M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	BG02 carrer Ample		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 FBBZMB07 M M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL

PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÈSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

2 Fase1_Tram1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

7 PBBF-MBB7 U M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT

PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 C Unitats

2 Senyalitzacio_V_R101 (Entrada prohibida) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Fase1_Tram1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Senyalitzacio_V_R302 (Gir a la dreta prohibit) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Fase1_Tram1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Senyalitzacio_V_R303 (Gir a la dreta prohibit) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Fase1_Tram1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 Senyalitzacio_V_R400d (Sentit obligatori a la dreta) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 Fase1_Tram1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Senyalitzacio_V_R400e (Sentit obligatori a l'esquerre) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 Fase1_Tram1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 Senyalitzacio_V_Senyal d'aparcament reservat per transport sanitari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

13 Fase1_Tram1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

8 PQZ0-MB09 U M09 - APARCAMENT DE BICICLETES

APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 C Unitats

2 carrer Ample 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

9 PBA3-MB10 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 C Longitud

2 carrer Ample 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 41,900 41,900 C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

4	negre		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
6	(M10) Senyalitzacio_H_linia groga 10cm	T						
7	Fase1_Tram1		3,300				3,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **92,200**

10	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL					
----	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Tram 1		0,980				0,980	C#*D#*E#*F#
3	Tram 1		1,430				1,430	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,410**

11	PBA2-MB30	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERD I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL					
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

12	P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL					
PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORIZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		85,500				85,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **85,500**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21G3-DJ17	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Increment			
2	c/Ample Tram 1		8,000	1,000	1,250		10,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrers colindants		2,000	2,000	1,250		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

2	P21G5-54CO	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 1		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrers colindants		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	P214W-FEY1	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Profunditat			
2	D200							
3	c/Ample Tram 1		2,000	10,400	0,500		10,400	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 1 - nou arbrat (1,5m profunditat)		2,000	19,500	0,500		19,500	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		2,000	3,900	0,500		3,900	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 1		2,000	10,400	0,500		10,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,200**

5	F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat	Percentatge		
2	D200							
3	c/Ample Tram 1		10,400	0,500	0,150	0,500	0,390	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 1 - nou arbrat (1,5m profunditat)		19,500	0,500	0,150	0,500	0,731	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		3,900	0,500	0,150	0,500	0,146	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 1		10,400	0,600	0,150	0,500	0,468	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,735**

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

6 P221C-DZ19 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat			
2	D200							
3	c/Ample Tram 1		10,400	0,500	2,000	0,900	9,360	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 1 - nou arbrat (1,5m profunditat)		19,500	0,500	2,000	0,900	17,550	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		3,900	0,500	2,000	0,900	3,510	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 1		10,400	0,600	2,000	0,900	11,232	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							41,652	

7 P221B-HYEI M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat			
2	D200							
3	c/Ample Tram 1		10,400	0,500	2,000	0,100	1,040	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 1 - nou arbrat (1,5m profunditat)		19,500	0,500	2,000	0,100	1,950	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		3,900	0,500	2,000	0,100	0,390	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 1		10,400	0,600	2,000	0,100	1,248	C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#
21								C#*D#*E#*F#
22								C#*D#*E#*F#
23								C#*D#*E#*F#
24								C#*D#*E#*F#
25								C#*D#*E#*F#
26								C#*D#*E#*F#
27								C#*D#*E#*F#
28								C#*D#*E#*F#
29								C#*D#*E#*F#
30								C#*D#*E#*F#
31								C#*D#*E#*F#
32								C#*D#*E#*F#
33								C#*D#*E#*F#
34								C#*D#*E#*F#
35								C#*D#*E#*F#
36								C#*D#*E#*F#
37								C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

38 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,628**

8 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada				
2	D200							
3	c/Ample Tram 1		10,400	0,500			5,200	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 1 - nou arbrat (1,5m profunditat)		19,500	0,500			9,750	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		3,900	0,500			1,950	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 1		10,400	0,600			6,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							23,140	

9 F2315301 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Increment	Percentatge			
2	D200							
3	c/Ample Tram 1		10,400	0,500	0,400		2,080	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 1 - nou arbrat (1,5m profunditat)		19,500	0,500	0,400		3,900	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		3,900	0,500	0,400		0,780	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 1		10,400	0,600	0,400		2,496	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,256	

10 P314-F1Q2 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondària			
2	D200							
3	c/Ample Tram 1		10,400	0,500	0,500		2,600	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 1 - nou arbrat (1,5m profunditat)		19,500	0,500	0,500		4,875	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		3,900	0,500	0,500		0,975	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 1		10,400	0,600	0,500		3,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,570	

11 P2253-547J M3 REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondària			
2	D200							C#*D#*E#*F#
3	c/Ample Tram 1		10,400	0,500	0,350		1,820	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 1 - nou arbrat (1,5m profunditat)		19,500	0,500	0,350		3,413	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

5	Carrers colindants	3,900	0,500	0,350	0,683	C#*D#*E#*F#
7	D250					
8	c/Ample Tram 1	10,400	0,600	0,350	2,184	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					8,100	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	02	COL·LECTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Increment			
2	D200							
3	c/Ample Tram 1		4,000	2,000	1,300		10,400	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 1 - nou arbrat (1,5m profunditat)		6,000	2,500	1,300		19,500	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		1,000	3,000	1,300		3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,800**

2	PD77-79GZ	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Increment			
2	D250							
3	c/Ample Tram 1		4,000	2,000	1,300		10,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,400**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	03	EMBORNALS I POUS REGISTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 1		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

3		4,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrers colindants	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					13,000

2	PBENRY076Z	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
---	------------	---	--

REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563.
 COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124.
 ARTICULADA ANTIROBATORI.
 REVERSIBLE.
 MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES.
 DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ.
 SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT.
 REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT.

EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018.

COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 1		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrers colindants		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

3	PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 1 - Bossa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	04	OBRES DE CONNEXIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	D200							
3	Carrers colindants		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	PD7A-YD05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	D200							
3	c/Ample Tram 1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 1 - nou arbrat (1,5m profunditat)		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3	PD7A-YD06	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	D250							
3	c/Ample Tram 1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	06	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondària	Diametre		
2	D200							
3	c/Ample Tram 1		10,400	0,500	0,400		2,080	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 1 - nou arbrat (1,5m profunditat)		19,500	0,500	0,400		3,900	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		3,900	0,500	0,400		0,780	C#*D#*E#*F#
7	D250							

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

8	c/Ample Tram 1		10,400	0,600	0,400		2,496	C#*D#*E#*F#
---	----------------	--	--------	-------	-------	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **9,256**

2	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat	Unitats		
2	c/Ample Tram 1		15,000	0,200	0,200		0,600	C#*D#*E#*F#
3			0,700	0,700	0,850	10,000	4,165	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,765**

3	F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondària	Diametre		
2	D200							
3	c/Ample Tram 1		10,400	0,500	0,400		2,080	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 1 - nou arbrat (1,5m profunditat)		19,500	0,500	0,400		3,900	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		3,900	0,500	0,400		0,780	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 1		10,400	0,600	0,400		2,496	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,256**

4	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat	Unitats		
2	c/Ample Tram 1		15,000	0,200	0,200		0,600	C#*D#*E#*F#
3			0,700	0,700	0,850	10,000	4,165	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,765**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	07	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

2 c/Ample Tram 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PARNISNAR01 U PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 T Unitats
 2 c/Ample Tram 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 02 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
 Títol 5 01 DESMUNTATGES I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FG22RA01Y U DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESQUIT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 T Unitats
 2 c/Ample Tram 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P221D-DZ2S M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 T Llargària Amplada Fondària Increment
 2 D063
 3 c/Ample Tram 1 72,500 1,000 1,000 0,900 65,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,250

3 P221D-I9NK M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 T Llargària Amplada Fondària Increment
 2 D063 0,000
 3 c/Ample Tram 1 72,500 1,000 1,000 0,100 7,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,250

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 02 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
 Títol 5 02 CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PDK4-AJY1 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS 2C AMB ARQUETA QUADRADA DE 80X80X85 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, AMB TAPA TRIANGULAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 T Unitats
 2 c/Ample Tram 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PDG3-DWY1 M CANALITZACIÓ TC AMB PRISMA FORMIGONAT AMB BANDA DE PROTECCIÓ I CINTA DE SENYALITZACIÓ AMB DOS TRITUBS DE DIÀMETRE D=40 CM I DAU DE RECOBRIMENT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PROFUNDITAT MÍNIMA DE 60CM, INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 T Longitud Increment
 2 c/Ample Tram 1 58,000 1,250 72,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,500

3 EF21XDY2 M BEINA DE PROTECCIÓ PER RECORREGUT DE CABLEJAT ETHERNET PER FAÇANA, FORMADA PER TUB D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT AL PARAMENT I FIXADA MECÀNICAMENT AMB GRAPA CADA 0,5M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 T Longitud Increment
 2 c/Ample Tram 1 12,000 1,250 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 PP44-6640 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 T Unitats Longitud Increment
 2 c/Ample Tram 1 1,000 90,000 1,250 112,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 02 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
 Títol 5 03 BÀCULS I ELEMENTS DE CAMP

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP47-65Y5	U	PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125, SOLDAT I VERIFICAT, COL-LOCAT EN RACK 19", INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PPA0-HAY1	U	CÀMERA AXIS Q3536-LVE 9MM O EQUIVALENT AMB 256SSD PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PBBB-DVY1	U	PLACA INFORMATIVA TIPUS CARTELL DE VIDEOVIGILÀNCIA D'ALUMINI ANODITZAT, QUADRAT DE 45X45 CM, PER A ZONA VIDEOVIGILADA TIPUS SENYALS DE TRÀNSIT , ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, AMB ABRAÇADORA GALVANITZADA I CARGOLERIA, FIXADA MECÀNICAMENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
Títol 5	04	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R4-HIR7	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D063							
3	c/Ample Tram 1		58,000	1,000	0,600	1,250	43,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,500

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	G2RA7LP1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Llargària	Amplada	Fondària	Increment		
2	D063							
3	c/Ample Tram 1		58,000	1,000	0,600	1,250	43,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,500

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
Títol 5	05	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PACTCSF01	U	PARTIDA PER A FIXACIÓ D'ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A BÀCUL O ESTRUCTURA DE FAÇANA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I ACCESSORIS NECESSARIS PER ALS TREBALLS DE FIXACIÓ. TREBALLS COMPLETAMENT ACABATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	05	XARXA DE REG
Títol 4	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	UT					
2	Pl. Llibertat (arbusti)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Llibertat (arbrat)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Pintor F. (rabusti)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Mestre		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	escomesa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	FDK2UR90	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	Pl. Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	C/ample 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 F223U104 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%				
2	Pl. Llibertat		162,100	0,900			145,890	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F.		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ample 1		129,000	1,000			129,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **275,890**

4 F223U107 M EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	%				
2	Pl. Llibertat		162,100	0,100			16,210	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F.		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ample 1		129,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,210**

5 F223UR06 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	%				
2	Pl. Llibertat		66,200	0,900			59,580	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F.		22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ample 1		111,000	1,000			111,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **192,580**

6 F223UR05 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUAIS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	%				
2	Pl. Llibertat		66,200	0,100			6,620	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F.		22,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ample 1		111,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,620**

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	05	XARXA DE REG
Títol 4	02	ESCOMESA I AUTOMATISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FJMZUZ3Y U CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 FJSFU238 U CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1'' 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	Pl. Llibertat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3 FJSFU229 U CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1'' DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVÀLVULA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	Pl. Llibertat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F.		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4 FJSFU558 U CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA MASTER DE 2'' DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	Pl. Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 FJSZUS10 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLAÇA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	Pl. llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Pintor.F		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
 Títol 3 05 XARXA DE REG
 Títol 4 03 INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PFB4-DW3B M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	Pl Llibertat		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,400**

2 PFB4-DW3F M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	Pl Llibertat		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	C/Ample 1		104,000				104,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **179,000**

3 PFB4-DW3I M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl Llibertat	T	ml					
2	G2		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
3	G1		104,000				104,000	C#*D#*E#*F#
4	G4		57,000				57,000	C#*D#*E#*F#
5	Pintor F	T	ml					
6	G3		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
7	C/ample 1	T	ml					
8	G4		116,000				116,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

TOTAL AMIDAMENT **321,000**

4 PFB4-DW3G M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl Llibertat	T	ml					
2	A1		81,000				81,000	C#*D#*E#*F#
3	A2		56,000				56,000	C#*D#*E#*F#
4	A3		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#
5	Pintor F	T	ml					
6			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
7	C/ample 1	T	ml					
8	A2		117,000				117,000	C#*D#*E#*F#
9	A3		115,000				115,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **376,500**

5 PJS0-9EGJ U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl Llibertat	T	ut					
2	A1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	A2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	A3		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	Pintor F	T	ml					
6			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
7	C/ample 1	T	ml					
8	A2		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
9	A3		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,000**

6 PJS6-9EER M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl Llibertat	T	ml					
2	G2		238,300				238,300	C#*D#*E#*F#
3	G1		158,400				158,400	C#*D#*E#*F#
4	G4		33,600				33,600	C#*D#*E#*F#
5	Pintor F	T	ml					
6	G3		144,600				144,600	C#*D#*E#*F#
7	C/ample 1	T	ml					
8	G4		104,100				104,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **679,000**

7 PJS5-HYGF U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

2	PI Llibertat	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
3	Pintor F	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	C/Ample 1	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

8 PG2N-EUFV M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	50 mm		160,600				160,600	C#*D#*E#*F#
3	40 mm		227,700				227,700	C#*D#*E#*F#
4	32 mm		263,550				263,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **651,850**

9 PG2N-EUG9 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cabale electric	T	ml					
2	PI. Llibertat		86,000				86,000	C#*D#*E#*F#
3	PI. llibertat (programador)		82,000				82,000	C#*D#*E#*F#
4	Pintor F		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **175,400**

10 PG32-DYGE M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIÓ ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cabale electric	T	ml	num electrovàl				
2	PI. Llibertat		86,000	4,000			344,000	C#*D#*E#*F#
3	PI. llibertat (programador)		82,000				82,000	C#*D#*E#*F#
4	Pintor F		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **433,400**

11 PJST-HBIG U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI Llibertat	T	ut					
2	G2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	G1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	A1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	G4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Pintor F	T	ut					
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	C/ample 1	T	ut					
10	G4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

12	A3	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
----	----	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

12 PJSM-HBBE U PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI Llibertat	T	ut					
2	G2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	G1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	A1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	G4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Pintor F	T	ut					
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	C/ample 1	T	ut					
10	G4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	A3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

13 PN33-AODR U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB D'1 1/2"), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2	PI. Llibertat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	01	OPERACIONS PREVIES I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PDV1-BR01 U ASSAIG D'INFILTRACIÓ DEL TERRENY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 P2217-BR01 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Carrer ample 1		9,400				9,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,400	

3	P221C-BR10	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL						
EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ.									
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.									

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3				Total	
2	Sòl estructural		101,700				101,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							101,700	

4	P2217-BR02	M3	EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L' ARBRAT EXISTENT						
EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXITENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.									
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.									

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Voltant de l' arbrat existent		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

5	FR3PY040	M3	SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER LES SEGÜENTS FRACCIONS EN PES : GRAVA RECICLADA (100) TAMANY 50-70 (18-25 MM A LES CAPES SUPERIORS), SÒL LLIMÓS-ARGILOS (20) AMB UN MÍNIM DE 20% D'ARGILA I UN 5% DE MATÈRIA ORGÀNICA I HIDROGEL (0,03). SUBMINISTRAT A GRANEL I ESTESA AMB EXCAVADORA MITJANA I COMPACTADA EN CAPES DE FINS A 30 CM DE GRUIX, REGAT I COMPACTAT.						
---	----------	----	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2			91,700				91,700	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							101,700	

6	P221B-BR01	M	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT RANURAT DE DOBLE CAPA, DE DIÀMETRE 30CM, EMBOLCALLAT PER UNES PARTÍCULES GEOSINTÈTIQUES QUE CONSTITUEIXEN A LA GRAVA, AQUEST REOMPLERT ESTÀ SUBJECTAT PER UNA MALLA DE POLIETILÈ D'ALTA RESISTÈNCIA QUE ESTA AMBRIDADA PER AMBDOS COSTATS DEL TUB. ENTRE LA MALLA I EL REOMPLERT HI HA UN FILTRE GEOTEXTIL.						
---	------------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Biodren		52,900				52,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							52,900	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

7	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS						
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	carrer Ample		30,600				30,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,600	

8	PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS						
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	carrer Ample		17,000	0,100			1,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,700	

9	PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS						
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	carrer Ample		52,200	0,100			5,220	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,220	

10	PRZ8-BR01	U	EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD						
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	02	ARBUSTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PR490-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L						
---	------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	carrer Ample		18,000	6,000	0,330		35,640	C#*D#*E#*F#
3						0,360	0,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	

2	PR495-92QP	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L						
---	------------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 39

2	carrer Ample		18,000	6,000	0,330		35,640	C#*D#*E#*F#
3						0,360	0,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	
3	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	V08	T						
3	carrer Ample		18,000	4,000	0,330		23,760	C#*D#*E#*F#
4						0,240	0,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	
4	PR4BM-94CR	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	carrer Ample		25,200	6,000	0,330		49,896	C#*D#*E#*F#
3						0,104	0,104	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
5	PR4BM-BR04	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	carrer Ample		25,200	6,000	0,330		49,896	C#*D#*E#*F#
3						0,104	0,104	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
6	PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	carrer Ample		25,200	4,000	0,330		33,264	C#*D#*E#*F#
3						-0,264	-0,264	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							33,000	
7	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Asparagus		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
3	Agapanthus		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
4	Coprosma		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	Liriope		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							172,000	
8	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 40

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Buxus		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
3	Pittosporum		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							57,000	
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY						
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR						
Títol 3	06	JARDINERIA						
Títol 4	03	ARBRAT						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PR44H-8WJ2	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	carrer Ample		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
2	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNIC, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pyrus		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
3	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pyrus		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY						
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR						
Títol 3	06	JARDINERIA						
Títol 4	04	MANTENIMENT						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

1	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPOGGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	V08		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	V09		25,200				25,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

2	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pyrus		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	07	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Excavació per a rebaix		9,400				9,400	C#*D#*E#*F#
3	Excavació sòl estructural		101,700				101,700	C#*D#*E#*F#
4	Excavació al voltant de l'arbre		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	Excavació caixa paviment		165,855				165,855	C#*D#*E#*F#
6	Esponjament	P	20,000				56,591	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 339,546

2	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	E01 - Demolició de vorada		201,000	0,200	0,350		14,070	C#*D#*E#*F#
3	E02 - Demolició de rigola		312,000	0,300	0,200		18,720	C#*D#*E#*F#
4	E11 - Tall en paviment		29,000	0,050	0,150		0,218	C#*D#*E#*F#
6		C	m2	Alçada				
7	E03/E07/E13 - Demolició de peces prefabricades+bases		590,000	0,250			147,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 306,696

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 42

8	E04 - Demolició de paviment sense bases		77,000	0,100			7,700	C#*D#*E#*F#
9	E05 - Demolició de paviment de formigó		154,000	0,200			30,800	C#*D#*E#*F#
10	E06 - Demolició de paviment de mescla bituminosa		81,000	0,100			8,100	C#*D#*E#*F#
11	P07R		40,000	0,250			10,000	C#*D#*E#*F#
13		C	Unitats	m3				
14	E14 - Fonamentació pilona		2,000	0,070			0,140	C#*D#*E#*F#
15	E15 - Fonamentació senyal		10,000	0,070			0,700	C#*D#*E#*F#
16	E24 - Fonamentació paperera		33,000	0,130			4,290	C#*D#*E#*F#
17	Cala		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19	Esponjament	P	30,000				73,271	

TOTAL AMIDAMENT 317,509

3	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Excavació per a rebaix		9,400				9,400	C#*D#*E#*F#
3	Excavació sòl estructural		101,700				101,700	C#*D#*E#*F#
4	Excavació al voltant de l'arbre		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	Excavació caixa paviment		165,855				165,855	C#*D#*E#*F#
6	Esponjament	P	20,000				56,591	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 339,546

4	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	E01 - Demolició de vorada		201,000	0,200	0,350		14,070	C#*D#*E#*F#
3	E02 - Demolició de rigola		312,000	0,300	0,200		18,720	C#*D#*E#*F#
5		C	m2	Alçada				
6	E03/E07/E13 - Demolició de peces prefabricades+bases		590,000	0,250			147,500	C#*D#*E#*F#
7	P07R		40,000	0,250			10,000	C#*D#*E#*F#
8	E04 - Demolició de paviment sense bases		77,000	0,100			7,700	C#*D#*E#*F#
9	E05 - Demolició de paviment de formigó		154,000	0,200			30,800	C#*D#*E#*F#
11		C	Unitats	m3				
12	E14 - Fonamentació pilona		2,000	0,070			0,140	C#*D#*E#*F#
13	E15 - Fonamentació senyal		10,000	0,070			0,700	C#*D#*E#*F#
14	E24 - Fonamentació paperera		33,000	0,130			4,290	C#*D#*E#*F#
15	Cala		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17	Esponjament	P	30,000				70,776	

TOTAL AMIDAMENT 306,696

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 43

5 P2RA-EU7F M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	E11 - Tall en paviment		29,000	0,050	0,150		0,218	C#*D#*E#*F#
4		C	m2	Alçada				
5	E06 - Demolició de paviment de mescla bituminosa		81,000	0,100			8,100	C#*D#*E#*F#
7	Esponjament	P	30,000				2,495	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							10,813	

6 H000GR02 U GESTIÓ DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
 Títol 3 08 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 XPA00002 PA SEGURETAT I SALUT

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 1

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1 P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	87,47	133,345	11.663,69	5,28	5,28
2 P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	68,71	159,000	10.924,89	4,95	10,23
3 P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	5.028,84	2,000	10.057,68	4,56	14,79

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 2

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
4 P9F3-PV12	M2	P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	45,17	219,900	9.932,88	4,50	19,29

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 3

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
5 P9F3-PV19	M2	P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULAR SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	42,71	202,600	8.653,05	3,92	23,21
6 P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORITZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	95,45	85,500	8.160,98	3,70	26,91

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 4

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
7 P9F3-PV10	M2	P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	54,51	118,600	6.464,89	2,93	29,84
8 P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	50,48	125,800	6.350,38	2,88	32,71
9 PDG3-DWY1	M	CANALITZACIÓ TC AMB PRISMA FORMIGONAT AMB BANDA DE PROTECCIÓ I CINTA DE SENYALITZACIÓ AMB DOS TRITUBS DE DIÀMETRE D=40 CM I DAU DE RECOBRIMENT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PROFUNDITAT MÍNIMA DE 60CM, INSTAL·LADA.	87,00	72,500	6.307,50	2,86	35,57

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 5

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
10 P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	70,10	81,700	5.727,17	2,59	38,16
11 P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	16,75	306,696	5.137,16	2,33	40,49
12 PQ12-BR06	M2	F6/F7 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 164X4.5CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 164X4.5CM I 40CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI. EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUI TS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.	464,89	9,850	4.579,17	2,07	42,57

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 6

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
13 PBENRY076Z	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT. EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.	332,58	13,000	4.323,54	1,96	44,52
14 XPA00002	PA	SEGURETAT I SALUT PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997.	3.989,20	1,000	3.989,20	1,81	46,33

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 7

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
15	FR3PY040	M3	SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER LES SEGÜENTS FRACCIONS EN PES : GRAVA RECICLADA (100) TAMANY 50-70 (18-25 MM A LES CAPES SUPERIORS), SÒL LLIMÓS-ARGILOS (20) AMB UN MÍNIM DE 20% D'ARGILA I UN 5% DE MATÈRIA ORGÀNICA I HIDROGEL (0,03). SUBMINISTRAT A GRANEL I ESTESA AMB EXCAVADORA MITJANA I COMPACTADA EN CAPES DE FINS A 30 CM DE GRUIX, REGAT I COMPACTAT.	39,20	101,700	3.986,64	1,81 48,14
16	P9B3-PV04	M2	P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	95,55	41,700	3.984,44	1,81 49,94
17	P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	68,44	54,650	3.740,25	1,69 51,64

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 8

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
18	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	9,77	339,546	3.317,36	1,50 53,14
19	PG2N-EUFV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,91	651,850	3.200,58	1,45 54,59
20	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX	92,42	33,800	3.123,80	1,42 56,01
21	P9F3-PV25	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	59,56	50,000	2.978,00	1,35 57,35

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 9

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
22 P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	26,06	111,405	2.903,21	1,32	58,67
23 P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	69,75	40,896	2.852,50	1,29	59,96
24 P2146-EN03	M2	E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	4,83	590,000	2.849,70	1,29	61,25

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 10

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
25 P9F3-FV24	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	56,18	50,000	2.809,00	1,27	62,53

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 11

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
26 P9F3-PV31	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	55,69	50,000	2.784,50	1,26	63,79
		PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.					
		INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 12

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
27 P9F3-PV30	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT	54,27	50,000	2.713,50	1,23	65,02
		PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.					
		INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
28 H000GR02	U	GESTIÓ DE RESIDUS	2.483,05	1,000	2.483,05	1,12	66,14
29 PR44H-8WJ2	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	238,14	10,000	2.381,40	1,08	67,22
30 P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA	7,32	317,509	2.324,17	1,05	68,27
31 FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	203,03	11,000	2.233,33	1,01	69,28

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 13

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
32 P221B-BR01	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT RANURAT DE DOBLE CAPA, DE DIÀMETRE 30CM, EMBOLCALLAT PER UNES PARTÍCULES GEOSINTÈTIQUES QUE CONSTITUEIXEN A LA GRAVA, AQUEST REOMPLERT ESTÀ SUBJECTAT PER UNA MALLA DE POLIETILÈ D'ALTA RESISTÈNCIA QUE ESTÀ AMBRIDADA PER AMBOS COSTATS DEL TUB. ENTRE LA MALLA I EL REOMPLERT HI HA UN FILTRE GEOTEXTIL.	40,86	52,900	2.161,49	0,98	70,26
33 P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS	6,13	339,546	2.081,42	0,94	71,21
34 PD7A-YD05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	192,46	10,000	1.924,60	0,87	72,08
35 PJS6-9EER	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	2,67	679,000	1.812,93	0,82	72,90
36 FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1'' 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ	439,89	4,000	1.759,56	0,80	73,70
37 PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUAIS	55,19	30,600	1.688,81	0,77	74,46

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 14

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
38 F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	5,82	275,890	1.605,68	0,73	75,19
39 PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	4,77	321,000	1.531,17	0,69	75,88
40 P9E1-FV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	70,86	21,040	1.490,89	0,68	76,56

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 15

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
41 PQ12-MB03	U	M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	743,24	2,000	1.486,48	0,67 77,23
42 PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	3,94	376,500	1.483,41	0,67 77,90
43 PPA0-HAY1	U	CÀMERA AXIS Q3536-LVE 9MM O EQUIVALENT AMB 256SSD PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA.	1.448,67	1,000	1.448,67	0,66 78,56
44 PD77-79GZ	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX	134,69	10,400	1.400,78	0,63 79,19
45 P2147-EN02	M	E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	4,40	312,000	1.372,80	0,62 79,82

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 16

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
46 P9B3-PVR7	M2	P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU: - TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA. - DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL·LOCACIÓ. - TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT PARTIDA (30X9CM). - COL·LOCACIÓ. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	58,01	23,000	1.334,23	0,60 80,42
47 P93G-57PZ	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6	8,51	148,540	1.264,08	0,57 80,99

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 17

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
48	FJSFU558	U	617,38	2,000	1.234,76	0,56	81,55
		CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA MASTER DE 2'' DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ					
49	PQ12-MBA3	U	1.159,34	1,000	1.159,34	0,53	82,08
		M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
50	PFB4-DW3F	M	6,44	179,000	1.152,76	0,52	82,60
		TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA					
51	PG32-DYGE	M	2,58	433,400	1.118,17	0,51	83,11
		CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIO ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL R21 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA					

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 18

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
52	PR60-8YAM	U	110,11	10,000	1.101,10	0,50	83,61
		PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ					
53	P2241-BR01	M2	1,45	742,700	1.076,92	0,49	84,09
		REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
54	P21G3-DJ17	M	69,98	15,000	1.049,70	0,48	84,57
		DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPRESAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA					
55	PJS5-HYGF	U	208,23	5,000	1.041,15	0,47	85,04
		BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1''1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA					
56	PBBF-MBB7	U	83,88	12,000	1.006,56	0,46	85,50
		M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.					
57	P314-F1Q2	M3	81,40	11,570	941,80	0,43	85,92
		FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT.					

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 19

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
58	P221C-BR10	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL	9,01	101,700	916,32	0,42 86,34
			EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
59	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAFISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPORGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA.	21,02	43,200	908,06	0,41 86,75
60	P9E1-BR01	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A REPOSICIÓ	35,45	25,000	886,25	0,40 87,15
			PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE MATEIXES DIMENSIONS I ACABATS QUE EL PAVIMENT EXISTENT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT A L'OBRA I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
61	PD7A-YD06	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	206,76	4,000	827,04	0,37 87,53

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 20

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
62	P2148-EN01	M	E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA	4,06	201,000	816,06	0,37 87,90
			DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
63	P221D-I9NK	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	111,62	7,250	809,25	0,37 88,26
64	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUAIS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	4,66	172,000	801,52	0,36 88,63
65	FJSFU229	U	CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1'' DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVÀLVULA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	258,11	3,000	774,33	0,35 88,98
66	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	386,25	2,000	772,50	0,35 89,33

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 21

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
67 PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	193,10	4,000	772,40	0,35 89,68
68 F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	3,90	192,580	751,06	0,34 90,02

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 22

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
69 P9E1-PV16	M2	P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	69,87	10,100	705,69	0,32 90,34
70 P2146-EN05	M2	E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	4,50	154,000	693,00	0,31 90,65

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 23

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
71 P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	4,17	165,855	691,62	0,31	90,96
72 FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME.	651,00	1,000	651,00	0,29	91,26
73 P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	132,32	4,628	612,38	0,28	91,54
74 P191-EN00	U	PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	50,64	12,000	607,68	0,28	91,81
75 PG2N-EUG9	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	3,36	175,400	589,34	0,27	92,08

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 24

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
76 P21R0-92I9	U	E25 - TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.	588,00	1,000	588,00	0,27	92,34
77 P221D-DZ2S	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	8,82	65,250	575,51	0,26	92,61
78 PQZ0-MB05	U	M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	251,53	2,000	503,06	0,23	92,83
79 PDK4-AJY1	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS 2C AMB ARQUETA QUADRADA DE 80X80X85 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, AMB TAPA TRIANGULAR	500,23	1,000	500,23	0,23	93,06
80 PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	7,98	57,000	454,86	0,21	93,27

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 25

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
81 FBBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	45,13	10,000	451,30	0,20	93,47
82 P191-HP4B	U	CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT	225,48	2,000	450,96	0,20	93,67
83 PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	219,41	2,000	438,82	0,20	93,87
84 P221C-DZ19	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	10,04	41,652	418,19	0,19	94,06
85 G2RA7LP1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	9,57	43,500	416,30	0,19	94,25

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 26

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
86 P9F3-PV11	M2	P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X80CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	55,48	7,400	410,55	0,19	94,44
87 P2146-EN04	M2	E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	5,25	77,000	404,25	0,18	94,62
88 P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	24,15	15,578	376,21	0,17	94,79
89 PDV1-BR01	U	ASSAIG D'INFILTRACIÓ DEL TERRENY	367,50	1,000	367,50	0,17	94,96

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 27

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
90	PJS0-9EGJ	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	11,78	31,000	365,18	0,17 95,12
91	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6.	27,67	13,000	359,71	0,16 95,29
92	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ	35,27	10,000	352,70	0,16 95,45
93	P21GP-EN28	U	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ DE REG EXISTENT FORMADA PER TUBS DE GOTERS I VALVULERIA EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ, PER A PPOSTERIOR REAPROFITAMENT.	345,96	1,000	345,96	0,16 95,60
94	P2R4-HIR7	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM.	7,93	43,500	344,96	0,16 95,76
95	P214W-FEY1	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR	7,61	44,200	336,36	0,15 95,91
96	PJSM-HBBE	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL	22,31	15,000	334,65	0,15 96,06

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 28

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
97	P967-FV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT	79,81	4,000	319,24	0,14 96,21
			VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
98	P2146-EN06	M2	E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA	3,76	81,000	304,56	0,14 96,35
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
99	PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	58,01	5,220	302,81	0,14 96,48
100	PRZ8-BR01	U	EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD	32,53	9,000	292,77	0,13 96,61
101	PBBB-DVY1	U	PLACA INFORMATIVA TIPUS CARTELL DE VIDEOVIGILÀNCIA D'ALUMINI ANODITZAT, QUADRAT DE 45X45 CM, PER A ZONA VIDEOVIGILADA TIPUS SENYALS DE TRÀNSIT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, AMB ABRAÇADORA GALVANITZADA I CARGOLERIA, FIXADA MECÀNICAMENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT.	72,22	4,000	288,88	0,13 96,75
102	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,43	666,100	286,42	0,13 96,88

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 29

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
103	P21Q2-EN26	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS	35,22	8,000	281,76	0,13 97,00
			DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
104	P9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM	55,74	5,000	278,70	0,13 97,13
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.				
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÈS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 30

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
105	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA	139,31	2,000	278,62	0,13 97,26
106	PR4BM-BR04	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,57	50,000	278,50	0,13 97,38
107	P9E1-PVZZ	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM	55,18	5,000	275,90	0,12 97,51
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.				
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÈS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 31

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
108 FDK2UR90	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	134,73	2,000	269,46	0,12	97,63
109 P965-RECL	M	RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	26,59	10,000	265,90	0,12	97,75
110 PARNISNAR01	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ.	248,10	1,000	248,10	0,11	97,86
111 PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L	7,04	33,000	232,32	0,11	97,97
112 F223U107	M	EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	12,52	16,210	202,95	0,09	98,06
113 PBA2-MB30	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERD I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	10,11	20,000	202,20	0,09	98,15
114 F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	21,24	9,256	196,60	0,09	98,24

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 32

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
115 PJST-HBIG	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ	12,89	15,000	193,35	0,09	98,33
116 PR4BM-94CR	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,79	50,000	189,50	0,09	98,41
117 P21Q2-EN27	U	RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ DE PEDESTAL COMMEMORATIU RETIRADA DE PEDESTAL COMMEMORATIU PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	188,56	1,000	188,56	0,09	98,50
118 PR490-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,04	36,000	181,44	0,08	98,58
119 PP44-6640	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIIOLEFINA I COBERTA DE POLIIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL	1,61	112,500	181,13	0,08	98,66
120 EF21XDY2	M	BEINA DE PROTECCIÓ PER RECORREGUT DE CABLEJAT ETHERNET PER FAÇANA, FORMADA PER TUB D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT AL PARAMENT I FIXADA MECÀNICAMENT AMB GRAPA CADA 0,5M.	11,63	15,000	174,45	0,08	98,74

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 33

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
121	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA.	16,86	10,000	168,60	0,08 98,82
122	PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	164,45	1,000	164,45	0,07 98,89
123	PR495-92QP	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,22	36,000	151,92	0,07 98,96
124	F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.	87,42	1,735	151,67	0,07 99,03
125	PFB4-DW3B	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA	8,18	18,400	150,51	0,07 99,10
126	P214W-EN11	M	E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	5,18	29,000	150,22	0,07 99,17

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 34

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
127	P21Q2-EN24	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	4,48	33,000	147,84	0,07 99,23
128	PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUAIS	84,73	1,700	144,04	0,07 99,30
129	P21R0-92HA	U	E25 - TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.	123,33	1,000	123,33	0,06 99,35
130	PACTCSF01	U	PARTIDA PER A FIXACIÓ D'ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A BÀCUL O ESTRUCTURA DE FAÇANA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I ACCESSORIS NECESSARIS PER ALS TREBALLS DE FIXACIÓ. TREBALLS COMPLETAMENT ACABATS.	117,71	1,000	117,71	0,05 99,41
131	F2315301	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%	12,13	9,256	112,28	0,05 99,46
132	P21Q2-EN15	U	E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	10,29	10,000	102,90	0,05 99,51

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 35

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
133	P21Q2-EN25	U	96,28	1,000	96,28	0,04	99,55
		RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI					
		RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT FINS A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
134	FJMZUZ3Y	U	92,78	1,000	92,78	0,04	99,59
		CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR					
135	PR4AJ-9329	U	3,73	24,000	89,52	0,04	99,63
		SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L					
136	PBA3-MB10	M	0,95	92,200	87,59	0,04	99,67
		PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.					
137	PP47-65Y5	U	20,63	4,000	82,52	0,04	99,71
		PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125, SOLDAT I VERIFICAT, COL·LOCAT EN RACK 19", INSTAL·LAT.					
138	PDBG-61Y1	U	82,21	1,000	82,21	0,04	99,75
		TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT					
139	P21G5-54CO	U	7,96	10,000	79,60	0,04	99,78
		DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ					
140	P978-PV20	M	50,48	1,440	72,69	0,03	99,81
		P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM					
		GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 36

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
141	P2R3-HIXM	M3	7,67	9,256	70,99	0,03	99,85
		TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM					
142	P2217-BR02	M3	11,45	6,000	68,70	0,03	99,88
		EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L'ARBRA EXISTENT					
		EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXISTENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
143	F227A00F	M2	2,66	23,140	61,55	0,03	99,91
		REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
144	F2R54239	M3	8,69	4,765	41,41	0,02	99,92
		TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM					
145	F223UR05	M	5,31	6,620	35,15	0,02	99,94
		EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUAIS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ					
146	P2217-BR01	M3	3,52	9,400	33,09	0,01	99,96
		EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY					
		EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
147	PN33-AODR	U	31,89	1,000	31,89	0,01	99,97
		VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB D'1 1/2"), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA					

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 37

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
148 P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT	3,42	8,100	27,70	0,01 99,98
149 PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARÇA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	9,78	2,410	23,57	0,01 99,99
150 P21Q2-EN14	U	E14 - RETIRADA DE PILONA RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	7,47	2,000	14,94	0,01100,00

TOTAL:

220.739,35 100,00

QUADRE DE PREUS I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	EF21XDY2	M	BEINA DE PROTECCIÓ PER RECORREGUT DE CABLEJAT ETHERNET PER FAÇANA, FORMADA PER TUB D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT AL PARAMENT I FIXADA MECÀNICAMENT AMB GRAPA CADA 0,5M. (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	11,63 €
P-2	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	5,82 €
P-3	F223U107	M	EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	12,52 €
P-4	F223UR05	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	5,31 €
P-5	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90 €
P-6	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
P-7	F2315301	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20% (DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	12,13 €
P-8	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	8,69 €
P-9	F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	21,24 €
P-10	F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	87,42 €
P-11	FBBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÈSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE	45,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	
P-12	FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	203,03 €
P-13	FDK2UR90	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	134,73 €
P-14	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME. (SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS)	651,00 €
P-15	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	139,31 €
P-16	FJMZUZ3Y	U	CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR (NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	92,78 €
P-17	FJSFU229	U	CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VALVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVALVULA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	258,11 €
P-18	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VALVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ (QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	439,89 €
P-19	FJSFU558	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVALVULA MASTER DE 2" DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VALVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT	617,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (SIS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-20	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLAÇA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÓCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	386,25 €
P-21	FR3PY040	M3	SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER LES SEGÜENTS FRACCIONS EN PES : GRAVA RECICLADA (100) TAMANY 50-70 (18-25 MM A LES CAPES SUPERIORS), SÒL LLIMÓS-ARGILOS (20) AMB UN MÍNIM DE 20% D'ARGILA I UN 5% DE MATÈRIA ORGÀNICA I HIDROGEL (0,03). SUBMINISTRAT A GRANEL I ESTESA AMB EXCAVADORA MITJANA I COMPACTADA EN CAPES DE FINS A 30 CM DE GRUIX, REGAT I COMPACTAT. (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	39,20 €
P-22	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA. (SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	16,86 €
P-23	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPOGGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA. (VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	21,02 €
P-24	G2RA7LP1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	9,57 €
P-25	H000GR02	U	GESTIÓ DE RESIDUS (DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	2.483,05 €
P-26	P191-EN00	U	PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-27	P191-HP4B	U	CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	225,48 €
P-28	P2146-EN03	M2	E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83 €
P-29	P2146-EN04	M2	E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	5,25 €
P-30	P2146-EN05	M2	E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50 €
P-31	P2146-EN06	M2	E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3,76 €
P-32	P2147-EN02	M	E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-33	P2148-EN01	M	E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06	€
P-34	P214W-EN11	M	E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18	€
P-35	P214W-FEY1	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR (SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	7,61	€
P-36	P21G3-DJ17	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	69,98	€
P-37	P21G5-54CO	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	7,96	€
P-38	P21GP-EN28	U	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ DE REG EXISTENT FORMADA PER TUBS DE GOTERS I VALVULERIA EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ, PER A PPOSTERIOR REAPROFITAMENT. (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	345,96	€
P-39	P21Q2-EN14	U	E14 - RETIRADA DE PILONA RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	7,47	€
P-40	P21Q2-EN15	U	E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	10,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-41	P21Q2-EN24	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,48	€
P-42	P21Q2-EN25	U	RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT FINS A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	96,28	€
P-43	P21Q2-EN26	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	35,22	€
P-44	P21Q2-EN27	U	RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ DE PEDESTAL COMMEMORATIU RETIRADA DE PEDESTAL COMMEMORATIU PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	188,56	€
P-45	P21R0-92HA	U	E25 - TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	123,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-46	P21R0-9219	U	E25 - TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE	588,00	€
			TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)		
P-47	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	4,17	€
			(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)		
P-48	P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY	3,52	€
			EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-49	P2217-BR02	M3	EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L' ARBRAT EXISTENT	11,45	€
			EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXITENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)		
P-50	P221B-BR01	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT RANURAT DE DOBLE CAPA, DE DIÀMETRE 30CM, EMBOLCALLAT PER UNES PARTÍCULES GEOSINTÈTIQUES QUE CONSTITUEIXEN A LA GRAVA, AQUEST REOMPLERT ESTÀ SUBJECTAT PER UNA MALLA DE POLIETILÈ D'ALTA RESISTÈNCIA QUE ESTA AMBRIDADA PER AMBDS COSTATS DEL TUB. ENTRE LA MALLA I EL REOMPLERT HI HA UN FILTRE GEOTEXTIL.	40,86	€
			(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)		
P-51	P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	132,32	€
			(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)		
P-52	P221C-BR10	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL	9,01	€
			EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-53	P221C-DZ19	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	10,04	€
			(DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)		
P-54	P221D-DZ2S	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	8,82	€
			(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-55	P221D-I9NK	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	111,62	€
			(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-56	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,45	€
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)		
P-57	P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT	3,42	€
			(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-58	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS	6,13	€
			(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)		
P-59	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	7,67	€
			(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)		
P-60	P2R4-HIR7	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM.	7,93	€
			(SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-61	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA	7,32	€
			(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)		
P-62	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	24,15	€
			(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-63	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	16,75 €
P-64	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	9,77 €
P-65	P314-F1Q2	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT. (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	81,40 €
P-66	P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	87,47 €
P-67	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	26,06 €
P-68	P93G-57PZ	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	8,51 €
P-69	P965-RECL	M	RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	26,59 €
P-70	P966-CRTO	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORIZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER	95,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-71	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.	68,71 €
P-72	P967-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	79,81 €
P-73	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	50,48 €
P-74	P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.	70,10 €
P-75	P978-PV20	M	P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	50,48 €
P-76	P9B3-PV04	M2	P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I	95,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	
P-77	P9B3-PVR7	M2	<p>P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC</p> <p>PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU: - TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA. - DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL-LOCACIÓ. - TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT PARTIDA (30X9CM). - COL-LOCACIÓ.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)</p>	58,01 €
P-78	P9E1-BR01	M2	<p>PAVIMENT DE PANOT PER A REPOSICIÓ</p> <p>PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE MATEIXES DIMENSIONS I ACABATS QUE EL PAVIMENT EXISTENT, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT A L'OBRA I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	35,45 €
P-79	P9E1-PV16	M2	<p>P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p>	69,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POU DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)</p>	
P-80	P9E1-PV17	M2	<p>P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POU DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	70,86 €
P-81	P9E1-PVXX	M2	<p>PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM</p> <p>PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POU DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA</p>	55,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-82	P9E1-PVZZ	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM	55,18 €
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.	
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	
P-83	P9F3-PV10	M2	P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT	54,51 €
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMPLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.	
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	
P-84	P9F3-PV11	M2	P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X8CM O EQUIVALENT	55,48 €
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMPLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-85	P9F3-PV12	M2	P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	45,17 €
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.	
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	
P-86	P9F3-PV19	M2	P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT	42,71 €
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULARS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.	
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	
P-87	P9F3-PV24	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8CM O EQUIVALENT	56,18 €
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)</p>	
P-88	P9F3-PV25	M2	<p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	59,56 €
P-89	P9F3-PV30	M2	<p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)</p>	54,27 €
P-90	P9F3-PV31	M2	<p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO</p>	55,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	
P-91	P9H5-E8BD	T	<p>P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	69,75 €
P-92	P9H5-E8BU	T	<p>P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	68,44 €
P-93	P9HC-HOSA	U	<p>DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (CINC MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	5.028,84 €
P-94	P9L1-E97S	M2	<p>P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	0,43 €
P-95	PACTCSF01	U	<p>PARTIDA PER A FIXACIÓ D'ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A BÀCUL O ESTRUCTURA DE FAÇANA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I ACCESSORIS NECESSARIS PER ALS TREBALLS DE FIXACIÓ. TREBALLS COMPLETAMENT ACABATS. (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>	117,71 €
P-96	PARNISNAR01	U	<p>PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ. (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)</p>	248,10 €
P-97	PBA2-FIHW	M2	<p>PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	9,78 €
P-98	PBA2-MB30	M2	<p>PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERD I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)</p>	10,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-99	PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. (ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	0,95	€
P-100	PBBB-DVY1	U	PLACA INFORMATIVA TIPUS CARTELL DE VIDEOVIGILÀNCIA D'ALUMINI ANODITZAT, QUADRAT DE 45X45 CM, PER A ZONA VIDEOVIGILADA TIPUS SENYALS DE TRÀNSIT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, AMB ABRAÇADORA GALVANITZADA I CARGOLERIA, FIXADA MECÀNICAMENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	72,22	€
P-101	PBBF-MBB7	U	M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	83,88	€
P-102	PBENRY076Z	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT. EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	332,58	€
P-103	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6. (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	27,67	€
P-104	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX (NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	92,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-105	PD77-79GZ	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	134,69	€
P-106	PD7A-YD05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	192,46	€
P-107	PD7A-YD06	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (DOS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	206,76	€
P-108	PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	164,45	€
P-109	PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT (VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	82,21	€
P-110	PDG3-DWY1	M	CANALITZACIÓ TC AMB PRISMA FORMIGONAT AMB BANDA DE PROTECCIÓ I CINTA DE SENYALITZACIÓ AMB DOS TRITUBS DE DIÀMETRE D=40 CM I DAU DE RECOBRIMENT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PROFUNDITAT MÍNIMA DE 60CM, INSTAL·LADA. (VUITANTA-SET EUROS)	87,00	€
P-111	PDK4-AJY1	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS 2C AMB ARQUETA QUADRADA DE 80X80X85 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, AMB TAPA TRIANGULAR (CINC-CENTS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	500,23	€
P-112	PDV1-BR01	U	ASSAIG D'INFILTRACIÓ DEL TERRENY (TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	367,50	€
P-113	PFB4-DW3B	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	8,18	€
P-114	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,44	€
P-115	PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-116	PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	4,77	€
P-117	PG2N-EUFV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	4,91	€
P-118	PG2N-EUG9	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	3,36	€
P-119	PG32-DYGE	M	CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIO ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58	€
P-120	PJS0-9EGJ	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (ONZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,78	€
P-121	PJS5-HYGF	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	208,23	€
P-122	PJS6-9EER	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2,67	€
P-123	PJSM-HBBE	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	22,31	€
P-124	PJST-HBIG	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	12,89	€
P-125	PN33-AODR	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB D'1 1/2 "), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLO PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	31,89	€
P-126	PP44-6640	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	1,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-127	PP47-65Y5	U	PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125, SOLDAT I VERIFICAT, COL·LOCAT EN RACK 19", INSTAL·LAT. (VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	20,63	€
P-128	PPA0-HAY1	U	CÀMERA AXIS Q3536-LVE 9MM O EQUIVALENT AMB 256SSD PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA. (MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.448,67	€
P-129	PQ12-BR06	M2	F6/F7 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 164X4.5CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 164X4.5CM I 40CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI. EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	464,89	€
P-130	PQ12-MB03	U	M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.	743,24	€
P-131	PQ12-MBA3	U	M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.159,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-132	PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	219,41	€
P-133	PQZ0-MB05	U	M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUIÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	251,53	€
P-134	PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	193,10	€
P-135	PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	58,01	€
P-136	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	55,19	€
P-137	PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	84,73	€
P-138	PR44H-8WJ2	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÒRMULES NTJ (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	238,14	€
P-139	PR490-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L (CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	5,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-140	PR495-92QP	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	4,22	€
P-141	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	3,73	€
P-142	PR4BM-94CR	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	3,79	€
P-143	PR4BM-BR04	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	5,57	€
P-144	PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L (SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	7,04	€
P-145	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (CENT DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	110,11	€
P-146	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1,5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66	€
P-147	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,98	€
P-148	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	35,27	€
P-149	PRZ8-BR01	U	EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	32,53	€
P-150	XPA00002	PA	SEGURETAT I SALUT PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997. (TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3.989,20	€

QUADRE DE PREUS II

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	EF21XDY2	M	BEINA DE PROTECCIÓ PER RECORREGUT DE CABLEJAT ETHERNET PER FAÇANA, FORMADA PER TUB D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT AL PARAMENT I FIXADA MECÀNICAMENT AMB GRAPA CADA 0,5M.	11,63	€
	BF21HD00	M	TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T,	7,05800	€
	BFW21D10	U	ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE 4", PER A ROS	1,21400	€
	BFY21D10	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GAL	0,08790	€
	B0A71N00	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 110 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,06640	€
			Altres conceptes	3,20370	€
P-2	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	5,82	€
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA PER AVÍS D'	0,13650	€
			Altres conceptes	5,68350	€
P-3	F223U107	M	EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	12,52	€
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA PER AVÍS D'	0,13650	€
			Altres conceptes	12,38350	€
P-4	F223UR05	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	5,31	€
			Altres conceptes	5,31000	€
P-5	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	3,90	€
			Altres conceptes	3,90000	€
P-6	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	2,66	€
			Altres conceptes	2,66000	€
P-7	F2315301	M2	APUNTAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%	12,13	€
	B0D61170	M3	PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA,	0,04243	€
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,87120	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,07750	€
			Altres conceptes	11,13887	€
P-8	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	8,69	€
			Altres conceptes	8,69000	€
P-9	F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	21,24	€
	B2RA73G0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS I	20,23000	€
			Altres conceptes	1,01000	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-10	F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.	87,42	€
	B064300B	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	70,27650	€
			Altres conceptes	17,14350	€
P-11	FBBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL	45,13	€
			PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B06NN14C	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2	10,46700	€
	BBBZUV37	M	PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUI	14,07000	€
			Altres conceptes	20,59300	€
P-12	FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	203,03	€
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	2,56230	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA	40,23000	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO	15,20000	€
	BDKZ3100	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE LLUM LLIURE 60X60CM B125, AMB TA	46,20000	€
			Altres conceptes	98,83770	€
P-13	FDK2UR90	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	134,73	€
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	1,14318	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA	25,47900	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO	6,65000	€
	BDKZ3150	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4	21,37000	€
			Altres conceptes	80,08782	€
P-14	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME.	651,00	€
	BVADV001	U	JORNADA DE FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTE	620,00000	€
			Altres conceptes	31,00000	€
P-15	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA	139,31	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	139,31000	€
P-16	FJMZUZ3Y	U	CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR	92,78	€
			Altres conceptes	92,78000	€
P-17	FJSFU229	U	CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVÀLVULA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	258,11	€
	BJSBU228	U	ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVAL	38,12000	€
	BJM5UZ01	U	REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB,	77,55000	€
	BFWBUZ03	U	ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 1"	10,99000	€
	BFWBUZ02	U	TE DE LLAUTÓ DE 1"	4,42500	€
	BFWBUZ01	U	COLZE DE LLAUTÓ DE 1"	7,71000	€
	BNERU229	U	FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES	62,18000	€
			Altres conceptes	57,13500	€
P-18	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ	439,89	€
	BN31U010	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, TIPUS SANDWIC	28,04000	€
	BN74UR10	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1	147,73000	€
	BJSBU238	U	ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVAL	143,47000	€
	BJM6UR10	U	MANÒMETRE DE GLICERINA AMB CLAU DE PAS I GRADUAT DE 0 A 4 BARS	49,71000	€
	BJ65UR20	U	FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1 1/2" DN PER INTERCALAR A LA CA	16,50000	€
	BFWB1605	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀ	6,58500	€
			Altres conceptes	47,85500	€
P-19	FJSFU558	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA MASTER DE 2" DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	617,38	€
	BFWBUZ21	U	TE DE LLAUTÓ DE 2"	83,50000	€
	BFWBUZ22	U	ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 2"	71,78000	€
	BJSBU258	U	ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVAL	72,01000	€
	BN31UZ01	U	VÀLVULA D'ESFERA TIPUS SANWICH DE 2"	246,21000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFWBUZ20	U	COLZE DE LLAUTÓ DE 2"	69,64000	€
			Altres conceptes	74,24000	€
P-20	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLAÇA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	386,25	€
	BJSZUSR0	U	SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A ARMARI DE PROGRAMADOR	47,11000	€
	BJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X43	286,29000	€
			Altres conceptes	52,85000	€
P-21	FR3PY040	M3	SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER LES SEGÜENTS FRACCIONS EN PES : GRAVA RECICLADA (100) TAMANY 50-70 (18-25 MM A LES CAPES SUPERIORS), SÒL LLMÓS-ARGILOS (20) AMB UN MÍNIM DE 20% D'ARGILA I UN 5% DE MATÈRIA ORGÀNICA I HIDROGEL (0,03). SUBMINISTRAT A GRANEL I ESTESA AMB EXCAVADORA MITJANA I COMPACTADA EN CAPES DE FINS A 30 CM DE GRUIX, REGAT I COMPACTAT.	39,20	€
	B0331600	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 18 A 25 MM	25,41000	€
	B03D4000	M3	TERRA SENSE CLASSIFICAR	1,15400	€
	BR3P2110	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	1,84350	€
	BR3AI010	KG	HIDROGEL	5,00000	€
			Altres conceptes	5,79250	€
P-22	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA.	16,86	€
	BRZZU015	U	ACCESSORIS I PETIT MATERIAL PER A REG	0,92000	€
	BRZZ2510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,04100	€
	BRZZU010	U	PETIT MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS I TREBALLS EN ZONES VERDES	0,88000	€
			Altres conceptes	15,01900	€
P-23	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPOGNA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA.	21,02	€
	BRZZU010	U	PETIT MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS I TREBALLS EN ZONES VERDES	4,40000	€
			Altres conceptes	16,62000	€
P-24	G2RA7LP1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	9,57	€
	B2RA7LP1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR	9,11000	€
			Altres conceptes	0,46000	€
P-25	H000GR02	U	GESTIÓ DE RESIDUS	2.483,05	€
			Sense descomposició	2.483,05000	€
P-26	P191-EN00	U	PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA	50,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLI GADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL-LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIO D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.		
	B0AM-078N	KG	FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT	0,96000	€
	B0D31-07P6	M3	LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT	18,08064	€
	B7C26-FGV8	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE	0,97600	€
			Altres conceptes	30,62336	€
P-27	P191-HP4B	U	CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT	225,48	€
	B03C-05NK	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	35,64600	€
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	14,32640	€
			Altres conceptes	175,50760	€
P-28	P2146-EN03	M2	E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE	4,83	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL-LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,83000	€
P-29	P2146-EN04	M2	E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT	5,25	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	5,25000	€
P-30	P2146-EN05	M2	E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ	4,50	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,50000	€
P-31	P2146-EN06	M2	E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA	3,76	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	3,76000	€
P-32	P2147-EN02	M	E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA	4,40	€
			DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,40000	€
P-33	P2148-EN01	M	E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA	4,06	€
			DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,06000	€
P-34	P214W-EN1	M	E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM	5,18	€
			TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	5,18000	€
P-35	P214W-FEY	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR	7,61	€
			Altres conceptes	7,61000	€
P-36	P21G3-DJ17	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPRESAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA	69,98	€
			Altres conceptes	69,98000	€
P-37	P21G5-54C	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	7,96	€
			Altres conceptes	7,96000	€
P-38	P21GP-EN2	U	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ DE REG EXISTENT FORMADA PER TUBS DE GOTERS I VALVULERIA EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ, PER A PPOSTERIOR REAPROFITAMENT.	345,96	€
			Altres conceptes	345,96000	€
P-39	P21Q2-EN1	U	E14 - RETIRADA DE PILONA	7,47	€
			RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	7,47000	€
P-40	P21Q2-EN1	U	E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS	10,29	€
			RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	10,29000	€
P-41	P21Q2-EN2	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA	4,48	€
			RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,48000	€
P-42	P21Q2-EN2	U	RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI	96,28	€
			RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT FINS A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	96,28000	€
P-43	P21Q2-EN2	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS	35,22	€
			DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	35,22000	€
P-44	P21Q2-EN2	U	RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ DE PEDESTAL COMMEMORATIU	188,56	€
			RETIRADA DE PEDESTAL COMMEMORATIU PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	67,05000	€
	B06E-12D9	M3	FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	121,51000	€
P-45	P21R0-92H	U	E25 - TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE	123,33	€
			TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B2RA-28TX	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TR	24,96000	€
	B2RA-28U0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGET	4,80000	€
			Altres conceptes	93,57000	€
P-46	P21R0-92I9	U	E25 - TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE	588,00	€
			TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B2RA-28TX	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TR	168,48000	€
	B2RA-28U0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGET	24,00000	€
			Altres conceptes	395,52000	€
P-47	P2214-AYN	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	4,17	€
			Altres conceptes	4,17000	€
P-48	P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY	3,52	€
			EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	3,52000	€
P-49	P2217-BR02	M3	EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L' ARBRAT EXISTENT	11,45	€
			EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXITENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	11,45000	€
P-50	P221B-BR01	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT RANURAT DE DOBLE CAPA, DE DIÀMETRE 30CM, EMBOLCALLAT PER UNES PARTÍCULES GEOSINTÈTIQUES QUE CONSTITUEIXEN A LA GRAVA, AQUEST REOMPLERT ESTÀ SUBJECTAT PER UNA MALLA DE POLIETILÉ D'ALTA RESISTÈNCIA QUE ESTÀ AMBRIDADA PER AMBDOS COSTATS DEL TUB. ENTRE LA MALLA I EL REOMPLERT HI HA UN FILTRE GEOTEXTIL.	40,86	€
	BR01-BR01	M	TUB CORRUGAT RANURAT PER A DRENATGE DE SÒLS I INFILTRACIÓ	37,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	3,86000	€
P-51	P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	132,32	€
			Altres conceptes	132,32000	€
P-52	P221C-BR1	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL	9,01	€
			EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	9,01000	€
P-53	P221C-DZ19	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	10,04	€
			Altres conceptes	10,04000	€
P-54	P221D-DZ2	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	8,82	€
			Altres conceptes	8,82000	€
P-55	P221D-I9NK	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	111,62	€
			Altres conceptes	111,62000	€
P-56	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,45	€
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	1,45000	€
P-57	P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT	3,42	€
			Altres conceptes	3,42000	€
P-58	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS	6,13	€
			Altres conceptes	6,13000	€
P-59	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	7,67	€
			Altres conceptes	7,67000	€
P-60	P2R4-HIR7	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN	7,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM.		
			Altres conceptes	7,93000	€
P-61	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA	7,32	€
			Altres conceptes	7,32000	€
P-62	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	24,15	€
	B2RA-28US	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR	23,00000	€
			Altres conceptes	1,15000	€
P-63	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	16,75	€
	B2RA-28UQ	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR	15,95000	€
			Altres conceptes	0,80000	€
P-64	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	9,77	€
	B2RA-28V5	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR	9,30000	€
			Altres conceptes	0,47000	€
P-65	P314-F1Q2	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT.	81,40	€
	B063-2AQW	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20/F/10/I DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA M?	71,24700	€
			Altres conceptes	10,15300	€
P-66	P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I	87,47	€
			BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B06E-12D9	M3	FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	70,40250	€
			Altres conceptes	17,06750	€
P-67	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM	26,06	€
			BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,07800	€
	B03F-05NY	M3	TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ	17,71000	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	8,27200	€
P-68	P93G-57PZ	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6	8,51	€
	B7C24-0KLD	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX	0,01239	€
			Altres conceptes	8,49761	€
P-69	P965-RECL	M	RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA	26,59	€
			RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	8,36189	€
			Altres conceptes	18,22811	€
P-70	P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL	95,45	€
			PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORIZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT	66,69000	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	2,87460	€
			Altres conceptes	25,88540	€
P-71	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM	68,71	€
			VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	2,87460	€
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT	56,16000	€
			Altres conceptes	9,67540	€
P-72	P967-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT	79,81	€
			VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	5,76198	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	19,89951	€
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI	0,14851	€
	B962-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT	54,00000	€
			Altres conceptes	19,89951	€
P-73	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM	50,48	€
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9B0PV19	M	RIGOLA DE GRANIT 30X60X8CM	28,56000	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,77300	€
			Altres conceptes	21,14700	€
P-74	P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM	70,10	€
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,77300	€
	B9B0PV15	M	RIGOLA DE GRANIT 30X60X15CM	47,25000	€
			Altres conceptes	22,07700	€
P-75	P978-PV20	M	P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM	50,48	€
			GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9B0PV19	M	RIGOLA DE GRANIT 30X60X8CM	28,56000	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,77300	€
			Altres conceptes	21,14700	€
P-76	P9B3-PV04	M2	P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM	95,55	€
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B05A-PV04	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM	48,34800	€
	B05A-2MTK	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BA	14,83500	€
	B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	1,82952	€
			Altres conceptes	30,53748	€
P-77	P9B3-PVR7	M2	P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC	58,01	€
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU: - TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA. - DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL-LOCACIÓ. - TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT PARTIDA (30X9CM). - COL-LOCACIÓ.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	1,82952	€
	B05A-2MTK	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BA	14,83500	€
			Altres conceptes	41,34548	€
P-78	P9E1-BR01	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A REPOSICIÓ	35,45	€
			PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE MATEIXES DIMENSIONS I ACABATS QUE EL PAVIMENT EXISTENT, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT A L'OBRA I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9E2-0HOR	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT	7,04820	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,34289	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
			Altres conceptes	28,05735	€
P-79	P9E1-PV16	M2	P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	69,87	€
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,53196	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
	B9E1-PV16	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS LLOS	38,46000	€
			Altres conceptes	30,87648	€
P-80	P9E1-PV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	70,86	€
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9E1-PV17	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREI	39,94000	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
			Altres conceptes	30,91844	€
P-81	P9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM	55,74	€
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,53196	€
	B9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL/BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VE	25,00000	€
			Altres conceptes	30,20648	€
P-82	P9E1-PVZZ	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM	55,18	€
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUAELSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
	B9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL/BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VE	25,00000	€
			Altres conceptes	30,17844	€
P-83	P9F3-PV10	M2	P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT	54,51	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B9F3PV10	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6	32,03550	€
			Altres conceptes	22,12707	€
P-84	P9F3-PV11	M2	P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X80CM O EQUIVALENT	55,48	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9F3PV11	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X8	32,67060	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
			Altres conceptes	22,46197	€
P-85	P9F3-PV12	M2	P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	45,17	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9F3PV12	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O E	22,84800	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
			Altres conceptes	21,97457	€
P-86	P9F3-PV19	M2	P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT	42,71	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULAR SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9F3PV08	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINC	20,80050	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 Altres conceptes	0,33183 21,56207	€ €
P-87	P9F3-PV24	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8CM O EQUIVALENT	56,18	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9F3PV24	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8	33,63150	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 Altres conceptes	0,33183 22,20107	€ €
P-88	P9F3-PV25	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT	59,56	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B9F3PV25	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X1	36,55050	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 Altres conceptes	0,33183 22,66207	€ €
P-89	P9F3-PV30	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT	54,27	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B9F3PV30	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16 Altres conceptes	31,80450 22,11807	€ €
P-90	P9F3-PV31	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	55,69	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9F3PV31	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8C	32,86500	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	22,47757	€
P-91	P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	69,75	€
	B9H1-0HTR	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AM	62,18000	€
			Altres conceptes	7,57000	€
P-92	P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	68,44	€
	B9H1-0HXA	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB	60,94000	€
			Altres conceptes	7,50000	€
P-93	P9HC-HOS	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	5.028,84	€
			Altres conceptes	5.028,84000	€
P-94	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,43	€
	B057-06IQ	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A	0,24000	€
			Altres conceptes	0,19000	€
P-95	PACTCSF01	U	PARTIDA PER A FIXACIÓ D'ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A BÀCUL O ESTRUCTURA DE FAÇANA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I ACCESSORIS NECESSARIS PER ALS TREBALLS DE FIXACIÓ. TREBALLS COMPLETAMENT ACABATS.	117,71	€
			Altres conceptes	117,71000	€
P-96	PARNISNA	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ.	248,10	€
			Altres conceptes	248,10000	€
P-97	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	9,78	€
	BBA0-OSD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,82000	€
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PE	4,57980	€
			Altres conceptes	4,38020	€
P-98	PBA2-MB30	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERD I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	10,11	€
	BBA1-B30	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERD, PER	4,89600	€
	BBA0-OSD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,82000	€
			Altres conceptes	4,39400	€
P-99	PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.	0,95	€
	BBA0-OSD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,09129	€
	BBA1-MB10	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O N	0,46206	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,39665	€
P-100	PBBB-DVY1	U	PLACA INFORMATIVA TIPUS CARTELL DE VIDEOVIGILÀNCIA D'ALUMINI ANODITZAT, QUADRAT DE 45X45 CM, PER A ZONA VIDEOVIGILADA TIPUS SENYALS DE TRÀNSIT , ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, AMB ABRAÇADORA GALVANITZADA I CARGOLERIA, FIXADA MECÀNICAMENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT.	72,22	€
	BBM9-0S0D	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE	62,00000	€
			Altres conceptes	10,22000	€
P-101	PBBF-MBB7	U	M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT	83,88	€
			PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BBM7-0RYF	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60	65,79000	€
			Altres conceptes	18,09000	€
P-102	PBENRY076	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:	332,58	€
			REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT.		
			EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018.		
			COMPLETAMENT INSTAL·LADA.		
	DELTABENIT	U	REIXA I MARC DELTA 50, 625X395X40MM, 250KN	307,68000	€
	B0710250	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI	1,46320	€
			Altres conceptes	23,43680	€
P-103	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6.	27,67	€
	B0F1A-075F	U	MA? CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	13,71420	€
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE	4,15866	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	1,01761	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00468	€
			Altres conceptes	8,77485	€
P-104	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX	92,42	€
	BDY2-1KCF	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	0,97000	€
	BD7B-1ZRC	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	28,60800	€
	BDW2-1KC0	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	14,60250	€
	BDW2-1KY1	U	COLZE PP DE 90°, MANIPULAT, DN 200MM, PN 6 BAR	27,35600	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	3,40506	€
			Altres conceptes	17,47844	€
P-105	PD77-79GZ	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX	134,69	€
	BDW2-1KC1	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=250 MM	23,06040	€
	BDY2-1KCG	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=250 MM	2,32000	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	3,64118	€
	BD7B-1ZR7	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	45,14400	€
	BDW2-1KY1	U	COLZE PP DE 90°, MANIPULAT, DN 200MM, PN 6 BAR	41,03400	€
			Altres conceptes	19,49042	€
P-106	PD7A-YD05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	192,46	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	18,74000	€
	BDW2-1KC0	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	57,52500	€
	BD7B-1ZRC	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	19,07200	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	7,08600	€
			Altres conceptes	90,03700	€
P-107	PD7A-YD06	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	206,76	€
	BDW2-1KC0	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	66,37500	€
	BD7B-1ZRC	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	23,84000	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	7,08600	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	18,74000	€
			Altres conceptes	90,71900	€
P-108	PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	164,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD7B-1ZRC	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	19,07200	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	7,08600	€
	BDW2-1KC0	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	44,25000	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	18,74000	€
			Altres conceptes	75,30200	€
P-109	PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT	82,21	€
	TAPAFOSA	U	TAPA FOSA DÚCTIL QUADRADA	39,00000	€
			Altres conceptes	43,21000	€
P-110	PDG3-DWY	M	CANALITZACIÓ TC AMB PRISMA FORMIGONAT AMB BANDA DE PROTECCIÓ I CINTA DE SENYALITZACIÓ AMB DOS TRITUBS DE DIÀMETRE D=40 CM I DAU DE RECOBRIMENT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PROFUNDITAT MÍNIMA DE 60CM, INSTAL·LADA.	87,00	€
	BD74-0LY1	U	CANALITZACIÓ TC AMB PRISMA FORMIGONAT, BANDA PROTECCIÓ I CINTA SE	60,00000	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	10,05503	€
			Altres conceptes	16,94497	€
P-111	PK4-AJY1	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS 2C AMB ARQUETA QUADRADA DE 80X80X85 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, AMB TAPA TRIANGULAR	500,23	€
	B06E-12Y1	U	PERICÓ TIPUS 2C ARQUETA QUADRADA 80X80 TAPA TRIANGULAR	400,00000	€
	B06E-12DD	M3	FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	9,67680	€
			Altres conceptes	90,55320	€
P-112	PDV1-BR01	U	ASSAIG D'INFILTRACIÓ DEL TERRENY	367,50	€
			Sense descomposició	367,50000	€
P-113	PFB4-DW3B	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA	8,18	€
	BFB6-09AW	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	3,30480	€
			Altres conceptes	4,87520	€
P-114	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA	6,44	€
	BFB6-09B6	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	2,10120	€
			Altres conceptes	4,33880	€
P-115	PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA	3,94	€
	BFB6-09B9	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	0,61200	€
			Altres conceptes	3,32800	€
P-116	PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA	4,77	€
	BFB6-09BD	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	0,95880	€
			Altres conceptes	3,81120	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-117	PG2N-EUFV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,91	€
	BG2Q-1KTL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL Altres conceptes	3,46800 1,44200	€ €
P-118	PG2N-EUG9	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	3,36	€
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI Altres conceptes	1,98900 1,37100	€ €
P-119	PG32-DYGE	M	CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSÍO ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	2,58	€
	BG32-079H	M	CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSÍO ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE Altres conceptes	0,66300 1,91700	€ €
P-120	PJS0-9EGJ	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	11,78	€
	BJSS-28MQ	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU	5,31000	€
	BFYH-0A3A	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL Altres conceptes	0,02400 6,44600	€ €
P-121	PJS5-HYGF	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA	208,23	€
	BJS1-I4J8	U	ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTAGE PER A BOCA DE REG (D)	0,00000	€
	BJS6-H5IR	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE C	133,86000	€
	BJS1-H6R1	U	PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ DE LA BOCA DE REG AMB LA C Altres conceptes	30,00000 44,37000	€ €
P-122	PJS6-9EER	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	2,67	€
	BJSS-28MP	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU	0,98700	€
	BFYH-0A3A	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL Altres conceptes	0,02000 1,66300	€ €
P-123	PJSM-HBBE	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOLILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL	22,31	€
	B03J-0K8V	T	GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS	0,43872	€
	BJSM-H6RB	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM Altres conceptes	10,14000 11,73128	€ €
P-124	PJST-HBIG	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ	12,89	€
	BJST-H6RD	U	VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIÓ DE	6,23000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	6,66000	€
P-125	PN33-AODR	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB D'1 1/2 "), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	31,89	€
	BN33-2JXF	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 1613 Altres conceptes	10,19000 21,70000	€ €
P-126	PP44-6640	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL	1,61	€
	BP44-1A3X	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, DE 4 Altres conceptes	0,86100 0,74900	€ €
P-127	PP47-65Y5	U	PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125, SOLDAT I VERIFICAT, COL·LOCAT EN RACK 19", INSTAL·LAT.	20,63	€
	BP47-1AY3	U	PIGTAIL LC-SM 9/125 Altres conceptes	18,30000 2,33000	€ €
P-128	PPA0-HAY1	U	CÀMERA AXIS Q3536-LVE 9MM O EQUIVALENT AMB 256SSD PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA.	1.448,67	€
	AXISQ3536	U	CÀMERA AXIS Q3536-LVE 9MM Altres conceptes	1.290,00000 158,67000	€ €
P-129	PQ12-BR06	M2	F6/F7 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 164X4.5CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 164X4.5CM I 40CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI. EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.	464,89	€
	BQ11-BM06	M2	F3 - SEIENT I RESPATLLER, TIPU GANDULA, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 164 Altres conceptes	407,00000 57,89000	€ €
P-130	PQ12-MB03	U	M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER	743,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ11MB03	U	A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC DE 60CM DE FUSTA TROPICAL FSC100% DE S Altres conceptes	685,00000 58,24000	€ €
P-131	PQ12-MBA3	U	M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	1.159,34	€
	BQ11PV01	U	BANC MODEL NEOROMÀNTIC DE 175CM DE FUSTA TROPICAL DE SANTA&COL Altres conceptes	1.055,00000 104,34000	€ €
P-132	PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	219,41	€
	BQ22-0TDM	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L	165,87000	€
	E8B4U110	M2	PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT VERTICAL, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACI Altres conceptes	10,40890 43,13110	€ €
P-133	PQZ0-MB05	U	M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	251,53	€
	BQZ0-CS01	U	BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJ	212,65000	€
	B07D-CVVV	KG	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI Altres conceptes	13,32000 25,56000	€ €
P-134	PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL-LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT.	193,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B07D-CVVV	KG	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	13,32000	€
	BQZ0-H6QC	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48 Altres conceptes	157,00000 22,78000	€ €
P-135	PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	58,01	€
	BR35-21GP	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL Altres conceptes	42,27300 15,73700	€ €
P-136	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	55,19	€
	BR3D-21GI	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV Altres conceptes	42,58485 12,60515	€ €
P-137	PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS	84,73	€
	B03C-05NK	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3 Altres conceptes	27,42000 57,31000	€ €
P-138	PR44H-8WJ	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÒRMULES NTJ	238,14	€
	BR44H-23JZ	U	PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA D Altres conceptes	226,80000 11,34000	€ €
P-139	PR490-BR0	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,04	€
	BR490-BR03	U	ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L Altres conceptes	4,80000 0,24000	€ €
P-140	PR495-92Q	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,22	€
	BR495-25EE	U	AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L Altres conceptes	4,02000 0,20000	€ €
P-141	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L	3,73	€
	BR4F9-2617	U	MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L Altres conceptes	3,55000 0,18000	€ €
P-142	PR4BM-94C	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,79	€
	BR4BM-25TA	U	COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L Altres conceptes	3,61000 0,18000	€ €
P-143	PR4BM-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,57	€
	BR4BM-BR04	U	LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR 3L Altres conceptes	5,30000 0,27000	€ €
P-144	PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L	7,04	€
	BR4GI-267C	U	PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L Altres conceptes	6,70000 0,34000	€ €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-145	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ	110,11	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,35942	€
	BR3D-21GI	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	42,47424	€
			Altres conceptes	67,27634	€
P-146	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	4,66	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00780	€
			Altres conceptes	4,65220	€
P-147	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	7,98	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
			Altres conceptes	7,96440	€
P-148	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ	35,27	€
	BRZ3-255T	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D	17,02000	€
	BRZ0-255V	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,82000	€
			Altres conceptes	17,43000	€
P-149	PRZ8-BR01	U	EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD	32,53	€
	BRZ8-BR01	U	TUB PERFORAT AMB TAPA DE 90MM DE DIÀMETRE PER AIREACIÓ	16,40000	€
			Altres conceptes	16,13000	€
P-150	XPA00002	PA	SEGURETAT I SALUT	3.989,20	€
			PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997.		
			Sense descomposició	3.989,20000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P191-HP4B	U	225,48	2,000	450,96
CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 27)					
2	P191-EN00	U	50,64	12,000	607,68
PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA					
PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIO D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 26)					
3	P2148-EN01	M	4,06	201,000	816,06
E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA					
DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 33)					
4	P2147-EN02	M	4,40	312,000	1.372,80
E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA					
DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 32)					
5	P2146-EN03	M2	4,83	590,000	2.849,70
E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE					
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 28)					
6	P2146-EN04	M2	5,25	77,000	404,25
E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT					
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS					

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

7	P2146-EN05	M2	4,50	154,000	693,00
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 29)					
E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ					
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 30)					
8	P2146-EN06	M2	3,76	81,000	304,56
E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA					
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 31)					
9	P9HC-HOSA	U	5.028,84	1,000	5.028,84
DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (P - 93)					
10	P214W-EN11	M	5,18	29,000	150,22
E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM					
TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 34)					
11	P21Q2-EN14	U	7,47	2,000	14,94
E14 - RETIRADA DE PILONA					
RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 39)					
12	P21Q2-EN15	U	10,29	10,000	102,90
E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS					
RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 40)					
13	P21Q2-EN24	U	4,48	33,000	147,84
E24 - RETIRADA DE PAPERERA					
RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

			INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 41)			
14	P21R0-92HA	U	E25 - TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE	123,33	1,000	123,33
			TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 45)			
15	P21R0-92I9	U	E25 - TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE	588,00	1,000	588,00
			TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 46)			
16	P21Q2-EN26	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS	35,22	8,000	281,76
			DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 43)			
17	P21Q2-EN25	U	RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI	96,28	1,000	96,28
			RETIRADA DE CARTELL PUBLICITARI, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT FINS A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 42)			
18	P21Q2-EN27	U	RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ DE PEDESTAL COMMEMORATIU	188,56	1,000	188,56
			RETIRADA DE PEDESTAL COMMEMORATIU PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE FONAMENTACIÓ I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU APLEC I PROTECCIÓ EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. RECOL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, INCLOENT NOVA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS DIMENSIONAT EN PROJECTE, AMB L'EXCAVACIÓ DE LES TERRES NECESSÀRIA, GESTIÓ DELS RESIDUS I DEPOSICIÓ.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 44)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

19	P21GP-EN28	U	RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ DE REG EXISTENT FORMADA PER TUBS DE GOTERS I VALVULERIA EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ, PER A PPOSTERIOR REAPROFITAMENT. (P - 38)	345,96	1,000	345,96
TOTAL			Títol 3	01.01.01		14.567,64
Obra		01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY			
Capítol		01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR			
Títol 3		02	PAVIMENTACIÓ			
Títol 4		01	BASES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 47)	4,17	165,855	691,62
2	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,45	742,700	1.076,92
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 56)			
3	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM	26,06	111,405	2.903,21
			BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 67)			
4	P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I	87,47	133,345	11.663,69
			BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 66)			
5	P93G-57PZ	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 68)	8,51	148,540	1.264,08
TOTAL			Títol 4	01.01.02.01		17.599,52
Obra		01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY			
Capítol		01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR			
Títol 3		02	PAVIMENTACIÓ			
Títol 4		02	PAVIMENTS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (P - 93)	5.028,84	1,000	5.028,84

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

2	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 94)	0,43	666,100	286,42
3	P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA Densa PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 92)	68,44	54,650	3.740,25
4	P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA Densa PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 91)	69,75	40,896	2.852,50
5	P9B3-PV04	M2	P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 76)	95,55	41,700	3.984,44
6	P9B3-PVR7	M2	P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU: - TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA. - DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL-LOCACIÓ. - TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT PARTIDA (30X9CM). - COL-LOCACIÓ. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS	58,01	23,000	1.334,23

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

7	P9F3-PV19	M2	P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULAR SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 86)	42,71	202,600	8.653,05
8	P9F3-PV10	M2	P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 83)	54,51	118,600	6.464,89
9	P9F3-PV11	M2	P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X80CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS	55,48	7,400	410,55

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

10	P9F3-PV12	M2	P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	45,17	219,900	9.932,88			
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.						
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 84)						
11	P9E1-PV16	M2	P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	69,87	10,100	705,69			
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.						
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 85)						

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

12	P9E1-PV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	70,86	21,040	1.490,89			
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.						
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 79)						
13	P9E1-BR01	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A REPOSICIÓ	35,45	25,000	886,25			
			PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE MATEIXES DIMENSIONS I ACABATS QUE EL PAVIMENT EXISTENT, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT A L'OBRA I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 80)						
14	P9F3-PV24	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8CM O EQUIVALENT	56,18	50,000	2.809,00			
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.						
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 87)						

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 9

15	P9F3-PV25	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT	59,56	50,000	2.978,00
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.			
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 88)			
16	P9F3-PV31	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	55,69	50,000	2.784,50
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.			
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 90)			
17	P9F3-PV30	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT	54,27	50,000	2.713,50
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.			
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

18	P9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM	55,74	5,000	278,70
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 89)			
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.			
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 81)			
19	P9E1-PVZZ	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM	55,18	5,000	275,90
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.			
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 82)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 11

TOTAL	Títol 4	01.01.02.02	57.610,48
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	02	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	03	REMATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM	50,48	125,800	6.350,38
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 73)			
2	P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM	70,10	81,700	5.727,17
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 74)			
3	P978-PV20	M	P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM	50,48	1,440	72,69
			GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 75)			
4	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM	68,71	159,000	10.924,89
			VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 71)			
5	P967-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT	79,81	4,000	319,24
			VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 72)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 12

6	P965-RECL	M	RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA	26,59	10,000	265,90
---	-----------	---	---	-------	--------	--------

RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 69)

TOTAL	Títol 4	01.01.02.03	23.660,27
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	03	CONSTRUCCIONS, EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Títol 4	01	EQUIPAMENTS I MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L	219,41	2,000	438,82
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC.			
			INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 132)			
2	PQ12-MB03	U	M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT	743,24	2,000	1.486,48
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 130)			
3	PQ12-MBA3	U	M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT	1.159,34	1,000	1.159,34
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 13

			GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.			
4	PQ12-BR06	M2	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 131) F6/F7 - SEIENT I RESPATLLER, TIPUS GANDULA, DE FUSTA D'IROCO DE MIDES 164X4.5CM	464,89	9,850	4.579,17
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEIENT I RESPATLLER, DE MIDES 164X4.5CM I 40CM D'ALÇADA, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA, DE SECCIÓ 4,5X4,5CM AMB 1 CM DE SEPARACIÓ ENTRE PECES I PECES ESPECIALS DE GIR ENTRE RESPATLLER I SEIENT, DE FUSTA D'IROCO AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. INCLOU TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 2X4CM, COL·LOCAT CADA 60CM I AMB PEÇA ESPECIAL PER A GIR, EN CAS NECESSARI.			
			EL SEIENT ES FIXARÀ A LES LLOSES DE GRANIT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS A LA LLOSA I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. (P - 129)			
5	PQZ0-MB05	U	M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM	251,53	2,000	503,06
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 133)			
6	FBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL	45,13	10,000	451,30
			PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 11)			
7	PBBF-MBB7	U	M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT	83,88	12,000	1.006,56
			PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 14

			AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 101)			
8	PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES	193,10	4,000	772,40
			APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 134)			
9	PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. (P - 99)	0,95	92,200	87,59
10	PBA2-FIHW	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 97)	9,78	2,410	23,57
11	PBA2-MB30	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR VERD I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 98)	10,11	20,000	202,20
12	P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL	95,45	85,500	8.160,98
			PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORIZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 70)			

TOTAL Títol 4 01.01.03.01 18.871,47

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	01	Enderrocs i moviment de terres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21G3-DJ17	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPRESMAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 36)	69,98	15,000	1.049,70
2	P21G5-54CO	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICIS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 37)	7,96	10,000	79,60

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 15

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
3	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA (P - 15)	139,31	1,000	139,31
4	P214W-FEY1	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR (P - 35)	7,61	44,200	336,36
5	F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. (P - 10)	87,42	1,735	151,67
6	P221C-DZ19	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 53)	10,04	41,652	418,19
7	P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (P - 51)	132,32	4,628	612,38
8	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 6)	2,66	23,140	61,55
9	F2315301	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20% (P - 7)	12,13	9,256	112,28
10	P314-F1Q2	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT. (P - 65)	81,40	11,570	941,80
11	P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT (P - 57)	3,42	8,100	27,70

TOTAL Títol 5 01.01.04.01.01 3.930,54

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	02	Col·lectors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX (P - 104)	92,42	33,800	3.123,80
2	PD77-79GZ	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX (P - 105)	134,69	10,400	1.400,78

TOTAL Títol 5 01.01.04.01.02 4.524,58

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	03	Embornals i pous registre

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 16

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6. (P - 103)	27,67	13,000	359,71
2	PBENRY076Z	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT. EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018.	332,58	13,000	4.323,54
3	PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT (P - 109)	82,21	1,000	82,21

TOTAL Títol 5 01.01.04.01.03 4.765,46

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	04	Obres de connexió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (P - 108)	164,45	1,000	164,45
2	PD7A-YD05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE,	192,46	10,000	1.924,60

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 17

3	PD7A-YD06	U	MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (P - 106)	206,76	4,000	827,04
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (P - 107)			

TOTAL	Títol 5	01.01.04.01.04	2.916,09
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	06	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 59)	7,67	9,256	70,99
2	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 8)	8,69	4,765	41,41
3	F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)	21,24	9,256	196,60
4	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 62)	24,15	4,765	115,07

TOTAL	Títol 5	01.01.04.01.06	424,07
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	07	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME. (P - 14)	651,00	1,000	651,00
2	PARNISNAR01	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ. (P - 96)	248,10	1,000	248,10

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 18

TOTAL	Títol 5	01.01.04.01.07	899,10
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY	
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR	
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS	
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS	
Títol 5	01	Desmuntatges i moviment de terres	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA (P - 15)	139,31	1,000	139,31
2	P221D-DZ2S	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (P - 54)	8,82	65,250	575,51
3	P221D-I9NK	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (P - 55)	111,62	7,250	809,25

TOTAL	Títol 5	01.01.04.02.01	1.524,07
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
Títol 5	02	Canalitzacions i línies principals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PK4-AJY1	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS 2C AMB ARQUETA QUADRADA DE 80X80X85 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, AMB TAPA TRIANGULAR (P - 111)	500,23	1,000	500,23
2	PDG3-DWY1	M	CANALITZACIÓ TC AMB PRISMA FORMIGONAT AMB BANDA DE PROTECCIÓ I CINTA DE SENYALITZACIÓ AMB DOS TRITUBS DE DIÀMETRE D=40 CM I DAU DE RECOBRIMENT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PROFUNDITAT MÍNIMA DE 60CM, INSTAL·LADA. (P - 110)	87,00	72,500	6.307,50
3	EF21XDY2	M	BEINA DE PROTECCIÓ PER RECORREGUT DE CABLEJAT ETHERNET PER FAÇANA, FORMADA PER TUB D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT AL PARAMENT I FIXADA MECÀNICAMENT AMB GRAPA CADA 0,5M. (P - 1)	11,63	15,000	174,45
4	PP44-6640	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (P - 126)	1,61	112,500	181,13

EUR

PRESSUPOST

TOTAL	Titol 5	01.01.04.02.02	7.163,31
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS
Titul 4	02	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
Titul 5	03	Bàculs i elements de camp

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PP47-65Y5	U	PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE (SM) LC 9/125, SOLDAT I VERIFICAT, COL·LOCAT EN RACK 19", INSTAL·LAT. (P - 127)	20,63	4,000	82,52
2	PPA0-HAY1	U	CÀMERA AXIS Q3536-LVE 9MM O EQUIVALENT AMB 256SSD PER A VIDEOVIGILÀNCIA DE ZONA EN EXTERIOR, INSTAL·LADA I CONFIGURADA. (P - 128)	1.448,67	1,000	1.448,67
3	PBBB-DVY1	U	PLACA INFORMATIVA TIPUS CARTELL DE VIDEOVIGILÀNCIA D'ALUMINI ANODITZAT, QUADRAT DE 45X45 CM, PER A ZONA VIDEOVIGILADA TIPUS SENYALS DE TRÀNSIT , ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, AMB ABRAÇADORA GALVANITZADA I CARGOLERIA, FIXADA MECÀNICAMENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 100)	72,22	4,000	288,88

TOTAL	Titol 5	01.01.04.02.03	1.820,07
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS
Titul 4	02	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
Titul 5	04	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R4-HIR7	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM. (P - 60)	7,93	43,500	344,96
2	G2RA7LP1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)	9,57	43,500	416,30

TOTAL	Titol 5	01.01.04.02.04	761,26
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS
Titul 4	02	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
Titul 5	05	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PACTCSF01	U	PARTIDA PER A FIXACIÓ D'ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A BÀCUL O ESTRUCTURA DE FAÇANA. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I ACCESSORIS NECESSARIS PER ALS TREBALLS DE FIXACIÓ. TREBALLS COMPLETAMENT ACABATS. (P - 95)	117,71	1,000	117,71

PRESSUPOST

TOTAL	Titol 5	01.01.04.02.05	117,71
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Titul 3	05	XARXA DE REG
Titul 4	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (P - 12)	203,03	11,000	2.233,33
2	FDK2UR90	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (P - 13)	134,73	2,000	269,46
3	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 2)	5,82	275,890	1.605,68
4	F223U107	M	EXCAVACIÓ MANUAL DE RASA PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 3)	12,52	16,210	202,95
5	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (P - 5)	3,90	192,580	751,06
6	F223UR05	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (P - 4)	5,31	6,620	35,15

TOTAL	Titul 4	01.01.05.01	5.097,63
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Titul 3	05	XARXA DE REG
Titul 4	02	ESCOMESA I AUTOMATISMES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJMZUZ3Y	U	CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR (P - 16)	92,78	1,000	92,78
2	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VALVULA D'ESFERA MANUAL DE	439,89	4,000	1.759,56

PRESSUPOST

Pàg.: 21

3	FJSFU229	U	PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ (P - 18)	258,11	3,000	774,33
4	FJSFU558	U	CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVÀLVULA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (P - 17)	617,38	2,000	1.234,76
5	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLAÇA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 19)	386,25	2,000	772,50

TOTAL	Títol 4	01.01.05.02	4.633,93
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	05	XARXA DE REG
Títol 4	03	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFB4-DW3B	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 113)	8,18	18,400	150,51
2	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 114)	6,44	179,000	1.152,76
3	PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 116)	4,77	321,000	1.531,17
4	PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 115)	3,94	376,500	1.483,41
5	PJS0-9EGJ	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM,	11,78	31,000	365,18

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 22

6	PJS6-9EER	M	SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 120)	2,67	679,000	1.812,93
7	PJS5-HYGF	U	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 122)	208,23	5,000	1.041,15
8	PG2N-EUFV	M	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA (P - 121)	4,91	651,850	3.200,58
9	PG2N-EUG9	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 117)	3,36	175,400	589,34
10	PG32-DYGE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 118)	2,58	433,400	1.118,17
11	PJST-HBIG	U	CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIÓ ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 119)	12,89	15,000	193,35
12	PJSM-HBBE	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (P - 124)	22,31	15,000	334,65
13	PN33-AODR	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL (P - 123)	31,89	1,000	31,89
			VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB D'1 1/2 "), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLO PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 125)			

TOTAL	Títol 4	01.01.05.03	13.005,09
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	01	OPERACIONS PREVIES I ACABATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-BR01	U	ASSAIG D'INFILTRACIÓ DEL TERRENY (P - 112)	367,50	1,000	367,50
2	P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY	3,52	9,400	33,09
			EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 48)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 23

3	P221C-BR10	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL	9,01	101,700	916,32
			EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 52)			
4	P2217-BR02	M3	EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L' ARBRAT EXISTENT	11,45	6,000	68,70
			EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXITENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 49)			
5	FR3PY040	M3	SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER LES SEGÜENTS FRACCIONS EN PES : GRAVA RECICLADA (100) TAMANY 50-70 (18-25 MM A LES CAPES SUPERIORS), SÒL LLIMÓS-ARGILOS (20) AMB UN MÍNIM DE 20% D'ARGILA I UN 5% DE MATÈRIA ORGÀNICA I HIDROGEL (0,03). SUBMINISTRAT A GRANEL I ESTESA AMB EXCAVADORA MITJANA I COMPACTADA EN CAPES DE FINS A 30 CM DE GRUIX, REGAT I COMPACTAT. (P - 21)	39,20	101,700	3.986,64
6	P221B-BR01	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT RANURAT DE DOBLE CAPA, DE DIÀMETRE 30CM, EMBOLCALLAT PER UNES PARTÍCULES GEOSINTÈTIQUES QUE CONSTITUEIXEN A LA GRAVA, AQUEST REOMPLERT ESTÀ SUBJECTAT PER UNA MALLA DE POLIETILÈ D'ALTA RESISTÈNCIA QUE ESTÀ AMBRIDADA PER AMBDS COSTATS DEL TUB. ENTRE LA MALLA I EL REOMPLERT HI HA UN FILTRE GEOTEXTIL. (P - 50)	40,86	52,900	2.161,49
7	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 136)	55,19	30,600	1.688,81
8	PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS (P - 137)	84,73	1,700	144,04
9	PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 135)	58,01	5,220	302,81
10	PRZ8-BR01	U	EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD (P - 149)	32,53	9,000	292,77

TOTAL Títol 4 01.01.06.01 9.962,17

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	02	ARBUSTIVA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR490-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 139)	5,04	36,000	181,44
2	PR495-92QP	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 140)	4,22	36,000	151,92

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 24

3	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 141)	3,73	24,000	89,52
4	PR4BM-94CR	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 142)	3,79	50,000	189,50
5	PR4BM-BR04	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 143)	5,57	50,000	278,50
6	PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 144)	7,04	33,000	232,32
7	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (P - 146)	4,66	172,000	801,52
8	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (P - 147)	7,98	57,000	454,86

TOTAL Títol 4 01.01.06.02 2.379,58

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	03	ARBRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR44H-8WJ2	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 138)	238,14	10,000	2.381,40
2	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (P - 145)	110,11	10,000	1.101,10
3	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (P - 148)	35,27	10,000	352,70

TOTAL Títol 4 01.01.06.03 3.835,20

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	04	MANTENIMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPORGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ	21,02	43,200	908,06

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 25

2	FRMAUM10	U	DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA. (P - 23) MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA. (P - 22)	16,86	10,000	168,60
TOTAL	Titol 4		01.01.06.04			1.076,66

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Titol 3	07	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 58)	6,13	339,546	2.081,42
2	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA (P - 61)	7,32	317,509	2.324,17
3	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 64)	9,77	339,546	3.317,36
4	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 63)	16,75	306,696	5.137,16
5	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 62)	24,15	10,813	261,13
6	H000GR02	U	GESTIÓ DE RESIDUS (P - 25)	2.483,05	1,000	2.483,05
TOTAL	Titol 3		01.01.07			15.604,29

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR
Titol 3	08	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA00002	PA	SEGURETAT I SALUT	3.989,20	1,000	3.989,20
			PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 26

			SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997. (P - 150)			
TOTAL	Titol 3		01.01.08			3.989,20

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	14.567,64
Títol 3	01.01.02	PAVIMENTACIÓ	98.870,27
Títol 3	01.01.03	CONSTRUCCIONS, EQUIPAMENTS I MOBILIARI	18.871,47
Títol 3	01.01.04	XARXES I SERVEIS	28.846,26
Títol 3	01.01.05	XARXA DE REG	22.736,65
Títol 3	01.01.06	JARDINERIA	17.253,61
Títol 3	01.01.07	GESTIÓ DE RESIDUS	15.604,29
Títol 3	01.01.08	SEGURETAT I SALUT	3.989,20
Capítol	01.01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR	220.739,39
			220.739,39
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	C/AMPLE TRAM 1 - DE PL. LLIBERTAT A PL. VÍCTOR	220.739,39
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY	220.739,39
			220.739,39
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY	220.739,39
			220.739,39

ÚLTIM FULL

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 1
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	220.739,39
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 220.739,39.....	28.696,12
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 220.739,39.....	13.244,36

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

262.679,87

21 % IVA SOBRE 262.679,87.....	55.162,77
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

317.842,64

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
tres-cents disset mil vuit-cents quaranta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims

Carrer Ample. Tram 2

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P191-HP4B U CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 P191-EN00 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL-LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3 P2148-EN01 M E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA

DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Carrer Ample Tram 2		135,000				135,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Ample Tram 3		323,000				323,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **458,000**

4 P2147-EN02 M E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA

DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

2	Carrer Ample Tram 2	185,000	185,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Ample Tram 3	473,000	473,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **658,000**

5 P2146-EN03 M2 E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL-LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	E03	T						
3	Carrer Ample Tram 2		376,000				376,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Ample Tram 3		1,258,000				1,258,000	C#*D#*E#*F#
5	E13	T						
6	Carrer Ample Tram 2		10,600				10,600	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Ample Tram 3		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.652,000**

6 P2146-EN04 M2 E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Carrer Ample Tram 3		1,900				1,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,900**

7 P2146-EN05 M2 E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Carrer Ample Tram 2		78,500				78,500	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Ample Tram 3		275,000				275,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **353,500**

8 P2146-EN06 M2 E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Carrer Ample Tram 2		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Ample Tram 3		287,000				287,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

9 P214W-EN11 M E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM
 TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Carrer Ample Tram 2		30,500				30,500	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Ample Tram 3		80,500				80,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,000

10 P21Q2-EN14 U E14 - RETIRADA DE PILONA
 RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Ample Tram 3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 P21Q2-EN15 U E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS
 RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 2		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

12 P21Q2-EN17 U E17 - RETIRADA DE BÚSTIA
 RETIRADA DE BUSTIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Ample Tram 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 P21Q2-EN19 U E19 - RETIRADA PER A RECOL-LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE
 RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL-LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL-LOCACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Ample Tram 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 P21Q3-EN20 U E20 - RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES
 RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Ample Tram 3		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 P21Q2-EN23 U E23 - RETIRADA DE BANC
 RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Ample Tram 3		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

16 P21Q2-EN24 U E24 - RETIRADA DE PAPERERA
 RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Ample Tram 3		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 P21Q2-EN26 U E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS
 DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL-LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Ample Tram 3		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
 Títol 3 02 PAVIMENTACIÓ
 Títol 4 01 BASES

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 P2214-AYNM M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	P01A		16,900	0,150			2,535	C#*D#*E#*F#
3	P09		160,700	0,150			24,105	C#*D#*E#*F#
4	P09 rodat		32,700	0,150			4,905	C#*D#*E#*F#
5	P10		146,100	0,150			21,915	C#*D#*E#*F#
6	P11		23,300	0,150			3,495	C#*D#*E#*F#
7	P12		108,700	0,150			16,305	C#*D#*E#*F#
8	P17		13,000	0,150			1,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,210

2 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM
 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.
 LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

2	P01A		16,900				16,900	C#*D#*E#*F#
3	P09		160,700				160,700	C#*D#*E#*F#
4	P09 rodat		32,700				32,700	C#*D#*E#*F#
5	P10		146,100				146,100	C#*D#*E#*F#
6	P11		23,300				23,300	C#*D#*E#*F#
7	P12		108,700				108,700	C#*D#*E#*F#
8	P17		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 501,400

3 P931-BR01 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I
 BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	P01A		16,900	0,200			3,380	C#*D#*E#*F#
3	P09		160,700	0,150			24,105	C#*D#*E#*F#
4	P09 rodat		32,700	0,200			6,540	C#*D#*E#*F#
5	P10		146,100	0,150			21,915	C#*D#*E#*F#
6	P11		23,300	0,200			4,660	C#*D#*E#*F#
7	P12		108,700	0,200			21,740	C#*D#*E#*F#
8	P17		13,000	0,200			2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,940

4 P938-BR01 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM
 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	P01A		16,900	0,150			2,535	C#*D#*E#*F#
3	P09		160,700	0,150			24,105	C#*D#*E#*F#
4	P09 rodat		32,700	0,150			4,905	C#*D#*E#*F#
5	P10		146,100	0,150			21,915	C#*D#*E#*F#
6	P11		23,300	0,150			3,495	C#*D#*E#*F#
7	P12		108,700	0,150			16,305	C#*D#*E#*F#
8	P17		13,000	0,150			1,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,210

5 P93G-57PZ M2 RECRESCUA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	%				
2	P01A		16,900	0,200			3,380	C#*D#*E#*F#
3	P09		160,700	0,200			32,140	C#*D#*E#*F#
4	P09 rodat		32,700	0,200			6,540	C#*D#*E#*F#
5	P10		146,100	0,200			29,220	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

6	P11	23,300	0,200	4,660	C#*D#*E#*F#
7	P12	108,700	0,200	21,740	C#*D#*E#*F#
8	P17	13,000	0,200	2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,280**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	02	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	02	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P9HC-HOSA U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 P9L1-E97S M2 P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2				
2	P01	T						
3	carrer Ample		2,000	176,100			352,200	C#*D#*E#*F#
4	P01A	T						
5	carrer Ample		2,000	16,900			33,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **386,000**

3 P9H5-E8BU T P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Densitat	Alçada			
2	P01	T						
3	carrer Ample		176,100	2,400	0,070		29,585	C#*D#*E#*F#
4	P01A	T						
5	carrer Ample		16,900	2,400	0,070		2,839	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,424**

4 P9H5-E8BD T P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Densitat	Alçada			
2	P01	T						
3	carrer Ample		176,100	2,400	0,050		21,132	C#*D#*E#*F#
4	P01A	T						

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

5	carrer Ample	16,900	2,400	0,050	2,028	C#*D#*E#*F#
---	--------------	--------	-------	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **23,160**

5 P9F3-PV19 M2 P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULAR SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		160,700				160,700	C#*D#*E#*F#
3			34,200				34,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **194,900**

6 P9F3-PV10 M2 P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		146,100				146,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **146,100**

7 P9F3-PV11 M2 P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X80CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		23,300				23,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,300**

8 P9F3-PV12 M2 P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		108,700				108,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **108,700**

9 P9E1-PV17 M2 P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample				

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

2 carrer Ample 32,400 0,400 12,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,960**

10 P9E1-PVXX M2 PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM

PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

11 P9E1-PVZZ M2 PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM

PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

12 P9F3-PV30 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

13 P9F3-PV31 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

14 P9F3-PV24 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

15 P9F3-PV25 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	02	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	03	REMATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P978-PV14 M P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM
 RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		57,500				57,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,500**

2 P978-PV15 M P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM
 RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		62,300				62,300	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT **62,300**

3 P966-PV25 M P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM

VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Unitats				
2	P24		6,200	8,000			49,600	C#*D#*E#*F#
3	P25		56,200				56,200	C#*D#*E#*F#
4	P25		2,100				2,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **107,900**

4 P978-PV20 M P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM

GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			2,520				2,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,520**

5 P967-PV28 M PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT

VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			3,600				3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,600**

6 P982-I0NB M RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

7 P965-RECL M RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA

RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
 Títol 3 03 EQUIPAMENTS I MOBILIARI
 Títol 4 01 EQUIPAMENTS I MOBILIARI

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PQ22-BR01 U M01 - PAPERERA 60L

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC.

INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PQ12-MB03 U M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODÚITS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	PQ12-MBA3 U							
	M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT							
	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.							

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
4	PQZ0-MB05 U							
	M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM							
	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.							

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	BG01 carrer Ample		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
5	FBBZMB07 M							
	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL							
	PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ.							

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Fase1_Tram2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
6	PBBF-MBB7 U							
	M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT							
	PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.							

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Senyalitzacio_V_R101 (Entrada prohibida)							
3	Fase1_Tram2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Senyalitzacio_V_R302 (Gir a la dreta prohibit)							
5	Fase1_Tram2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Senyalitzacio_V_R303 (Gir a la dreta prohibit)							
7	Fase1_Tram2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Senyalitzacio_V_R308 (Estacionament prohibit) escrit: "P Càrrega i descàrrega de 8h a 20h"							
9	Fase1_Tram2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Senyalitzacio_V_Placa complementaria "Temps màxim autoritzat 20 minuts"							
11	Fase1_Tram2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
7	PQZ0-MB09 U							
	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES							
	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT.							

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
8	PBA3-MB10 M							
	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.							

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	(M10) Senyalitzacio_H_linia groga 10cm	T						
3	Fase1_Tram2		2,200				2,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,200	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
9	P966-CRT0 M							
	PROTECCIÓ D'ESCOCELL							
	PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORITZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU.							

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		63,600				63,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,600

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P21G3-DJ17 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Increment				
2	c/Ample Tram 2		8,000	1,250			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrers colindants		2,000	1,250			2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

2 P21G5-54CO U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrers colindants		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FG22RA01Y U DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESQUIT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 2		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 P214W-FEY1 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Profunditat			
2	D200							
3	c/Ample Tram 2		2,000	3,900	0,500		3,900	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 2 - nou arbrat (1,5m profunditat)		2,000	13,000	0,500		13,000	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		2,000	2,600	0,500		2,600	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

7	D250							
8	c/Ample Tram 2		2,000	7,800	0,500		7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,300

5 F9365HY1 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat	Percentatge		
2	D200							
3	c/Ample Tram 2		3,900	0,800	0,150	0,500	0,234	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 2 - nou arbrat (1,5m profunditat)		13,000	0,800	0,150	0,500	0,780	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		2,600	0,800	0,150	0,500	0,156	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 2		7,800	0,800	0,150	0,500	0,468	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,638

6 P221C-DZ19 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat			
2	D200							
3	c/Ample Tram 2		3,900	0,500	2,000	0,900	3,510	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 2 - nou arbrat (1,5m profunditat)		13,000	0,500	2,000	0,900	11,700	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		2,600	0,500	2,000	0,900	2,340	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 2		7,800	0,600	2,000	0,900	8,424	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,974

7 P221B-HYEI M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat			
2	D200						0,000	
3	c/Ample Tram 2		3,900	0,500	2,000	0,100	0,390	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 2 - nou arbrat (1,5m profunditat)		13,000	0,500	2,000	0,100	1,300	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		2,600	0,500	2,000	0,100	0,260	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 2		7,800	0,600	2,000	0,100	0,936	C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

18	C#*D#*E#*F#
19	C#*D#*E#*F#
20	C#*D#*E#*F#
21	C#*D#*E#*F#
22	C#*D#*E#*F#
23	C#*D#*E#*F#
24	C#*D#*E#*F#
25	C#*D#*E#*F#
26	C#*D#*E#*F#
27	C#*D#*E#*F#
28	C#*D#*E#*F#
29	C#*D#*E#*F#
30	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,886

8 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada				
2	D200							
3	c/Ample Tram 2		3,900	0,500			1,950	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 2 - nou arbrat (1,5m profunditat)		13,000	0,500			6,500	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		2,600	0,500			1,300	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 2		7,800	0,600			4,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,430

9 F2315301 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Percentatge			
2	D200							
3	c/Ample Tram 2		3,900	0,500	0,400		0,780	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 2 (nou arbrat (1,5m profunditat)		13,000	0,500	0,400		2,600	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		2,600	0,500	0,400		0,520	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 2		7,800	0,600	0,400		1,872	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,772

10 P314-F1Q2 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondària			
2	D200							
3	c/Ample Tram 2		3,900	0,500	0,500		0,975	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 2 - nou arbrat (1,5m profunditat)		13,000	0,500	0,500		3,250	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		2,600	0,500	0,500		0,650	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 2		7,800	0,600	0,500		2,340	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 7,215

11 P2253-547J M3 REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondària			
2	D200							
3	c/Ample Tram 2		3,900	0,500	0,350		0,683	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 2 - nou arbrat (1,5m profunditat)		13,000	0,500	0,350		2,275	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		2,600	0,500	0,350		0,455	C#*D#*E#*F#
7	D250							
8	c/Ample Tram 2		7,800	0,600	0,350		1,638	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,051

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	02	COL·LECTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PD77-79FX M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Increment			
2	D200							C#*D#*E#*F#
3	c/Ample Tram 2		2,000	1,500	1,300		3,900	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 2 - nou arbrat (1,5m profunditat)		4,000	2,500	1,300		13,000	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		2,000	1,000	1,300		2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

2 PD77-79GZ M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Increment			
2	D250							
3	c/Ample Tram 2		4,000	1,500	1,300		7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	03	EMBORNALS I POUS DE REGISTRE

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PD55-E3MN U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/ Ample Tram 2		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrers colindants		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

2 PBENRY076Z U SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563.

COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124.

ARTICULADA ANTIROBATORI.

REVERSIBLE.

MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES.

DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ.

SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT.

REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT.

EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001:2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001:2018.

COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/ Ample Tram 2		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrers colindants		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

3 PDBG-61Y1 U TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/ Ample Tram 2 - Bossa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	04	OBRES DE CONNEXIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PD7A-YD0Y U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	D200						0,000	
3	Carrers colindants		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 PD7A-YD05 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	D200							
3	c/Ample Tram 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	c/Ample Tram 2 - nou arbrat (1,5m profunditat)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

3 PD7A-YD06 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	D250							
3	c/Ample Tram 2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
 Títol 3 04 XARXES I SERVEIS
 Títol 4 01 XARXA SANEJAMENT
 Títol 5 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

1 P2R3-HIXM M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat	Unitats		
2	D200							
3	c/Ample Tram 2		3,900	0,200	0,200		0,156	C#*D#*E#*F#
4			0,700	0,700	0,850	5,000	2,083	C#*D#*E#*F#
5	c/Ample Tram 2 - nou arbrat (1,5m profunditat)		13,000	0,200	0,200		0,520	C#*D#*E#*F#
6	Carrers colindants		2,600	0,200	0,200		0,104	C#*D#*E#*F#
7			0,700	0,700	0,850	2,000	0,833	C#*D#*E#*F#
8							0,000	
9	D250							
10	c/Ample Tram 2		7,800	0,200	0,200		0,312	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,008

2 F2R54239 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondària			
2	D200							
3	c/Ample Tram 2		10,000	0,500	0,400		2,000	C#*D#*E#*F#
4			0,700	0,700	0,850	5,000	2,083	C#*D#*E#*F#
5	Carrers colindants		2,500	0,500	0,400		0,500	C#*D#*E#*F#
6			0,700	0,700	0,850	2,000	0,833	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,416

3 F2RA73G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat	Unitats		
2	D200						0,000	
3	c/Ample Tram 2		3,900	0,200	0,200		0,156	C#*D#*E#*F#
4			0,700	0,700	0,850	5,000	2,083	C#*D#*E#*F#
5	c/Ample Tram 2 - nou arbrat (1,5m profunditat)		13,000	0,200	0,200		0,520	C#*D#*E#*F#
6	Carrers colindants		2,600	0,200	0,200		0,104	C#*D#*E#*F#
7			0,700	0,700	0,850	2,000	0,833	C#*D#*E#*F#
8							0,000	
9	D250						0,000	
10	c/Ample Tram 2		7,800	0,200	0,200		0,312	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,008

4 P2RA-EU7F M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondària			

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

2	D200							0,000	
3	c/Ample Tram 2		10,000	0,500	0,400		2,000	C#*D#*E#*F#	
4			0,700	0,700	0,850	5,000	2,083	C#*D#*E#*F#	
5	Carrers colindants		2,500	0,500	0,400		0,500	C#*D#*E#*F#	
6			0,700	0,700	0,850	2,000	0,833	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 5,416

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	06	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FDZ1V001 U FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PARNISNAR01 U PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	05	XARXA DE REG
Títol 4	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FDK2UR12 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALESVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2	A4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	A5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	G5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

5	G6	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
6	mestre	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2	FDK2UR90	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			96,000				96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

4	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	05	XARXA DE REG
Títol 4	02	ESCOMESA I AUTOMATISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FJMZUZ3Y	U	CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VALVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	G5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	G6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	FJSFU229	U	CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VALVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVALVULA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	A4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	A5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	FJSFU558	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVALVULA MASTER DE 2" DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VALVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	FJSZC41R	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVALVULES, D'1 1/2" DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	PJSN-92KW	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I NO CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 16 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS
---	-----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
 Títol 3 05 XARXA DE REG
 Títol 4 03 INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2			71,000				71,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							71,000	

2 PFB4-DW3I M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	G5		77,000				77,000	C#*D#*E#*F#
3	G6		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							149,000	

3 PFB4-DW3G M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	A4		71,000				71,000	C#*D#*E#*F#
3	A5		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							146,000	

4 PJS0-9EGJ U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	A4		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	A5		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 PJS6-9EER M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	G5		76,200				76,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							76,200	

6 PJS5-HYGF U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

7 PG2N-EUFV M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	50 mm		71,000				71,000	C#*D#*E#*F#
3	40 mm		149,000				149,000	C#*D#*E#*F#
4	32 mm		146,000				146,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							366,000	

8 PG2N-EUG9 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cable electric	T	ml					
2	Pl. Llibertat		86,000				86,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. llibertat (programador)		82,000				82,000	C#*D#*E#*F#
4	Pintor F		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							175,400	

9 PG32-DYGE M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIÓ ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC GCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cable electric	T	ml	num electrovàl				
2	Pl. Llibertat		86,000	4,000			344,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. llibertat (programador)		82,000				82,000	C#*D#*E#*F#
4	Pintor F		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#

EUR

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 433,400

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol 01 C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3 06 JARDINERIA
Títol 4 01 OPERACIONS PREVIES I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2217-BR01 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Carrer Ample Tram 2		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Excavació propis parterres		2,200				2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,200

2 P221C-BR10 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL
EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Sòl estructural		70,500				70,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,500

3 P2217-BR02 M3 EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L' ARBRAT EXISTENT
EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXITENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Voltant de l' arbrat existent		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FR3PY040 M3 SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER LES SEGÜENTS FRACCIONS EN PES : GRAVA RECICLADA (100) TAMANY 50-70 (18-25 MM A LES CAPES SUPERIORS), SÒL LLIMÓS-ARGILOS (20) AMB UN MÍNIM DE 20% D'ARGILA I UN 5% DE MATÈRIA ORGÀNICA I HIDROGEL (0,03). SUBMINISTRAT A GRANEL I ESTESA AMB EXCAVADORA MITJANA I COMPACTADA EN CAPES DE FINS A 30 CM DE GRUIX, REGAT I COMPACTAT.

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2			63,300				63,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,300

5 P221B-BR01 M SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT RANURAT DE DOBLE CAPA, DE DIÀMETRE 30CM, EMBOLCALLAT PER UNES PARTÍCULES GEOSINTÈTIQUES QUE CONSTITUEIXEN A LA GRAVA, AQUEST REOMPLERT ESTÀ SUBJECTAT PER UNA MALLA DE POLIETILÈ D'ALTA RESISTÈNCIA QUE ESTA AMBRIDADA PER AMBDOS COSTATS DEL TUB. ENTRE LA MALLA I EL REOMPLERT HI HA UN FILTRE GEOTEXTIL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Biodren		36,500				36,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,500

6 PR36-8RV4 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Carrer Ample Tram 2		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 PR3D-HKKZ M3 SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada			Total	
2	Carrer Ample Tram 2		11,000	0,100			1,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,100

8 PR30-8RVV M3 ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	Carrer Ample Tram 2		37,700	0,100			3,770	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,770

9 PRZ8-BR01 U EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 P712-BR01 M2 LÀMINA ANTIARRELS SF AMB GEOTEXTIL DE FIBRES DE POLIPROPILÈ ESTABLE, COL-LOCADA SOBRE PLACA DRENANT AMB 20 CM DE SOLAPAMENT COM A MÍNIM. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PERMEABILITAT Q= 80 L/M2/S, RESISTÈNCIA CLASSE 1, PES DE 100 G/M2.

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Alçada				
2			36,500	1,000			36,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,500	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol 01 C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3 06 JARDINERIA
Títol 4 02 ARBUSTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PR490-BR03 U SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%		Total	
2	Carrer Ample Tram 2		18,900	6,000	0,330		37,422	C#*D#*E#*F#
3						-0,422	-0,422	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							37,000	

2 PR495-92QP U SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%		Total	
2	Carrer Ample Tram 2		18,900	6,000	0,330		37,422	C#*D#*E#*F#
3						-0,422	-0,422	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							37,000	

3 PR4AJ-9329 U SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%		Total	
2	Carrer Ample Tram 2		18,900	4,000	0,330		24,948	C#*D#*E#*F#
3						0,052	0,052	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

4 PR4BM-94CR U SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%		Total	
2	Carrer Ample Tram 2		18,900	6,000	0,330		37,422	C#*D#*E#*F#
3						-0,422	-0,422	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							37,000	

5 PR4BM-BR04 U SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%		Total	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

2	Carrer Ample Tram 2		18,900	6,000	0,330		37,422	C#*D#*E#*F#
3						-0,422	-0,422	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							37,000	

6 PR4GI-93YU U SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%		Total	
2	Carrer Ample Tram 2		18,900	4,000	0,330		24,948	C#*D#*E#*F#
3						0,052	0,052	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

7 PR61-BR01 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Asparagus		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
3	Agapanthus		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
4	Coprosma		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
5	Liriope		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							148,000	

8 PR61-BR02 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Buxus		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Pittosporum		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol 01 C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3 06 JARDINERIA
Títol 4 03 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PR44H-8WJ2 U SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2 PR60-8YAM U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBTRANS A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pyrus		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3 PRZO-906K U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pyrus		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	04	MANTENIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FRMAUM25 M2 MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPORGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	V08		18,900				18,900	C#*D#*E#*F#
3	V09		18,900				18,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,800**

2 FRMAUM10 U MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAI AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAI SI SON BAIXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pyrus		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	07	GESTIÓ DE RESIDUS

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Excavació per a rebaix		27,200				27,200	C#*D#*E#*F#
3	Excavació sòl estructural		70,500				70,500	C#*D#*E#*F#
4	Excavació al voltant de l'arbre		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	Excavació caixa paviment		75,300				75,300	C#*D#*E#*F#
6	Esponjament	P	20,000				35,800	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **214,800**

2 P2RA-EU7K M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Excavació per a rebaix		27,200				27,200	C#*D#*E#*F#
3	Excavació sòl estructural		70,500				70,500	C#*D#*E#*F#
4	Excavació al voltant de l'arbre		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	Excavació caixa paviment		75,300				75,300	C#*D#*E#*F#
6	Esponjament	P	20,000				35,800	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **214,800**

3 P2R5-DT1F M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	E01 - Demolició de vorada		458,000	0,200	0,350		32,060	C#*D#*E#*F#
3	E02 - Demolició de rigola		658,000	0,300	0,200		39,480	C#*D#*E#*F#
4	E11 - Tall en paviment		111,000	0,050	0,150		0,833	C#*D#*E#*F#
6		C	m2	Alçada				
7	E03/E07/E13 - Demolició de peces prefabricades+bases		1.652,000	0,250			413,000	C#*D#*E#*F#
8	E04 - Demolició de paviment sense bases		1,900	0,100			0,190	C#*D#*E#*F#
9	E05 - Demolició de paviment de formigó		353,500	0,200			70,700	C#*D#*E#*F#
10	E06 - Demolició de paviment de mescla bituminosa		345,000	0,100			34,500	C#*D#*E#*F#
12		C	Unitats	m3				
13	E14 - Fonamentació pilona		3,000	0,070			0,210	C#*D#*E#*F#
14	E15 - Fonamentació senyal		17,000	0,070			1,190	C#*D#*E#*F#
15	E17 - Fonamentació bústia		1,000	0,220			0,220	C#*D#*E#*F#
16	E19 - Fonamentació parquímetre		2,000	0,130			0,260	C#*D#*E#*F#
17	E20 - Fonamentació aparcament bicicletes		5,000	0,130			0,650	C#*D#*E#*F#
18	E23 - Fonamentació banc		7,000	0,260			1,820	C#*D#*E#*F#
19	E24 - Fonamentació paperera		10,000	0,130			1,300	C#*D#*E#*F#
20	Cala		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

21								C#*D#*E#*F#
22	Esponjament	P	30,000					179,524
TOTAL AMIDAMENT								777,937

4 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	E01 - Demolició de vorada		458,000	0,200	0,350		32,060	C#*D#*E#*F#
3	E02 - Demolició de rigola		658,000	0,300	0,200		39,480	C#*D#*E#*F#
5		C	m2	Alçada				
6	E03/E07/E13 - Demolició de peces prefabricades+bases		1.652,000	0,250			413,000	C#*D#*E#*F#
7	E04 - Demolició de paviment sense bases		1,900	0,100			0,190	C#*D#*E#*F#
8	E05 - Demolició de paviment de formigó		353,500	0,200			70,700	C#*D#*E#*F#
10		C	Unitats	m3				
11	E14 - Fonamentació piona		3,000	0,070			0,210	C#*D#*E#*F#
12	E15 - Fonamentació senyal		17,000	0,070			1,190	C#*D#*E#*F#
13	E17 - Fonamentació bústia		1,000	0,220			0,220	C#*D#*E#*F#
14	E19 - Fonamentació parquímetre		2,000	0,130			0,260	C#*D#*E#*F#
15	E20 - Fonamentació aparcament bicicletes		5,000	0,130			0,650	C#*D#*E#*F#
16	E23 - Fonamentació banc		7,000	0,260			1,820	C#*D#*E#*F#
17	E24 - Fonamentació paperera		10,000	0,130			1,300	C#*D#*E#*F#
18	Cala		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#
20	Esponjament	P	30,000				168,924	
TOTAL AMIDAMENT								732,004

5 P2RA-EU7F M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	E11 - Tall en paviment		111,000	0,050	0,150		0,833	C#*D#*E#*F#
4		C	m2	Alçada				
5	E06 - Demolició de paviment de mescla bituminosa		345,000	0,100			34,500	C#*D#*E#*F#
7	Esponjament	P	30,000				10,600	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **45,933**

6 H000GR03 U GESTIÓ DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	08	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 XPA00003 PA SEGURETAT I SALUT
 PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 1

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1 P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	16,75	732,004	12.261,07	7,17	7,17
2 P9F3-PV19	M2	P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULAR SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	42,71	194,900	8.324,18	4,87	12,04

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 2

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
3 P2146-EN03	M2	E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.	4,83	1.652,000	7.979,16	4,67	16,71
4 P9F3-PV10	M2	P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	54,51	146,100	7.963,91	4,66	21,37

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 3

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
5 P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	87,47	84,940	7.429,70	4,35 25,71
6 P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	68,71	107,900	7.413,81	4,34 30,05
7 P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORIZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	95,45	63,600	6.070,62	3,55 33,60

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 4

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
8 PQ12-MBA3	U	M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	1.159,34	5,000	5.796,70	3,39 36,99
9 P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA	7,32	777,937	5.694,50	3,33 40,32
10 P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	5.028,84	1,000	5.028,84	2,94 43,26

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 5

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
11 P9F3-PV12	M2	P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSTONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	45,17	108,700	4.909,98	2,87	46,14
12 P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	70,10	62,300	4.367,23	2,55	48,69

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 6

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
13 PBENRY076Z	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT. EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018.	332,58	12,000	3.990,96	2,33	51,02
14 XPA00003	PA	COMPLETAMENT INSTAL·LADA. SEGURETAT I SALUT PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997.	3.245,99	1,000	3.245,99	1,90	52,92

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 7

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
15	PQ12-MB03	U	M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT	743,24	4,000	2.972,96	1,74 54,66
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
16	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM	50,48	57,500	2.902,60	1,70 56,36
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
17	P2147-EN02	M	E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA	4,40	658,000	2.895,20	1,69 58,05
			DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 8

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
18	P9F3-PV24	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8CM O EQUIVALENT	56,18	50,000	2.809,00	1,64 59,70
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.				
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 9

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
19 P9F3-PV31	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	55,69	50,000	2.784,50	1,63	61,33
		PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.					
		INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 10

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
20 P9F3-PV30	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT	54,27	50,000	2.713,50	1,59	62,91
		PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.					
		INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
21 FR3PY040	M3	SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER LES SEGÜENTS FRACCIONS EN PES : GRAVA RECICLADA (100) TAMANY 50-70 (18-25 MM A LES CAPEES SUPERIORS), SÒL LLIMÓS-ARGILOS (20) AMB UN MÍNIM DE 20% D'ARGILA I UN 5% DE MATÈRIA ORGÀNICA I HIDROGEL (0,03). SUBMINISTRAT A GRANEL I ESTESA AMB EXCAVADORA MITJANA I COMPACTADA EN CAPEES DE FINS A 30 CM DE GRUIX, REGAT I COMPACTAT.	39,20	63,300	2.481,36	1,45	64,36
22 P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	68,44	32,424	2.219,10	1,30	65,66
23 P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	9,77	214,800	2.098,60	1,23	66,89

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 11

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
24	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U RECICLAT 98%PM	26,06	75,210	1.959,97	1,15 68,04
			BASE DE TOT-U PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
25	P982-I0NB	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ	276,45	7,000	1.935,15	1,13 69,17
26	H000GR03	U	GESTIÓ DE RESIDUS	1.866,96	1,000	1.866,96	1,09 70,26
27	P2148-EN01	M	E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA	4,06	458,000	1.859,48	1,09 71,35
			DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
28	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX	92,42	19,500	1.802,19	1,05 72,40
29	PG2N-EUFV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,91	366,000	1.797,06	1,05 73,45
30	P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	69,75	23,160	1.615,41	0,94 74,40

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 12

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
31	P2146-EN05	M2	E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ	4,50	353,500	1.590,75	0,93 75,33
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
32	PD7A-YD05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	192,46	8,000	1.539,68	0,90 76,23
33	P221B-BR01	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT RANURAT DE DOBLE CAPA, DE DIÀMETRE 30CM, EMBOLCALLAT PER UNES PARTÍCULES GEOSINTÈTIQUES QUE CONSTITUEIXEN A LA GRAVA, AQUEST REOMPLERT ESTÀ SUBJECTAT PER UNA MALLA DE POLIETILÈ D'ALTA RESISTÈNCIA QUE ESTÀ AMBRIDADA PER AMBDOS COSTATS DEL TUB. ENTRE LA MALLA I EL REOMPLERT HI HA UN FILTRE GEOTEXTIL.	40,86	36,500	1.491,39	0,87 77,10

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 13

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
34 P9F3-PV25	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT	59,56	25,000	1.489,00	0,87 77,97
		PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.				
		INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
35 PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	55,19	25,000	1.379,75	0,81 78,78
36 P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNIC	6,13	214,800	1.316,72	0,77 79,55
37 P2146-EN06	M2	E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA	3,76	345,000	1.297,20	0,76 80,31
		DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNIC.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 14

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
38 P9F3-PV11	M2	P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X80CM O EQUIVALENT	55,48	23,300	1.292,68	0,76 81,06
		PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.				
		INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
39 P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT I T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	24,15	51,349	1.240,08	0,73 81,79
40 PG32-DYGE	M	CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIÓ ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	2,58	433,400	1.118,17	0,65 82,44
41 PD77-79GZ	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX	134,69	7,800	1.050,58	0,61 83,06

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 15

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
42 FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	203,03	5,000	1.015,15	0,59	83,65
43 PR44H-8WJ2	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	238,14	4,000	952,56	0,56	84,21

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 16

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
44 P9E1-PV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	70,86	12,960	918,35	0,54	84,75

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 17

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
45	FJSFU238	U	439,89	2,000	879,78	0,51	85,26
CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1'' 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ							
46	P21G3-DJ17	M	69,98	12,500	874,75	0,51	85,77
DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA							
47	P93G-57PZ	M2	8,51	100,280	853,38	0,50	86,27
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6							
48	PD7A-YD06	U	206,76	4,000	827,04	0,48	86,76
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.							
49	P712-BR01	M2	22,27	36,500	812,86	0,48	87,23
LÀMINA ANTIARRELS SF AMB GEOTEXTIL DE FIBRES DE POLIPROPILE ESTABLE, COL·LOCADA SOBRE PLACA DRENANT AMB 20 CM DE SOLAPAMENT COM A MÍNIM. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PERMEABILITAT Q= 80 L/M2/S, RESISTÈNCIA CLASSE 1, PES DE 100 G/M2.							
50	FRMAUM25	M2	21,02	37,800	794,56	0,46	87,70
MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPORGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA.							

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 18

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
51	P2241-BR01	M2	1,45	501,400	727,03	0,43	88,12
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.							
52	PFB4-DW3I	M	4,77	149,000	710,73	0,42	88,54
TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA							
53	PR61-BR01	U	4,66	148,000	689,68	0,40	88,94
PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUAIS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG							
54	FDZ1V001	U	651,00	1,000	651,00	0,38	89,32
FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME.							
55	P221C-BR10	M3	9,01	70,500	635,21	0,37	89,69
EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.							

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 19

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
56	FJSFU558	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA MASTER DE 2'' DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMONTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	617,38	1,000	617,38	0,36 90,05
57	PG2N-EUG9	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	3,36	175,400	589,34	0,34 90,40
58	P314-F1Q2	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT.	81,40	7,215	587,30	0,34 90,74
59	PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA	3,94	146,000	575,24	0,34 91,08
60	P214W-EN11	M	E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM TALL EN PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	5,18	111,000	574,98	0,34 91,42
61	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	5,82	96,000	558,72	0,33 91,74
62	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA	139,31	4,000	557,24	0,33 92,07

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 20

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
63	FJSFU229	U	CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1'' DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMONTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVÀLVULA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	258,11	2,000	516,22	0,30 92,37
64	P191-EN00	U	PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.	50,64	10,000	506,40	0,30 92,67
65	PBBF-MBB7	U	M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	83,88	6,000	503,28	0,29 92,96

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 21

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
66	PQZ0-MB05	U	M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM	251,53	2,000	503,06	0,29 93,25
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
67	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA	6,44	71,000	457,24	0,27 93,52
68	P191-HP4B	U	CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT	225,48	2,000	450,96	0,26 93,79
69	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICIS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ	110,11	4,000	440,44	0,26 94,04
70	PJS5-HYGF	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1''1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA	208,23	2,000	416,46	0,24 94,29
71	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	7,98	50,000	399,00	0,23 94,52

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 22

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
72	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	386,25	1,000	386,25	0,23 94,75
73	PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES	193,10	2,000	386,20	0,23 94,97
			APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
74	P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	132,32	2,886	381,88	0,22 95,20
75	P21Q2-EN26	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS	35,22	10,000	352,20	0,21 95,40
			DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
76	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6.	27,67	12,000	332,04	0,19 95,60

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 23

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
77 PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	164,45	2,000	328,90	0,19	95,79
78 P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	4,17	75,210	313,63	0,18	95,97
79 F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	3,90	75,000	292,50	0,17	96,14
80 P967-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	79,81	3,600	287,32	0,17	96,31

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 24

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
81 P9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÈS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	55,74	5,000	278,70	0,16	96,47

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 25

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
82	P9E1-PVZZ	M2	55,18	5,000	275,90	0,16	96,64
		PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM					
		PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.					
		INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÈS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
83	FDK2UR90	U	134,73	2,000	269,46	0,16	96,79
		PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALESVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.					

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 26

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
84	P965-RECL	M	26,59	10,000	265,90	0,16	96,95
		RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA					
		RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
85	P221C-DZ19	M3	10,04	25,974	260,78	0,15	97,10
		EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT					
86	PARNISNAR01	U	248,10	1,000	248,10	0,15	97,25
		PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ.					
87	PJSN-92KW	U	225,01	1,000	225,01	0,13	97,38
		PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I NO CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 16 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT					
88	PQ22-BR01	U	219,41	1,000	219,41	0,13	97,51
		M01 - PAPERERA 60L					
		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC.					
		INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
89	PR30-8RVV	M3	58,01	3,770	218,70	0,13	97,63
		ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS					

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 27

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
90	P214W-FEY1	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR	7,61	27,300	207,75	0,12 97,76
91	PR4BM-BR04	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,57	37,000	206,09	0,12 97,88
92	PJS6-9EER	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	2,67	76,200	203,45	0,12 98,00
93	PRZ8-BR01	U	EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD	32,53	6,000	195,18	0,11 98,11
94	P21Q2-EN19	U	E19 - RETIRADA PER A RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	93,75	2,000	187,50	0,11 98,22
95	PR490-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,04	37,000	186,48	0,11 98,33
96	PJS0-9EGJ	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	11,78	15,000	176,70	0,10 98,43
97	PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L	7,04	25,000	176,00	0,10 98,53

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 28

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
98	P21Q2-EN15	U	E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	10,29	17,000	174,93	0,10 98,64
99	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,43	386,000	165,98	0,10 98,73
100	PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT	82,21	2,000	164,42	0,10 98,83
101	PR495-92QP	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,22	37,000	156,14	0,09 98,92
102	F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.	87,42	1,638	143,19	0,08 99,01
103	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ	35,27	4,000	141,08	0,08 99,09
104	PR4BM-94CR	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,79	37,000	140,23	0,08 99,17
105	FBBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	45,13	3,000	135,39	0,08 99,25

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 29

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
106 P978-PV20	M	P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	50,48	2,520	127,21	0,07	99,32
107 P21Q2-EN23	U	E23 - RETIRADA DE BANC RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	16,30	7,000	114,10	0,07	99,39
108 P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	3,52	27,200	95,74	0,06	99,45
109 PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L	3,73	25,000	93,25	0,05	99,50
110 PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALES	84,73	1,100	93,20	0,05	99,56
111 FJMZUZ3Y	U	CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR	92,78	1,000	92,78	0,05	99,61
112 F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	21,24	4,008	85,13	0,05	99,66

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 30

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
113 F2315301	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%	12,13	5,772	70,01	0,04	99,70
114 P2217-BR02	M3	EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L' ARBRAT EXISTENT EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXISTENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUALES I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	11,45	6,000	68,70	0,04	99,74
115 FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA.	16,86	4,000	67,44	0,04	99,78
116 P21G5-54CO	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	7,96	7,000	55,72	0,03	99,81
117 P21Q3-EN20	U	E20 - RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	10,18	5,000	50,90	0,03	99,84
118 F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	8,69	5,416	47,07	0,03	99,87

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 31

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
119	P21Q2-EN24	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA	4,48	10,000	44,80	0,03 99,90
			RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
120	FJSZC41R	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVÀLVULES, D'1 1/2'' DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ	38,51	1,000	38,51	0,02 99,92
121	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	2,66	14,430	38,38	0,02 99,94
122	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	7,67	4,008	30,74	0,02 99,96
123	P21Q2-EN14	U	E14 - RETIRADA DE PILONA	7,47	3,000	22,41	0,01 99,97
			RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
124	P21Q2-EN17	U	E17 - RETIRADA DE BÚSTIA	18,74	1,000	18,74	0,01 99,98
			RETIRADA DE BUSTIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 32

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
125	P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT	3,42	5,051	17,27	0,01 99,99
126	P2146-EN04	M2	E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT	5,25	1,900	9,98	0,01100,00
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
127	PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.	0,95	2,200	2,09	0,00100,00
			TOTAL:		170.958,59	100,00	

EUR

QUADRE DE PREUS I

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	5,82 €
P-2	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90 €
P-3	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
P-4	F2315301	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20% (DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	12,13 €
P-5	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	8,69 €
P-6	F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	21,24 €
P-7	F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	87,42 €
P-8	FBBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÈSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	45,13 €
P-9	FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	203,03 €
P-10	FDK2UR90	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE	134,73 €

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-11	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME. (SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS)	651,00 €
P-12	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESQUIT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	139,31 €
P-13	FJMZUZ3Y	U	CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR (NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	92,78 €
P-14	FJSFU229	U	CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VALVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVALVULA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	258,11 €
P-15	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VALVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ (QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	439,89 €
P-16	FJSFU558	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVALVULA MASTER DE 2" DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VALVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVALVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (SIS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	617,38 €
P-17	FJSZC41R	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVALVULES, D'1 1/2" DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	38,51 €
P-18	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLAÇA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	386,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-19	FR3PY040	M3	SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER LES SEGÜENTS FRACCIONS EN PES : GRAVA RECICLADA (100) TAMANY 50-70 (18-25 MM A LES CAPES SUPERIORS), SÒL LLIMÓS-ARGILOS (20) AMB UN MÍNIM DE 20% D'ARGILA I UN 5% DE MATÈRIA ORGÀNICA I HIDROGEL (0,03). SUBMINISTRAT A GRANEL I ESTESA AMB EXCAVADORA MITJANA I COMPACTADA EN CAPES DE FINS A 30 CM DE GRUIX, REGAT I COMPACTAT. (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	39,20 €
P-20	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA. (SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	16,86 €
P-21	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPOGGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA. (VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	21,02 €
P-22	H000GR03	U	GESTIÓ DE RESIDUS (MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1.866,96 €
P-23	P191-EN00	U	PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,64 €
P-24	P191-HP4B	U	CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	225,48 €
P-25	P2146-EN03	M2	E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-26	P2146-EN04	M2	E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	5,25 €
P-27	P2146-EN05	M2	E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50 €
P-28	P2146-EN06	M2	E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3,76 €
P-29	P2147-EN02	M	E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4,40 €
P-30	P2148-EN01	M	E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06 €
P-31	P214W-EN11	M	E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-32	P214W-FEY1	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR (SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	7,61	€
P-33	P21G3-DJ17	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	69,98	€
P-34	P21G5-54CO	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	7,96	€
P-35	P21Q2-EN14	U	E14 - RETIRADA DE PILONA RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	7,47	€
P-36	P21Q2-EN15	U	E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	10,29	€
P-37	P21Q2-EN17	U	E17 - RETIRADA DE BÚSTIA RETIRADA DE BUSTIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,74	€
P-38	P21Q2-EN19	U	E19 - RETIRADA PER A RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	93,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-39	P21Q2-EN23	U	E23 - RETIRADA DE BANC RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.	16,30	€
P-40	P21Q2-EN24	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	4,48	€
P-41	P21Q2-EN26	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	35,22	€
P-42	P21Q3-EN20	U	E20 - RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	10,18	€
P-43	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	4,17	€
P-44	P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	3,52	€
P-45	P2217-BR02	M3	EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L' ARBRAT EXISTENT EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXISTENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.	11,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-46	P221B-BR01	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT RANURAT DE DOBLE CAPA, DE DIÀMETRE 30CM, EMBOLCALLAT PER UNES PARTÍCULES GEOSINTÈTIQUES QUE CONSTITUEIXEN A LA GRAVA, AQUEST REOMPLERT ESTÀ SUBJECTAT PER UNA MALLA DE POLIETILÈ D'ALTA RESISTÈNCIA QUE ESTA AMBRIDADA PER AMBDOS COSTATS DEL TUB. ENTRE LA MALLA I EL REOMPLERT HI HA UN FILTRE GEOTEXTIL. (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	40,86 €
P-47	P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	132,32 €
P-48	P221C-BR10	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	9,01 €
P-49	P221C-DZ19	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	10,04 €
P-50	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1,45 €
P-51	P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42 €
P-52	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	6,13 €
P-53	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	7,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-54	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA (SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	7,32 €
P-55	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	24,15 €
P-56	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	16,75 €
P-57	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	9,77 €
P-58	P314-F1Q2	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILO. T. (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	81,40 €
P-59	P712-BR01	M2	LÀMINA ANTIARRELS SF AMB GEOTEXTIL DE FIBRES DE POLIPROPILÈ ESTABLE, COL·LOCADA SOBRE PLACA DRENANT AMB 20 CM DE SOLAPAMENT COM A MÍNIM. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PERMEABILITAT Q= 80 L/M2/S, RESISTÈNCIA CLASSE 1, PES DE 100 G/M2. (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	22,27 €
P-60	P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	87,47 €
P-61	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	26,06 €
P-62	P93G-57PZ	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	8,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-63	P965-RECL	M	RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	26,59 €
P-64	P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORIZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	95,45 €
P-65	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	68,71 €
P-66	P967-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	79,81 €
P-67	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	50,48 €
P-68	P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.	70,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-69	P978-PV20	M	P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	50,48 €
P-70	P982-I0NB	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	276,45 €
P-71	P9E1-PV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POU S DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÈS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	70,86 €
P-72	P9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POU S DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ,	55,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUAISEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	
P-73	P9E1-PVZZ	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM	55,18 €
			<p>PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSÍO ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUAISEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)</p>	
P-74	P9F3-PV10	M2	P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT	54,51 €
			<p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)</p>	
P-75	P9F3-PV11	M2	P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X80CM O EQUIVALENT	55,48 €
			<p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE</p>	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	
P-76	P9F3-PV12	M2	P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	45,17 €
			<p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)</p>	
P-77	P9F3-PV19	M2	P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT	42,71 €
			<p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULAR SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-78	P9F3-PV24	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8CM O EQUIVALENT	56,18	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)		
P-79	P9F3-PV25	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT	59,56	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)		
P-80	P9F3-PV30	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT	54,27	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-81	P9F3-PV31	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	55,69	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)		
P-82	P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	69,75	€
P-83	P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	68,44	€
P-84	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (CINC MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5.028,84	€
P-85	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	0,43	€
P-86	PARNISNAR01	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ. (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	248,10	€
P-87	PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. (ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	0,95	€
P-88	PBBF-MBB7	U	M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT	83,88	€
			PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-89	PBENRY076Z	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT. EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	332,58	€
P-90	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6. (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	27,67	€
P-91	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX (NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	92,42	€
P-92	PD77-79GZ	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	134,69	€
P-93	PD7A-YD05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	192,46	€
P-94	PD7A-YD06	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (DOS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	206,76	€
P-95	PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	164,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-96	PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT (VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	82,21	€
P-97	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,44	€
P-98	PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,94	€
P-99	PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	4,77	€
P-100	PG2N-EUFV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	4,91	€
P-101	PG2N-EUG9	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	3,36	€
P-102	PG32-DYGE	M	CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIÓ ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58	€
P-103	PJS0-9EGJ	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (ONZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,78	€
P-104	PJS5-HYGF	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	208,23	€
P-105	PJS6-9EER	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2,67	€
P-106	PJSN-92KW	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I NO CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 16 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	225,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-107	PQ12-MB03	U	M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	743,24	€
P-108	PQ12-MBA3	U	M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.159,34	€
P-109	PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	219,41	€
P-110	PQZ0-MB05	U	M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	251,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-111	PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL-LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	193,10	€
P-112	PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	58,01	€
P-113	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	55,19	€
P-114	PR3D-HKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	84,73	€
P-115	PR44H-8WJ2	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	238,14	€
P-116	PR490-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L (CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	5,04	€
P-117	PR495-92QP	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	4,22	€
P-118	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	3,73	€
P-119	PR4BM-94CR	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	3,79	€
P-120	PR4BM-BR04	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	5,57	€
P-121	PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L (SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	7,04	€
P-122	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (CENT DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	110,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-123	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66 €
P-124	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,98 €
P-125	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	35,27 €
P-126	PRZ8-BR01	U	EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	32,53 €
P-127	XPA00003	PA	SEGURETAT I SALUT PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997. (TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3.245,99 €

QUADRE DE PREUS II

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	5,82	€
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA PER AVÍS D' Altres conceptes	0,13650 5,68350	€ €
P-2	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	3,90	€
			Altres conceptes	3,90000	€
P-3	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	2,66	€
			Altres conceptes	2,66000	€
P-4	F2315301	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%	12,13	€
	B0D61170	M3	PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA,	0,04243	€
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,87120	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,07750	€
			Altres conceptes	11,13887	€
P-5	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	8,69	€
			Altres conceptes	8,69000	€
P-6	F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	21,24	€
	B2RA73G0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS BARREJATS I	20,23000	€
			Altres conceptes	1,01000	€
P-7	F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.	87,42	€
	B064300B	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	70,27650	€
			Altres conceptes	17,14350	€
P-8	FBBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL	45,13	€
			PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B06NN14C	M3	FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2	10,46700	€
	BBBZUV37	M	PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUI	14,07000	€
			Altres conceptes	20,59300	€
P-9	FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS,	203,03	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.		
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	2,56230	€
	BDKZ3100	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE LLUM LLIURE 60X60CM B125, AMB TA	46,20000	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA	40,23000	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO	15,20000	€
			Altres conceptes	98,83770	€
P-10	FDK2UR90	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	134,73	€
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	1,14318	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA	25,47900	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO	6,65000	€
	BDKZ3150	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4	21,37000	€
			Altres conceptes	80,08782	€
P-11	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME.	651,00	€
	BVADV001	U	JORNADA DE FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTE	620,00000	€
			Altres conceptes	31,00000	€
P-12	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA	139,31	€
			Altres conceptes	139,31000	€
P-13	FJMZUZ3Y	U	CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR	92,78	€
			Altres conceptes	92,78000	€
P-14	FJSFU229	U	CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVÀLVULA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	258,11	€
	BJM5UZ01	U	REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB,	77,55000	€
	BJSBU228	U	ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVAL	38,12000	€
	BNERU229	U	FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES	62,18000	€
	BFWBUZ02	U	TE DE LLAUTÓ DE 1"	4,42500	€
	BFWBUZ01	U	COLZE DE LLAUTÓ DE 1"	7,71000	€
	BFWBUZ03	U	ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 1"	10,99000	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	57,13500	€
P-15	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ	439,89	€
	BFWB1605	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀ	6,58500	€
	BJ65UR20	U	FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1 1/2" DN PER INTERCALAR A LA CA	16,50000	€
	BJM6UR10	U	MANÒMETRE DE GLICERINA AMB CLAU DE PAS I GRADUAT DE 0 A 4 BARS	49,71000	€
	BJSBU238	U	ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVAL	143,47000	€
	BN31U010	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, TIPUS SANDWIC	28,04000	€
	BN74UR10	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1	147,73000	€
			Altres conceptes	47,85500	€
P-16	FJSFU558	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA MASTER DE 2" DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	617,38	€
	BFWBUZ20	U	COLZE DE LLAUTÓ DE 2"	69,64000	€
	BFWBUZ21	U	TE DE LLAUTÓ DE 2"	83,50000	€
	BFWBUZ22	U	ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 2"	71,78000	€
	BJSBU258	U	ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVAL	72,01000	€
	BN31UZ01	U	VÀLVULA D'ESFERA TIPUS SANWICH DE 2"	246,21000	€
			Altres conceptes	74,24000	€
P-17	FJSZC41R	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVÀLVULES, D'1 1/2" DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ	38,51	€
	BJSZC410	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVÀLVULES, D'1" DE DIÀMETRE	9,77000	€
			Altres conceptes	28,74000	€
P-18	FJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	386,25	€
	BJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X43	286,29000	€
	BJSZUSR0	U	SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A ARMARI DE PROGRAMADOR	47,11000	€
			Altres conceptes	52,85000	€
P-19	FR3PY040	M3	SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER LES SEGÜENTS FRACCIONS EN PES : GRAVA RECICLADA (100) TAMANY 50-70 (18-25 MM A LES CAPES SUPERIORS), SÒL LLMIMÓS-ARGILOS (20) AMB UN MÍNIM DE 20% D'ARGILA I UN 5% DE MATÈRIA ORGÀNICA I HIDROGEL (0,03). SUBMINISTRAT A GRANEL I ESTESA AMB EXCAVADORA MITJANA I COMPACTADA EN CAPES DE FINS A 30 CM DE GRUIX, REGAT I COMPACTAT.	39,20	€
	BR3P2110	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	1,84350	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR3AI010	KG	HIDROGEL	5,00000	€
	B03D4000	M3	TERRA SENSE CLASSIFICAR	1,15400	€
	B0331600	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 18 A 25 MM	25,41000	€
			Altres conceptes	5,79250	€
P-20	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA.	16,86	€
	BRZZU015	U	ACCESSORIS I PETIT MATERIAL PER A REG	0,92000	€
	BRZZ2510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,04100	€
	BRZZU010	U	PETIT MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS I TREBALLS EN ZONES VERDES	0,88000	€
			Altres conceptes	15,01900	€
P-21	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPORGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA.	21,02	€
	BRZZU010	U	PETIT MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS I TREBALLS EN ZONES VERDES	4,40000	€
			Altres conceptes	16,62000	€
P-22	H000GR03	U	GESTIÓ DE RESIDUS	1.866,96	€
			Sense descomposició	1.866,96000	€
P-23	P191-EN00	U	PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA	50,64	€
			PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0AM-078N	KG	FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT	0,96000	€
	B0D31-07P6	M3	LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT	18,08064	€
	B7C26-FGV8	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE	0,97600	€
			Altres conceptes	30,62336	€
P-24	P191-HP4B	U	CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT	225,48	€
	B03C-05NK	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	35,64600	€
	B069-2A90	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	14,32640	€
			Altres conceptes	175,50760	€
P-25	P2146-EN03	M2	E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE	4,83	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL·LOCADES SOBRE		

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			Altres conceptes	4,83000 €
P-26	P2146-EN04	M2	E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT	5,25 €
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			Altres conceptes	5,25000 €
P-27	P2146-EN05	M2	E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ	4,50 €
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			Altres conceptes	4,50000 €
P-28	P2146-EN06	M2	E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA	3,76 €
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			Altres conceptes	3,76000 €
P-29	P2147-EN02	M	E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA	4,40 €
			DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			Altres conceptes	4,40000 €
P-30	P2148-EN01	M	E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA	4,06 €
			DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			Altres conceptes	4,06000 €
P-31	P214W-EN1	M	E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM	5,18 €
			TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A	

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			Altres conceptes	5,18000 €
P-32	P214W-FEY	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR	7,61 €
			Altres conceptes	7,61000 €
P-33	P21G3-DJ17	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPRESAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA	69,98 €
			Altres conceptes	69,98000 €
P-34	P21G5-54C	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	7,96 €
			Altres conceptes	7,96000 €
P-35	P21Q2-EN1	U	E14 - RETIRADA DE PILONA	7,47 €
			RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			Altres conceptes	7,47000 €
P-36	P21Q2-EN1	U	E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS	10,29 €
			RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			Altres conceptes	10,29000 €
P-37	P21Q2-EN1	U	E17 - RETIRADA DE BÚSTIA	18,74 €
			RETIRADA DE BUSTIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			Altres conceptes	18,74000 €
P-38	P21Q2-EN1	U	E19 - RETIRADA PER A RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE	93,75 €
			RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	93,75000	€
P-39	P21Q2-EN2	U	E23 - RETIRADA DE BANC	16,30	€
			RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	16,30000	€
P-40	P21Q2-EN2	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA	4,48	€
			RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,48000	€
P-41	P21Q2-EN2	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS	35,22	€
			DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	35,22000	€
P-42	P21Q3-EN2	U	E20 - RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES	10,18	€
			RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	10,18000	€
P-43	P2214-AYN	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	4,17	€
			Altres conceptes	4,17000	€
P-44	P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY	3,52	€
			EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	3,52000	€
P-45	P2217-BR02	M3	EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L' ARBRAT EXISTENT	11,45	€
			EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXITENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.		

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	11,45000	€
P-46	P221B-BR01	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT RANURAT DE DOBLE CAPA, DE DIÀMETRE 30CM, EMBOLCALLAT PER UNES PARTÍCULES GEOSINTÈTIQUES QUE CONSTITUEIXEN A LA GRAVA, AQUEST REOMPLERT ESTÀ SUBJECTAT PER UNA MALLA DE POLIETILÈ D'ALTA RESISTÈNCIA QUE ESTA AMBRIDADA PER AMBDS COSTATS DEL TUB. ENTRE LA MALLA I EL REOMPLERT HI HA UN FILTRE GEOTEXTIL.	40,86	€
			TUB CORRUGAT RANURAT PER A DRENATGE DE SÒLS I INFILTRACIÓ	37,00000	€
			Altres conceptes	3,86000	€
P-47	P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	132,32	€
			Altres conceptes	132,32000	€
P-48	P221C-BR1	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL	9,01	€
			EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	9,01000	€
P-49	P221C-DZ19	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	10,04	€
			Altres conceptes	10,04000	€
P-50	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,45	€
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	1,45000	€
P-51	P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT	3,42	€
			Altres conceptes	3,42000	€
P-52	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS	6,13	€
			Altres conceptes	6,13000	€
P-53	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	7,67	€
			Altres conceptes	7,67000	€
P-54	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA	7,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	7,32000	€
P-55	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	24,15	€
	B2RA-28US	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR Altres conceptes	23,00000 1,15000	€ €
P-56	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	16,75	€
	B2RA-28UQ	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR Altres conceptes	15,95000 0,80000	€ €
P-57	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	9,77	€
	B2RA-28V5	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR Altres conceptes	9,30000 0,47000	€ €
P-58	P314-F1Q2	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT.	81,40	€
	B063-2AQW	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20/F/10/I DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA M? Altres conceptes	71,24700 10,15300	€ €
P-59	P712-BR01	M2	LÀMINA ANTIARRELS SF AMB GEOTEXTIL DE FIBRES DE POLIPROPILÈ ESTABLE, COL·LOCADA SOBRE PLACA DRENANT AMB 20 CM DE SOLAPAMENT COM A MÍNIM. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PERMEABILITAT Q= 80 L/M2/S, RESISTÈNCIA CLASSE 1, PES DE 100 G/M2.	22,27	€
			Sense descomposició	22,27000	€
P-60	P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	87,47	€
	B06E-12D9	M3	FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL Altres conceptes	70,40250 17,06750	€ €
P-61	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	26,06	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,07800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B03F-05NY	M3	TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ Altres conceptes	17,71000 8,27200	€ €
P-62	P93G-57PZ	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6	8,51	€
	B7C24-0KLD	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX Altres conceptes	0,01239 8,49761	€ €
P-63	P965-RECL	M	RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	26,59	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM Altres conceptes	8,36189 18,22811	€ €
P-64	P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORITZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	95,45	€
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT)	66,69000	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM Altres conceptes	2,87460 25,88540	€ €
P-65	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	68,71	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	2,87460	€
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT) Altres conceptes	56,16000 9,67540	€ €
P-66	P967-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	79,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	5,76198	€
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI	0,14851	€
	B962-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT	54,00000	€
			Altres conceptes	19,89951	€
P-67	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM	50,48	€
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9B0PV19	M	RIGOLA DE GRANIT 30X60X8CM	28,56000	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,77300	€
			Altres conceptes	21,14700	€
P-68	P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM	70,10	€
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,77300	€
	B9B0PV15	M	RIGOLA DE GRANIT 30X60X15CM	47,25000	€
			Altres conceptes	22,07700	€
P-69	P978-PV20	M	P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM	50,48	€
			GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,77300	€
	B9B0PV19	M	RIGOLA DE GRANIT 30X60X8CM	28,56000	€
			Altres conceptes	21,14700	€
P-70	P982-I0NB	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ	276,45	€
	B069-I3QZ	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM	7,48330	€
	B982-I0NC	M	PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60	236,01780	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	1,15950	€
			Altres conceptes	31,78940	€
P-71	P9E1-PV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	70,86	€
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POU S DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9E1-PV17	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREI	39,94000	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
			Altres conceptes	30,91844	€
P-72	P9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM	55,74	€
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POU S DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,53196	€
	B9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL/BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VE	25,00000	€
			Altres conceptes	30,20648	€
P-73	P9E1-PVZZ	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM	55,18	€
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POU S DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
	B9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL/BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VE	25,00000	€
			Altres conceptes	30,17844	€
P-74	P9F3-PV10	M2	P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT	54,51	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9F3PV10	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6	32,03550	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
			Altres conceptes	22,12707	€
P-75	P9F3-PV11	M2	P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X8CM O EQUIVALENT	55,48	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B9F3PV11	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X8	32,67060	€
			Altres conceptes	22,46197	€
P-76	P9F3-PV12	M2	P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	45,17	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B9F3PV12	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O E	22,84800	€
			Altres conceptes	21,97457	€
P-77	P9F3-PV19	M2	P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT	42,71	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULARS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9F3PV08	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINC	20,80050	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
			Altres conceptes	21,56207	€
P-78	P9F3-PV24	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8CM O EQUIVALENT	56,18	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B9F3PV24	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8	33,63150	€
			Altres conceptes	22,20107	€
P-79	P9F3-PV25	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT	59,56	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B9F3PV25	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X1	36,55050	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
			Altres conceptes	22,66207	€
P-80	P9F3-PV30	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT	54,27	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9F3PV30	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16	31,80450	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
			Altres conceptes	22,11807	€
P-81	P9F3-PV31	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	55,69	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B9F3PV31	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM	32,86500	€
			Altres conceptes	22,47757	€
P-82	P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA Densa PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	69,75	€
	B9H1-0HTR	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AM	62,18000	€
			Altres conceptes	7,57000	€
P-83	P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA Densa PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	68,44	€
	B9H1-0HXA	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB	60,94000	€
			Altres conceptes	7,50000	€
P-84	P9HC-HOS	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	5.028,84	€
			Altres conceptes	5.028,84000	€
P-85	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,43	€
	B057-06IQ	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A	0,24000	€
			Altres conceptes	0,19000	€
P-86	PARNISNA	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ.	248,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	248,10000	€
P-87	PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LÍNIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.	0,95	€
	BBA0-OSD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,09129	€
	BBA1-MB10	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O N	0,46206	€
			Altres conceptes	0,39665	€
P-88	PBBF-MBB7	U	M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT	83,88	€
			PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BBM7-0RYF	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60	65,79000	€
			Altres conceptes	18,09000	€
P-89	PBENRY076	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:	332,58	€
			REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT.		
			EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018.		
			COMPLETAMENT INSTAL·LADA.		
	DELTABENIT	U	REIXA I MARC DELTA 50, 625X395X40MM, 250KN	307,68000	€
	B0710250	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI	1,46320	€
			Altres conceptes	23,43680	€
P-90	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6.	27,67	€
	B0F1A-075F	U	MA? CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	13,71420	€
	B06F1-10IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE	4,15866	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	1,01761	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00468	€
			Altres conceptes	8,77485	€
P-91	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX	92,42	€
	BDW2-1KY1	U	COLZE PP DE 90°, MANIPULAT, DN 200MM, PN 6 BAR	27,35600	€
	BDW2-1KC0	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	14,60250	€
	BDY2-1KCF	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	0,97000	€
	BD7B-1ZRC	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	28,60800	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	3,40506	€
			Altres conceptes	17,47844	€
P-92	PD77-79GZ	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX	134,69	€
	BD7B-1ZR7	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	45,14400	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	3,64118	€
	BDY2-1KCG	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=250 MM	2,32000	€
	BDW2-1KC1	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=250 MM	23,06040	€
	BDW2-1KY1	U	COLZE PP DE 90°, MANIPULAT, DN 200MM, PN 6 BAR	41,03400	€
			Altres conceptes	19,49042	€
P-93	PD7A-YD05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	192,46	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	18,74000	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	7,08600	€
	BD7B-1ZRC	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	19,07200	€
	BDW2-1KC0	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	57,52500	€
			Altres conceptes	90,03700	€
P-94	PD7A-YD06	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	206,76	€
	BDW2-1KC0	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	66,37500	€
	BD7B-1ZRC	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	23,84000	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	7,08600	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	18,74000	€
			Altres conceptes	90,71900	€
P-95	PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	164,45	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	7,08600	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	18,74000	€
	BD7B-1ZRC	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	19,07200	€
	BDW2-1KC0	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	44,25000	€
			Altres conceptes	75,30200	€
P-96	PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT	82,21	€
	TAPAFOSA	U	TAPA FOSA DÚCTIL QUADRADA	39,00000	€
			Altres conceptes	43,21000	€
P-97	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	6,44	€
	BFB6-09B6	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	2,10120	€
			Altres conceptes	4,33880	€
P-98	PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	3,94	€
	BFB6-09B9	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	0,61200	€
			Altres conceptes	3,32800	€
P-99	PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	4,77	€
	BFB6-09BD	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	0,95880	€
			Altres conceptes	3,81120	€
P-100	PG2N-EUFV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,91	€
	BG2Q-1KTL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL	3,46800	€
			Altres conceptes	1,44200	€
P-101	PG2N-EUG9	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	3,36	€
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	1,98900	€
			Altres conceptes	1,37100	€
P-102	PG32-DYGE	M	CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIO ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	2,58	€
	BG32-079H	M	CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIO ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE	0,66300	€
			Altres conceptes	1,91700	€
P-103	PJS0-9EGJ	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	11,78	€
	BJSS-28MQ	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU	5,31000	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYH-0A3A	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,02400	€
			Altres conceptes	6,44600	€
P-104	PJS5-HYGF	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÁLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÁL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA	208,23	€
	BJS1-H6R1	U	PETIT MATERIAL METÁL·LIC PER A CONNEXIÓ DE LA BOCA DE REG AMB LA C	30,00000	€
	BJS1-I4J8	U	ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTAGE PER A BOCA DE REG (D)	0,00000	€
	BJS6-H5IR	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE C	133,86000	€
			Altres conceptes	44,37000	€
P-105	PJS6-9EER	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	2,67	€
	BJSS-28MP	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU	0,98700	€
	BFYH-0A3A	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,02000	€
			Altres conceptes	1,66300	€
P-106	PJSN-92KW	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I NO CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 16 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT	225,01	€
	BJSN-26JC	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIA	170,55000	€
			Altres conceptes	54,46000	€
P-107	PQ12-MB03	U	M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT	743,24	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQ11MB03	U	CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC DE 60CM DE FUSTA TROPICAL FSC100% DE S	685,00000	€
			Altres conceptes	58,24000	€
P-108	PQ12-MBA3	U	M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT	1.159,34	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQ11PV01	U	BANC MODEL NEOROMÀNTIC DE 175CM DE FUSTA TROPICAL DE SANTA&COL	1.055,00000	€
			Altres conceptes	104,34000	€
P-109	PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L	219,41	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC.		
			INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQ22-0TDM	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L	165,87000	€
	E8B4U110	M2	PINTAT ANTIGRAFITTI DE PARAMENT VERTICAL, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACI	10,40890	€
			Altres conceptes	43,13110	€
P-110	PQZ0-MB05	U	M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM	251,53	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQZ0-CS01	U	BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJ	212,65000	€
	B07D-CVVV	KG	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	13,32000	€
			Altres conceptes	25,56000	€
P-111	PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES	193,10	€
			APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B07D-CVVV	KG	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	13,32000	€
	BQZ0-H6QC	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48	157,00000	€
			Altres conceptes	22,78000	€
P-112	PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	58,01	€
	BR35-21GP	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL	42,27300	€
			Altres conceptes	15,73700	€
P-113	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	55,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR3D-21GI	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	42,58485	€
			Altres conceptes	12,60515	€
P-114	PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS	84,73	€
	B03C-05NK	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	27,42000	€
			Altres conceptes	57,31000	€
P-115	PR44H-8WJ	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÒRMULES NTJ	238,14	€
	BR44H-23JZ	U	PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA D	226,80000	€
			Altres conceptes	11,34000	€
P-116	PR490-BR0	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,04	€
	BR490-BR03	U	ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L	4,80000	€
			Altres conceptes	0,24000	€
P-117	PR495-92Q	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,22	€
	BR495-25EE	U	AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,02000	€
			Altres conceptes	0,20000	€
P-118	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L	3,73	€
	BR4F9-2617	U	MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L	3,55000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-119	PR4BM-94C	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,79	€
	BR4BM-25TA	U	COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,61000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-120	PR4BM-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,57	€
	BR4BM-BR04	U	LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR 3L	5,30000	€
			Altres conceptes	0,27000	€
P-121	PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L	7,04	€
	BR4GI-267C	U	PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L	6,70000	€
			Altres conceptes	0,34000	€
P-122	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ	110,11	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,35942	€
	BR3D-21GI	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	42,47424	€
			Altres conceptes	67,27634	€
P-123	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	4,66	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00780	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	4,65220	€
P-124	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	7,98	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
			Altres conceptes	7,96440	€
P-125	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ	35,27	€
	BRZ3-255T	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D	17,02000	€
	BRZ0-255V	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,82000	€
			Altres conceptes	17,43000	€
P-126	PRZ8-BR01	U	EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD	32,53	€
	BRZ8-BR01	U	TUB PERFORAT AMB TAPA DE 90MM DE DIÀMETRE PER AIREACIÓ	16,40000	€
			Altres conceptes	16,13000	€
P-127	XPA00003	PA	SEGURETAT I SALUT	3.245,99	€
			PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997.		
			Sense descomposició	3.245,99000	€

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P191-HP4B	U	225,48	2,000	450,96
<p>CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 24)</p>					
2	P191-EN00	U	50,64	10,000	506,40
<p>PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA</p> <p>PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIO D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÓS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 23)</p>					
3	P2148-EN01	M	4,06	458,000	1.859,48
<p>E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA</p> <p>DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÓS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 30)</p>					
4	P2147-EN02	M	4,40	658,000	2.895,20
<p>E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA</p> <p>DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÓS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 29)</p>					
5	P2146-EN03	M2	4,83	1.652,000	7.979,16
<p>E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE</p> <p>DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÓS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 25)</p>					
6	P2146-EN04	M2	5,25	1,900	9,98
<p>E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT</p> <p>DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS</p>					
					EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

7	P2146-EN05	M2	4,50	353,500	1.590,75
<p>AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 26)</p> <p>E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ</p> <p>DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 27)</p>					
8	P2146-EN06	M2	3,76	345,000	1.297,20
<p>E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA</p> <p>DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 28)</p>					
9	P214W-EN11	M	5,18	111,000	574,98
<p>E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM</p> <p>TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 31)</p>					
10	P21Q2-EN14	U	7,47	3,000	22,41
<p>E14 - RETIRADA DE PILONA</p> <p>RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 35)</p>					
11	P21Q2-EN15	U	10,29	17,000	174,93
<p>E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS</p> <p>RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 36)</p>					
12	P21Q2-EN17	U	18,74	1,000	18,74
<p>E17 - RETIRADA DE BÚSTIA</p> <p>RETIRADA DE BUSTIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.</p>					
					EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 37)			
13	P21Q2-EN19	U	E19 - RETIRADA PER A RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE	93,75	2,000	187,50
			RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 38)			
14	P21Q3-EN20	U	E20 - RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES	10,18	5,000	50,90
			RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 42)			
15	P21Q2-EN23	U	E23 - RETIRADA DE BANC	16,30	7,000	114,10
			RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 39)			
16	P21Q2-EN24	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA	4,48	10,000	44,80
			RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 40)			
17	P21Q2-EN26	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS	35,22	10,000	352,20
			DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 41)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

TOTAL	Títol 3		01.01.01			18.129,69
Obra		01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY			
Capítol		01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN			
Títol 3		02	PAVIMENTACIÓ			
Títol 4		01	BASES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 43)	4,17	75,210	313,63
2	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,45	501,400	727,03
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 50)			
3	P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I	87,47	84,940	7.429,70
			BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 60)			
4	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM	26,06	75,210	1.959,97
			BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 61)			
5	P93G-57PZ	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 62)	8,51	100,280	853,38
TOTAL	Títol 4		01.01.02.01			11.283,71
Obra		01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY			
Capítol		01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN			
Títol 3		02	PAVIMENTACIÓ			
Títol 4		02	PAVIMENTS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (P - 84)	5.028,84	1,000	5.028,84
2	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 85)	0,43	386,000	165,98

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

3	P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA Densa PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 83)	68,44	32,424	2.219,10
4	P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA Densa PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 82)	69,75	23,160	1.615,41
5	P9F3-PV19	M2	P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULAR SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 77)	42,71	194,900	8.324,18
6	P9F3-PV10	M2	P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMPLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 74)	54,51	146,100	7.963,91
7	P9F3-PV11	M2	P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X80CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS	55,48	23,300	1.292,68

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

			30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMPLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 75)			
8	P9F3-PV12	M2	P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 76)	45,17	108,700	4.909,98
9	P9E1-PV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMPLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT	70,86	12,960	918,35

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
LA OBRA.					
15	P9F3-PV25	M2			
		PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT	59,56	25,000	1.489,00
		PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.			
		INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 78)			
TOTAL Títol 4			01.01.02.02		42.789,03

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	02	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	03	REMATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P978-PV14	M			
		P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM	50,48	57,500	2.902,60
		RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 67)			
2	P978-PV15	M			
		P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM	70,10	62,300	4.367,23
		RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 68)			
3	P966-PV25	M			
		P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM	68,71	107,900	7.413,81
		VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.					
4	P978-PV20	M			
		P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM	50,48	2,520	127,21
		GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 65)			
5	P967-PV28	M			
		PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT	79,81	3,600	287,32
		VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 66)			
6	P982-I0NB	M			
		RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (P - 70)	276,45	7,000	1.935,15
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 69)			
7	P965-RECL	M			
		RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA	26,59	10,000	265,90
		RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 63)			
TOTAL Títol 4			01.01.02.03		17.299,22

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	03	EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Títol 4	01	EQUIPAMENTS I MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ22-BR01	U			
		M01 - PAPERERA 60L	219,41	1,000	219,41
		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC.			
		INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 11

SUPERFÍCIE VISTA.						
2	PQ12-MB03	U	M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT	743,24	4,000	2.972,96
<p>SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.</p>						
3	PQ12-MBA3	U	M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT	1.159,34	5,000	5.796,70
<p>SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.</p>						
4	PQZ0-MB05	U	M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM	251,53	2,000	503,06
<p>SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.</p>						
5	FBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL	45,13	3,000	135,39
<p>PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER</p>						

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 12

COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ.						
6	PBBF-MBB7	U	M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT	83,88	6,000	503,28
<p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 8)</p> <p>PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÁMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.</p>						
7	PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES	193,10	2,000	386,20
<p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 88)</p> <p>APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT.</p>						
8	PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. (P - 87)	0,95	2,200	2,09
9	P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL	95,45	63,600	6.070,62
<p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 111)</p> <p>PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORIZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU.</p>						
<p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 64)</p>						

TOTAL Titol 4 01.01.03.01 16.589,71

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Titel 3	04	XARXES I SERVEIS
Titel 4	01	XARXA SANEJAMENT
Titel 5	01	Enderrocs i moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21G3-DJ17	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPRESMAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 33)	69,98	12,500	874,75

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 13

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
2	P21G5-54CO	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 34)	7,96	7,000	55,72
3	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA (P - 12)	139,31	4,000	557,24
4	P214W-FEY1	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR (P - 32)	7,61	27,300	207,75
5	F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. (P - 7)	87,42	1,638	143,19
6	P221C-DZ19	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 49)	10,04	25,974	260,78
7	P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (P - 47)	132,32	2,886	381,88
8	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 3)	2,66	14,430	38,38
9	F2315301	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20% (P - 4)	12,13	5,772	70,01
10	P314-F1Q2	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT. (P - 58)	81,40	7,215	587,30
11	P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT (P - 51)	3,42	5,051	17,27

TOTAL Títol 5 01.01.04.01.01 3.194,27

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	02	Col·lectors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX (P - 91)	92,42	19,500	1.802,19
2	PD77-79GZ	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX (P - 92)	134,69	7,800	1.050,58

TOTAL Títol 5 01.01.04.01.02 2.852,77

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 14

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6. (P - 90)	27,67	12,000	332,04
2	PBENRY076Z	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT. EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 89)	332,58	12,000	3.990,96
3	PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT (P - 96)	82,21	2,000	164,42

TOTAL Títol 5 01.01.04.01.03 4.487,42

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	04	Obres de connexió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (P - 95)	164,45	2,000	328,90

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 15

2	PD7A-YD05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (P - 93)	192,46	8,000	1.539,68
3	PD7A-YD06	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (P - 94)	206,76	4,000	827,04

TOTAL	Titol 5	01.01.04.01.04	2.695,62
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Titol 3	04	XARXES I SERVEIS
Titol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Titol 5	05	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNIC, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 53)	7,67	4,008	30,74
2	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 5)	8,69	5,416	47,07
3	F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)	21,24	4,008	85,13
4	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 55)	24,15	5,416	130,80

TOTAL	Titol 5	01.01.04.01.05	293,74
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Titol 3	04	XARXES I SERVEIS
Titol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Titol 5	06	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME. (P - 11)	651,00	1,000	651,00
2	PARNISNAR01	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ. (P - 86)	248,10	1,000	248,10

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 16

TOTAL	Titol 5	01.01.04.01.06	899,10
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY	
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN	
Titol 3	05	XARXA DE REG	
Titol 4	01	OBRA CIVIL	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDK2UR12	U	PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNIC O MANUALS, PASSATUBS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (P - 9)	203,03	5,000	1.015,15
2	FDK2UR90	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNIC O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (P - 10)	134,73	2,000	269,46
3	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNIC PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPEES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 1)	5,82	96,000	558,72
4	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNIC DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (P - 2)	3,90	75,000	292,50

TOTAL	Titol 4	01.01.05.01	2.135,83
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Titol 3	05	XARXA DE REG
Titol 4	02	ESCOMESA I AUTOMATISMES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJMZUZ3Y	U	CONNEXIÓ A ESCOMESA EXISTENT DE 4 M3/H. INCLOU VALVULA, EL RAMAL, CONNEXIONS, ARQUETA I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR (P - 13)	92,78	1,000	92,78
2	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ (P - 15)	439,89	2,000	879,78
3	FJSFU229	U	CAPÇAL PER SECTOR DE REG PER DEGOTEIG, DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE	258,11	2,000	516,22

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 17

4	FJSFU558	U	PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, FILTRE DE LLAUTÓ DE MALLA DE 300 MICRES, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES TIPUS PGA, REGULADOR DE PRESSIÓ AJUSTABLE AMB DIAL INCORPORAT A L'ELECTROVÀLVULA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (P - 14)	617,38	1,000	617,38
5	FJSZC41R	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA MASTER DE 2" DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (P - 16)	38,51	1,000	38,51
6	FJSZUS10	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVÀLVULES, D'1 1/2" DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ (P - 17)	386,25	1,000	386,25
7	PJSN-92KW	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLAÇA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 18)	225,01	1,000	225,01
			PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I NO CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 16 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT (P - 106)			

TOTAL Titol 4 01.01.05.02 2.755,93

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Titol 3	05	XARXA DE REG
Titol 4	03	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 97)	6,44	71,000	457,24
2	PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 99)	4,77	149,000	710,73
3	PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 98)	3,94	146,000	575,24
4	PJS0-9EGJ	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 103)	11,78	15,000	176,70
5	PJS6-9EER	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB	2,67	76,200	203,45

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 18

6	PJS5-HYGF	U	L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 105)	208,23	2,000	416,46
7	PG2N-EUFV	M	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA (P - 104)	4,91	366,000	1.797,06
8	PG2N-EUG9	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 100)	3,36	175,400	589,34
9	PG32-DYGE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 101)	2,58	433,400	1.118,17
			CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE TENSIÓ ASSIGNADA DE 0,6 / 1 KV, DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 102)			

TOTAL Titol 4 01.01.05.03 6.044,39

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Titol 3	06	JARDINERIA
Titol 4	01	OPERACIONS PREVIES I ACABATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY	3,52	27,200	95,74
2	P221C-BR10	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.	9,01	70,500	635,21
3	P2217-BR02	M3	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 44)	11,45	6,000	68,70
			EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL			
			EXCAVACIÓ DE RASA DE 1,5M D'AMPLÀRIA I 1,5M DE PROFUNDITAT PER A SÒL ESTRUCTURAL, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 48)			
			EXCAVACIÓ AL VOLTANT DE L'ARBRAIT EXISTENT			
			EXCAVACIÓ AL VOLTANT DELS ARBRES EXISTENTS, PER NO MALMETRE LES ARRELS, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 19

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
4	FR3PY040	M3	PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 45)	39,20	63,300	2.481,36
5	P221B-BR01	M	SÒL ESTRUCTURAL FORMAT PER LES SEGÜENTS FRACCIONS EN PES : GRAVA RECICLADA (100) TAMANY 50-70 (18-25 MM A LES CAPES SUPERIORS), SÒL LLIMÓS-ARGILOS (20) AMB UN MÍNIM DE 20% D'ARGILA I UN 5% DE MATÈRIA ORGÀNICA I HIDROGEL (0,03). SUBMINISTRAT A GRANEL I ESTESA AMB EXCAVADORA MITJANA I COMPACTADA EN CAPES DE FINS A 30 CM DE GRUIX, REGAT I COMPACTAT. (P - 19)	40,86	36,500	1.491,39
6	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 113)	55,19	25,000	1.379,75
7	PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS (P - 114)	84,73	1,100	93,20
8	PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 112)	58,01	3,770	218,70
9	PRZ8-BR01	U	EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE 90MM DE DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD (P - 126)	32,53	6,000	195,18
10	P712-BR01	M2	LÀMINA ANTIARRELS SF AMB GEOTEXTIL DE FIBRES DE POLIPROPILÈ ESTABLE, COL-LOCADA SOBRE PLACA DRENANT AMB 20 CM DE SOLAPAMENT COM A MÍNIM. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PERMEABILITAT Q= 80 L/M2/S, RESISTÈNCIA CLASSE 1, PES DE 100 G/M2. (P - 59)	22,27	36,500	812,86

TOTAL Títol 4 01.01.06.01 7.472,09

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	02	ARBUSTIVA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR490-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 116)	5,04	37,000	186,48
2	PR495-92QP	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 117)	4,22	37,000	156,14
3	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 118)	3,73	25,000	93,25
4	PR4BM-94CR	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 119)	3,79	37,000	140,23
5	PR4BM-BR04	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 120)	5,57	37,000	206,09
6	PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 121)	7,04	25,000	176,00
7	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (P - 123)	4,66	148,000	689,68

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 20

8	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (P - 124)	7,98	50,000	399,00
---	-----------	---	---	------	--------	--------

TOTAL Títol 4 01.01.06.02 2.046,87

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	03	ARBAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR44H-8WJ2	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÒRMULES NTJ (P - 115)	238,14	4,000	952,56
2	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (P - 122)	110,11	4,000	440,44
3	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (P - 125)	35,27	4,000	141,08

TOTAL Títol 4 01.01.06.03 1.534,08

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	04	MANTENIMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPORGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA. (P - 21)	21,02	37,800	794,56
2	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA. (P - 20)	16,86	4,000	67,44

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 21

TOTAL	Titol 4	01.01.06.04	862,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Titol 3	07	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 52)	6,13	214,800	1.316,72
2	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 57)	9,77	214,800	2.098,60
3	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA (P - 54)	7,32	777,937	5.694,50
4	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 56)	16,75	732,004	12.261,07
5	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 55)	24,15	45,933	1.109,28
6	H000GR03	U	GESTIÓ DE RESIDUS (P - 22)	1.866,96	1,000	1.866,96

TOTAL	Titol 3	01.01.07	24.347,13
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN
Titol 3	08	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA00003	PA	SEGURETAT I SALUT	3.245,99	1,000	3.245,99
			PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997. (P - 127)			

TOTAL	Titol 3	01.01.08	3.245,99
--------------	----------------	-----------------	-----------------

PRESSUPOST

Pàg.: 22

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	18.129,69
Títol 3	01.01.02	PAVIMENTACIÓ	71.371,96
Títol 3	01.01.03	EQUIPAMENTS I MOBILIARI	16.589,71
Títol 3	01.01.04	XARXES I SERVEIS	14.422,92
Títol 3	01.01.05	XARXA DE REG	10.936,15
Títol 3	01.01.06	JARDINERIA	11.915,04
Títol 3	01.01.07	GESTIÓ DE RESIDUS	24.347,13
Títol 3	01.01.08	SEGURETAT I SALUT	3.245,99
Capítol	01.01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN	170.958,59
			170.958,59
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	C/AMPLE TRAM 2 - DE PL. VÍCTOR A C/ ST. FERRAN	170.958,59
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY	170.958,59
			170.958,59
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY	170.958,59
			170.958,59

ÚLTIM FULL

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 2
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	170.958,59
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 170.958,59.....	22.224,62
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 170.958,59.....	10.257,52

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

203.440,73

21 % IVA SOBRE 203.440,73.....	42.722,55
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

246.163,28

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
dos-cents quaranta-sis mil cent seixanta-tres euros amb vint-i-vuit cèntims

Carrer Ample. Tram 3

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P191-HP4B U CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 P191-EN00 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA

 PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL-LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 3		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

3 P2148-EN01 M E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA

 DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Carrer Ample Tram 3		323,000				323,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **323,000**

4 P2147-EN02 M E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA

 DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Carrer Ample Tram 3		473,000				473,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT **473,000**

5 P2146-EN03 M2 E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE

 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL-LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	E03	T						
3	Carrer Ample Tram 3		1.258,000				1.258,000	C#*D#*E#*F#
4	E13	T						
5	Carrer Ample Tram 3		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.265,400**

6 P2146-EN04 M2 E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT

 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Carrer Ample Tram 3		1,900				1,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,900**

7 P2146-EN05 M2 E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ

 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Carrer Ample Tram 3		275,000				275,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **275,000**

8 P2146-EN06 M2 E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Carrer Ample Tram 3		287,000				287,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT **287,000**

9 P214W-EN11 M E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM
 TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Carrer Ample Tram 3		80,500				80,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **80,500**

10 P21Q2-EN14 U E14 - RETIRADA DE PILONA
 RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

11 P21Q2-EN15 U E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS
 RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 3		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

12 P21Q2-EN17 U E17 - RETIRADA DE BÚSTIA
 RETIRADA DE BUSTIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 P21Q2-EN19 U E19 - RETIRADA PER A RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE
 RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

14 P21Q3-EN20 U E20 - RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES
 RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 3		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

15 P21Q2-EN23 U E23 - RETIRADA DE BANC
 RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 3		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

16 P21Q2-EN24 U E24 - RETIRADA DE PAPERERA
 RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 3		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	%				
2	P01A		20,900	0,200			4,180	C#*D#*E#*F#
3	P04		60,000	0,200			12,000	C#*D#*E#*F#
4	P06		41,600	0,200			8,320	C#*D#*E#*F#
5	P07		25,000	0,200			5,000	C#*D#*E#*F#
6	P09		503,800	0,200			100,760	C#*D#*E#*F#
7	P09 rodad		59,500	0,200			11,900	C#*D#*E#*F#
8	P10		290,500	0,200			58,100	C#*D#*E#*F#
9	P11		68,800	0,200			13,760	C#*D#*E#*F#
10	P12		355,900	0,200			71,180	C#*D#*E#*F#
11	P16		10,200	0,200			2,040	C#*D#*E#*F#
12	P17		64,600	0,200			12,920	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							300,160	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	02	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	02	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2				
2	P01	T						
3	carrer Ample		2,000	296,100			592,200	C#*D#*E#*F#
4	P01A	T						
5	carrer Ample		2,000	20,900			41,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							634,000	

3	P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA Densa PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Densitat	Alçada			
2	P01	T						
3	carrer Ample		296,100	2,400	0,070		49,745	C#*D#*E#*F#
4	P01A	T						
5	carrer Ample		20,900	2,400	0,070		3,511	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT **53,256**

4	P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA Densa PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Densitat	Alçada			
2	P01	T						
3	carrer Ample		296,100	2,400	0,050		35,532	C#*D#*E#*F#
4	P01A	T						
5	carrer Ample		20,900	2,400	0,050		2,508	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							38,040	

5	P9B3-PV04	M2	P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM
---	-----------	----	---

PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINNS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINNS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

6	P9B3-PVR4	M2	P04R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC
---	-----------	----	--

PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSEA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL A L'OBRA PER A LA SEVA RECOL·LOCACIÓ.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINNS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINNS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	C/AMPLE		143,000				143,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

										TOTAL AMIDAMENT	143,000
7	P9B3-PV06	M2	P06 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X14,5X8CM								

PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X14,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTA LONGITUDINAL REFOSA DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		41,600				41,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **41,600**

8	P9B3-PV07	M2	P07 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM								
<p>PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 30X9CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p>											

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

9	P9B3-PVR7	M2	P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC								
<p>PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p>											

INCLOU:
- TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA.
- DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL-LOCACIÓ.
- TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT PARTIDA (30X9CM).
- COL-LOCACIÓ.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

												INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	C/AMPLE		59,000				59,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **59,000**

10	P9F3-PV19	M2	P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT								
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULAR SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		503,800				503,800	C#*D#*E#*F#
3			59,500				59,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **563,300**

11	P9F3-PV10	M2	P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT								
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

2	carrer Ample	290,500	290,500	C#*D#*E#*F#
---	--------------	---------	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **290,500**

12	P9F3-PV11	M2	P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X80CM O EQUIVALENT
----	-----------	----	--

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMPLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		68,800				68,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,800**

13	P9F3-PV12	M2	P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT
----	-----------	----	---

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		355,900				355,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **355,900**

14	P9E1-PV16	M2	P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT
----	-----------	----	--

PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMPLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	carrer Ample		10,200				10,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,200**

15	P9E1-PV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT
----	-----------	----	---

PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMPLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample				
2	carrer Ample		161,500	0,400			64,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **64,600**

16	P9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM
----	-----------	----	---

PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

17 P9E1-PVZZ M2 PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM

PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

18 P9F3-PV30 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

19 P9F3-PV31 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

20 P9F3-PV24 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMPLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

21 P9F3-PV25 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMPLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Previsió		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	02	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	03	REMATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM
RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		127,400				127,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							127,400	

2	P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM
RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		117,600				117,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							117,600	

3	P965-EAT1	M	P18/P19 - RIGOLA/VORADA DE GRANIT 20X30CM
RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X30CM I 100CM DE LONGITUD, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		23,100				23,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							23,100	

4	P978-PV20	M	P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM
GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			10,100				10,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,100**

5	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM
VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Unitats				
2	P24		114,800	1,000			114,800	C#*D#*E#*F#
3	P25		6,200	1,000			6,200	C#*D#*E#*F#
4			7,600	5,000			38,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000	8,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **199,000**

6	P967-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT
VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			10,800				10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,800**

7	P982-I0NB	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL-LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,000**

8	P965-RECL	M	RECOL-LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA
RECOL-LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.			

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

9 P980-BRXX U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA DEPRIMIDA, COL-LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
 Títol 3 03 EQUIPAMENTS I MOBILIARI
 Títol 4 01 EQUIPAMENTS I MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PQ22-BR01 U M01 - PAPERERA 60L
 SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC.

INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 PQ12-MB03 U M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT
 SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 3		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

3 PQ12-MBA3 U M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 3		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

4 PQZ0-MB05 U M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM

SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	BG01 carrer Ample		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

5 FBBZMB07 M M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL

PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Alçada				
2	Fase2_Tram3		7,000	3,000			21,000	C#*D#*E#*F#
4	Fase2_Tram3		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,500**

6 PBBF-MBB7 U M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT

PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Senyalitzacio_V_R101 (Entrada prohibida)							
3	Fase2_Tram3		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Senyalitzacio_V_R302 (Gir a la dreta prohibit)							
5	Fase2_Tram3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Senyalitzacio_V_R303 (Gir a la dreta prohibit)							
7	Fase2_Tram3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Senyalitzacio_V_R308 (Estacionament prohibit) escrit: "P Càrrega i descàrrega de 8h a 20h"							
9	Fase2_Tram3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	Senyalitzacio_V_Placa complementaria "Temps màxim autoritzat 20 minuts"							
11	Fase2_Tram3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
12	Senyalitzacio_V_S17 BICIS (zona aparcament de bicicletes)							
13	Fase2_Tram3		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7	PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES					
APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT.								

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	carrer Ample		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

8	PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROG O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	(M10) Senyalitzacio_H_linia groga 10cm	T						
3	Fase2_Tram3		4,400				4,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400

9	PBA3-DXJ9	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,500	

10	P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL					
PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORIZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU.								

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	carrer Ample		215,230				215,230	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							215,230	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21G3-DJ17	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPRESSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Increment				
2	c/Ample Tram 3		33,000	1,250			41,250	C#*D#*E#*F#
3	Carrers colindants		8,000	1,250			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,250

2	P21G5-54CO	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 3		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrers colindants		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/ Ample Tram 3		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

4 P214W-FEY1 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Profunditat			
2	D200							
3	Carrers colindants		2,000	7,800	0,500		7,800	C#*D#*E#*F#
5	D250							C#*D#*E#*F#
6	C/ Ample Tram 3		2,000	39,000	0,500		39,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							46,800	

5 F9365HY1 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat	Percentatge		
2	D200							
3	Carrers colindants		7,800	0,800	0,150	0,500	0,468	C#*D#*E#*F#
5	D250							C#*D#*E#*F#
6	C/ Ample Tram 3		39,000	0,800	0,150	0,500	2,340	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,808	

6 P221C-DZ19 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat			
2	D200							
3	Carrers colindants		7,800	0,500	2,000	0,900	7,020	C#*D#*E#*F#
5	D250							
6	C/ Ample Tram 3		39,000	0,600	2,000	0,900	42,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							49,140	

7 P221B-HYEI M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat			
2	D200						0,000	
3	Carrers colindants		7,800	0,500	2,000	0,100	0,780	C#*D#*E#*F#
5	D250							
6	C/ Ample Tram 3		39,000	0,600	2,000	0,100	4,680	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#
21								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,460**

8 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada				
2	D200							C#*D#*E#*F#
3	Carrers colindants		7,800	0,500			3,900	C#*D#*E#*F#
5	D250							C#*D#*E#*F#
6	C/ Ample Tram 3		39,000	0,600			23,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,300	

9 F2315301 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Percentatge			
2	D200							C#*D#*E#*F#
3	Carrers colindants		7,800	0,500	0,400		1,560	C#*D#*E#*F#
5	D250							
6	C/ Ample Tram 3		39,000	0,600	0,400		9,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,920	

10 P314-F1Q2 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondària			
2	D200							C#*D#*E#*F#
3	Carrers colindants		7,800	0,500	0,500		1,950	C#*D#*E#*F#
5	D250							
6	C/ Ample Tram 3		39,000	0,600	0,500		11,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,650	

11 P2253-547J M3 REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondària			
2	D200							C#*D#*E#*F#
3	Carrers colindants		7,800	0,500	0,350		1,365	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

5	D250								
6	c/ Ample Tram 3	39,000	0,600	0,350				8,190	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,555

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	02	COL·LECTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Increment			
2	D200							C#*D#*E#*F#
3	Carrers colindants		4,000	1,500	1,300		7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

2	PD77-79GZ	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Increment			
2	D250							
3	c/ Ample Tram 3		10,000	3,000	1,300		39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	03	EMBORNALS I POUS DE REGISTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/ Ample Tram 3		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrers colindants		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

2	PBENRY076Z	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
---	------------	---	--

REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563.
COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124.
ARTICULADA ANTIROBATORI.
REVERSIBLE.
MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES.
DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ.
SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT.
REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT.

EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001:2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001:2018.

COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/ Ample Tram 3		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrers colindants		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3	PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/ Ample Tram 3 - Bossa			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	04	OBRES DE CONNEXIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	D200							
3	Carrers colindants		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
2	PD7A-YD06	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.					4,000	
1		T	Unitats						
2	D250								
3	c/Ample Tram 3		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							10,000		

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	05	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondària	Diàmetre		
2	D200						1,200	C#*D#*E#*F#
3	Carrers colindants		6,000	0,500	0,400			C#*D#*E#*F#
5	D250						9,360	C#*D#*E#*F#
6	C/ Ample Tram 3		39,000	0,600	0,400			C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,560	

2	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat	Unitats		
2	c/Ample Tram 3		41,250	0,200	0,200		1,650	C#*D#*E#*F#
3			0,700	0,700	0,850	10,000	4,165	C#*D#*E#*F#
4	Carrers colindants		10,000	0,200	0,200		0,400	C#*D#*E#*F#
5			0,700	0,700	0,850	2,000	0,833	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,048	

3	F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondària	Diàmetre		

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

2	D200							
3	Carrers colindants		6,000	0,500	0,400		1,200	C#*D#*E#*F#
4							0,000	
5	D250							C#*D#*E#*F#
6	C/ Ample Tram 3		39,000	0,600	0,400		9,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,560	
4	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Profunditat	Unitats		
2	c/Ample Tram 3		41,250	0,200	0,200		1,650	C#*D#*E#*F#
3			0,700	0,700	0,850	10,000	4,165	C#*D#*E#*F#
4	Carrers colindants		10,000	0,200	0,200		0,400	C#*D#*E#*F#
5			0,700	0,700	0,850	2,000	0,833	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,048	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	01	XARXA SANEJAMENT
Títol 5	06	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	PARNISNAR01	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ.				
---	-------------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
Títol 5	01	DESMUNTATGES

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21GN-4RUF	U	ARRENCADA DE LLUMENERA EXTERIOR MUNTADA EN BRAÇ MURAL, A UNA ALÇÀRIA <= 10 M, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 3		12,000	2,000			24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
Títol 5	02	LLUMINÀRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PHQE-CP01	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MARCA CARANDINI MODEL PECHINA MINI O EQUIVALENT, AMB UNA VIDA ÚTIL <= 80000 H, DE FORMA CIRCULAR, AMB DISTRIBUCIÓ DE LA LLUM ASSIMÈTRICA EXTENSIVA, DE 21 W DE POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS DE 2631 LM, TEMPERATURA DE COLOR 3000K (32 LEDS A 200MA) AÏLLAMENT CLASSE I, AMB ARMADURA, ACOBLAMENT I TAPES DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100 (LM6), TANCAMENT AMB VIDRE PLA (CC) I GRAU DE PROTECCIÓ IP66 I IK10, TENSIÓ D'ENTRADA 220-240VAC, COL·LOCAT.
DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMM1, FIXACIÓ VERTICAL EN BRAÇ EN COLUMNA DE DIÀMETRE 60MM, DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT, AMB PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMINÀRIA GRIS RAL 7015 TEXTURAT (715T).			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 3		12,000	2,000			24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
Títol 5	03	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Alçada	Amplada	Llargada	Unitats		
2	c/Ample Tram 3		0,400	0,200	0,200	24,000	0,384	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
			TOTAL AMIDAMENT	0,384
2	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Alçada	Amplada	Llargada	Unitats		
2	c/Ample Tram 3		0,400	0,200	0,200	24,000	0,384	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,384	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
Títol 5	04	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAPNEXP01	U	PARTIDA PER A LES PROVES NOCTURNES PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ CONFORMANT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, MITJANÇANT POSTA EN SERVEI DEL SISTEMA PER PERSONAL ESPECIALITZAT, PER ASSEGURARE EL CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ REQUERITS. S'INCLOUEN TOTS ELS TRÀMITS I PERMISOS QUE SIGUIN NECESSARIS I TOTA L'EXECUCIÓ I MATERIAL ADDICIONAL NECESSARI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	EG11YE01	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLOENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ DE LES LLUMINÀRIES AMB EL CABLEJAT EN COLUMNES EXISTENTS I TREBALLS NECESSARIS EN QUADRE ELÈCTRIC CORRESPONENT. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c/Ample Tram 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	05	XARXA DE REG
Títol 4	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA

EUR

AMIDAMENTS

EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			233,600				233,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							233,600	

2 F223UR06 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ML					
2			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
 Títol 3 05 XARXA DE REG
 Títol 4 03 INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2			114,000				114,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							114,000	

2 PFB4-DW3I M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	G5		111,000				111,000	C#*D#*E#*F#
3	G6		122,000				122,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							233,000	

3 PFB4-DW3G M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	A4		122,000				122,000	C#*D#*E#*F#
3	A5		112,000				112,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							234,000	

AMIDAMENTS

4 PJS6-9EER M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	G5		96,000				96,000	C#*D#*E#*F#
3	G6		264,500				264,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							360,500	

5 PJS5-HYGF U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

6 PG2N-EUFV M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	50 mm		114,000				114,000	C#*D#*E#*F#
3	40 mm		233,000				233,000	C#*D#*E#*F#
4	32 mm		234,000				234,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							581,000	

7 PJST-HBIG U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	G5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	G6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	A4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	A5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

8 PJSM-HBBE U PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	G5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	G6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	A4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	A5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
 Títol 3 06 JARDINERIA
 Títol 4 01 OPERACIONS PREVIES I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2217-BR01 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Carrer Ample Tram 3		108,200				108,200	C#*D##*E##*F#
3	Excavació dels propis parterres		32,000				32,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **140,200**

2 PR36-8RV4 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Carrer Ample Tram 3		108,200				108,200	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **108,200**

3 PR3D-HKKZ M3 SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	Carrer Ample Tram 3		20,000	0,100			2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 PR30-8RVV M3 ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Alçada				
2	Carrer Ample Tram 3		199,500	0,100			19,950	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,950**

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
 Títol 3 06 JARDINERIA
 Títol 4 02 ARBUSTIVA

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PR4A7-BR01 U SUBMINISTRAMENT DE BULBINE FRUTESCENS EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	Carrer Ample Tram 3		67,400	6,000	0,330		133,452	C#*D##*E##*F#
3						-0,452	-0,452	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **133,000**

2 PR490-92P2 U SUBMINISTRAMENT D'ABELIA GRANDIFLORA (X) PROSTRATA EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	Carrer Ample Tram 3		67,400	4,000	0,330		88,968	C#*D##*E##*F#
3						0,032	0,032	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **89,000**

3 PR4CG-BR02 U SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	Carrer Ample Tram 3		67,400	6,000	0,330		133,452	C#*D##*E##*F#
3						-0,452	-0,452	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **133,000**

4 PR4D1-BR03 U SUBMINISTRAMENT D'ESCALLONIA RUBRA EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	Carrer Ample Tram 3		71,300	4,000	0,330		94,116	C#*D##*E##*F#
3						-0,116	-0,116	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **94,000**

5 PR4DG-BR01 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	Carrer Ample Tram 3		71,300	6,000	0,330		141,174	C#*D##*E##*F#
3						-0,174	-0,174	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **141,000**

6 PR4AT-BR02 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	Carrer Ample Tram 3		71,300	6,000	0,330		141,174	C#*D##*E##*F#
3						-0,174	-0,174	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

TOTAL AMIDAMENT 141,000

7 PR490-BR03 U SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	Carrer Ample Tram 3		20,800	6,000	0,330		41,184	C#*D#*E#*F#
3						-0,184	-0,184	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

8 PR495-92QP U SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	Carrer Ample Tram 3		20,800	6,000	0,330		41,184	C#*D#*E#*F#
3						-0,184	-0,184	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

9 PR4AJ-9329 U SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	Carrer Ample Tram 3		20,800	4,000	0,330		27,456	C#*D#*E#*F#
3						-0,456	-0,456	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

10 PR4BM-94CR U SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	Carrer Ample Tram 3		20,800	6,000	0,330		41,184	C#*D#*E#*F#
3						-0,184	-0,184	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

11 PR4BM-BR04 U SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	Carrer Ample Tram 3		20,800	6,000	0,330		41,184	C#*D#*E#*F#
3						-0,184	-0,184	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

12 PR4GI-93YU U SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	u/m2	%			
2	Carrer Ample Tram 3		20,800	4,000	0,330		27,456	C#*D#*E#*F#
3						-0,456	-0,456	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

13 PR61-BR01 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Bulbine		133,000				133,000	C#*D#*E#*F#
3	Dietes		133,000				133,000	C#*D#*E#*F#
4	Gaura		141,000				141,000	C#*D#*E#*F#
5	Carex		141,000				141,000	C#*D#*E#*F#
6	Asparagus		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#
7	Agapanthus		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#
8	Coprosma		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#
9	Liriope		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 712,000

14 PR61-BR02 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Abelia		89,000				89,000	C#*D#*E#*F#
3	Escallonia		94,000				94,000	C#*D#*E#*F#
4	Myrtus		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
5	Pittosporum		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,000

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol 01 C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3 06 JARDINERIA
Títol 4 03 ARBRAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PR44H-8WJ2 U SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Carrer Ample Tram 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PR60-8YAM U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pyrus		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

TOTAL AMIDAMENT								1,000	
3	PRZO-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Unitats						
2	Pyrus		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								1,000	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	04	MANTENIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPORGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	V06		67,400				67,400	C#*D#*E#*F#
3	V07		71,300				71,300	C#*D#*E#*F#
4	V08		20,800				20,800	C#*D#*E#*F#
5	V09		20,800				20,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,300

2	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRE AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pyrus		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	07	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

1	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	m3						
2	Excavació caixa paviment		225,000				225,000	C#*D#*E#*F#	
3	Esponjament	P	20,000				45,000	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							270,000		
2	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	m3						
2	Excavació caixa paviment		225,000				225,000	C#*D#*E#*F#	
3	Esponjament	P	20,000				45,000	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							270,000		
3	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Longitud	Ample	Alçada				
2	E01 - Demolició de vorada		323,000	0,200	0,350		22,610	C#*D#*E#*F#	
3	E02 - Demolició de rigola		473,000	0,300	0,200		28,380	C#*D#*E#*F#	
4	E11 - Tall en paviment		80,500	0,050	0,150		0,604	C#*D#*E#*F#	
6		C	m2	Alçada					
7	E03/E07/E13 - Demolició de peces prefabricades+bases		1.265,400	0,400			506,160	C#*D#*E#*F#	
8	E04 - Demolició de paviment sense bases		1,900	0,100			0,190	C#*D#*E#*F#	
9	E05 - Demolició de paviment de formigó		275,000	0,200			55,000	C#*D#*E#*F#	
10	E06 - Demolició de paviment de mescla bituminosa		287,000	0,100			28,700	C#*D#*E#*F#	
11	P07R		101,000	0,250			25,250	C#*D#*E#*F#	
12		C	Unitats	m3					
13	E14 - Fonamentació piona		3,000	0,070			0,210	C#*D#*E#*F#	
14	E15 - Fonamentació senyal		18,000	0,070			1,260	C#*D#*E#*F#	
15	E17 - Fonamentació bústia		1,000	0,220			0,220	C#*D#*E#*F#	
16	E19 - Fonamentació parquetmetre		2,000	0,130			0,260	C#*D#*E#*F#	
17	E20 - Fonamentació aparcament bicicletes		5,000	0,130			0,650	C#*D#*E#*F#	
18	E23 - Fonamentació banc		7,000	0,260			1,820	C#*D#*E#*F#	
19	E24 - Fonamentació paperera		7,000	0,130			0,910	C#*D#*E#*F#	
20	Cala		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#	
21								C#*D#*E#*F#	
22	Esponjament	P	30,000				202,267		
TOTAL AMIDAMENT							876,491		
4	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS						

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	E01 - Demolició de vorada		323,000	0,200	0,350		22,610	C#*D#*E#*F#
3	E02 - Demolició de rigola		473,000	0,300	0,200		28,380	C#*D#*E#*F#
5		C	m2	Alçada				
6	E03/E07/E13 - Demolició de peces prefabricades+bases		1.265,400	0,400			506,160	C#*D#*E#*F#
7	E04 - Demolició de paviment sense bases		1,900	0,100			0,190	C#*D#*E#*F#
8	E05 - Demolició de paviment de formigó		275,000	0,200			55,000	C#*D#*E#*F#
10		C	Unitats	m3				
11	E14 - Fonamentació pilona		3,000	0,070			0,210	C#*D#*E#*F#
12	E15 - Fonamentació senyal		18,000	0,070			1,260	C#*D#*E#*F#
13	E17 - Fonamentació bústia		1,000	0,220			0,220	C#*D#*E#*F#
14	E19 - Fonamentació parquímetre		2,000	0,130			0,260	C#*D#*E#*F#
15	E20 - Fonamentació aparcament bicicletes		5,000	0,130			0,650	C#*D#*E#*F#
16	E23 - Fonamentació banc		7,000	0,260			1,820	C#*D#*E#*F#
17	E24 - Fonamentació paperera		7,000	0,130			0,910	C#*D#*E#*F#
18	Cala		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#
20	Esponjament	P	30,000				185,901	
TOTAL AMIDAMENT							805,571	

5 P2RA-EU7F M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	E11 - Tall en paviment		80,500	0,050	0,150		0,604	C#*D#*E#*F#
4		C	m2	Alçada				
5	E06 - Demolició de paviment de mescla bituminosa		287,000	0,100			28,700	C#*D#*E#*F#
7	Esponjament	P	30,000				8,791	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							38,095	

6 H000GR04 U GESTIÓ DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
 Capítol 01 C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
 Títol 3 08 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XPA00004	PA						
SEGURETAT I SALUT								
PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997.								
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 1

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1 P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	87,47	286,495	25.059,72	7,07	7,07
2 P9F3-PV19	M2	P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULAR SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	42,71	563,300	24.058,54	6,79	13,85

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 2

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
3 P966-CRTO	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORITZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	95,45	215,230	20.543,70	5,79	19,65
4 P9F3-PV12	M2	P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	45,17	355,900	16.076,00	4,53	24,18

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 3

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
5	P9F3-PV10	M2	P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT	54,51	290,500	15.835,16	4,47 28,65
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.				
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
6	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM	68,71	199,000	13.673,29	3,86 32,51
			VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 4

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
7	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	16,75	805,571	13.493,31	3,81 36,31
8	PHQE-CP01	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MARCA CARANDINI MODEL PECHINA MINI O EQUIVALENT, AMB UNA VIDA ÚTIL <= 80000 H, DE FORMA CIRCULAR, AMB DISTRIBUCIÓ DE LA LLUM ASSIMÈTRICA EXTENSIVA, DE 21 W DE POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS DE 2631 LM, TEMPERATURA DE COLOR 3000K (32 LEDS A 200MA) AÏLLAMENT CLASSE I, AMB ARMADURA, ACOBLAMENT I TAPES DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100 (LM6), TANCAMENT AMB VIDRE PLA (CC) I GRAU DE PROTECCIÓ IP66 I IK10, TENSIÓ D'ENTRADA 220-240VAC, COL·LOCAT.	546,15	24,000	13.107,60	3,70 40,01
			DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMM1, FIXACIÓ VERTICAL EN BRAÇ EN COLUMNA DE DIÀMETRE 60MM, DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT, AMB PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMINÀRIA GRIS RAL 7015 TEXTURAT (715T).				
9	P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM	70,10	117,600	8.243,76	2,33 42,33
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 5

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
10	PQ12-MBA3	U	M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT	1.159,34	7,000	8.115,38	2,29 44,62
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 6

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
11	PBENRY076Z	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:	332,58	24,000	7.981,92	2,25 46,87
			REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT.				
			EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018.				
			COMPLETAMENT INSTAL·LADA.				

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 7

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
12	P9B3-PVR4	M2	P04R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC	48,33	143,000	6.911,19	1,95 48,82
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL A L'OBRA PER A LA SEVA RECOL·LOCACIÓ.				
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
13	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM	50,48	127,400	6.431,15	1,81 50,64
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
14	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA	7,32	876,491	6.415,91	1,81 52,45

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 8

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
15	P2146-EN03	M2	E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE	4,83	1.265,400	6.111,88	1,72 54,17
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
16	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	55,19	108,200	5.971,56	1,68 55,86
			BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM				
			BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
17	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM	26,06	225,120	5.866,63	1,65 57,51
			BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 9

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
18	P9B3-PV04	M2	P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM	95,55	60,000	5.733,00	1,62 59,13
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.				
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
19	PD77-79GZ	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX	134,69	39,000	5.252,91	1,48 60,61
20	XPA00004	PA	SEGURETAT I SALUT	5.044,23	1,000	5.044,23	1,42 62,03
			PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997.				
21	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	5.028,84	1,000	5.028,84	1,42 63,45

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 10

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
22	P982-I0NB	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ	276,45	17,000	4.699,65	1,33 64,78
23	P9E1-PV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	70,86	64,600	4.577,56	1,29 66,07
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.				
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 11

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
24	P9B3-PV06	M2	P06 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X14,5X8CM	108,24	41,600	4.502,78 1,27 67,34
		<p>PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X14,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTA LONGITUDINAL REFOSA DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.</p>				

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 12

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
25	P9F3-PV25	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT	59,56	75,000	4.467,00 1,26 68,60
		<p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.</p>				

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 13

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
26 P9F3-PV24	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8CM O EQUIVALENT	56,18	75,000	4.213,50	1,19	69,79
		PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.					
		INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 14

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
27 P9F3-PV31	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	55,69	75,000	4.176,75	1,18	70,96
		PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.					
		INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 15

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
28 P9F3-PV30	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	54,27	75,000	4.070,25	1,15	72,11
29 PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	193,10	21,000	4.055,10	1,14	73,26
30 H000GR04	U	GESTIÓ DE RESIDUS	3.944,52	1,000	3.944,52	1,11	74,37

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 16

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
31 P9F3-PV11	M2	P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X80CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	55,48	68,800	3.817,02	1,08	75,44
32 FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPORGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA.	21,02	180,300	3.789,91	1,07	76,51

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 17

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
33	PQ12-MB03	U	M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT	743,24	5,000	3.716,20	1,05 77,56
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNES PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
34	P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	68,44	53,256	3.644,84	1,03 78,59
35	P21G3-DJ17	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA	69,98	51,250	3.586,48	1,01 79,60

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 18

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
36	P9B3-PVR7	M2	P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC	58,01	59,000	3.422,59	0,97 80,57
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.				
			INCLOU: - TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA. - DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL·LOCACIÓ. - TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT PARTIDA (30X9CM). - COL·LOCACIÓ.				
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
37	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	4,66	712,000	3.317,92	0,94 81,50

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 19

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
38 PQZ0-MB05	U	M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	251,53	12,000	3.018,36	0,85	82,35
39 PG2N-EUFV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,91	581,000	2.852,71	0,80	83,16
40 P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA Densa PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	69,75	38,040	2.653,29	0,75	83,91
41 P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	9,77	270,000	2.637,90	0,74	84,65
42 P93G-57PZ	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6	8,51	300,160	2.554,36	0,72	85,37

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 20

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
43 P9B3-PV07	M2	P07 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 30X9CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.	99,83	25,000	2.495,75	0,70	86,08
44 P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	1,45	1.500,800	2.176,16	0,61	86,69
45 P2147-EN02	M	E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	4,40	473,000	2.081,20	0,59	87,28

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 21

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
46 PD7A-YD06	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	206,76	10,000	2.067,60	0,58 87,86
47 PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUAIS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	7,98	237,000	1.891,26	0,53 88,39
48 P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS	6,13	270,000	1.655,10	0,47 88,86
49 P965-EAT1	M	P18/P19 - RIGOLA/VORADA DE GRANIT 20X30CM RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X30CM I 100CM DE LONGITUD, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	65,81	23,100	1.520,21	0,43 89,29
50 F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	5,82	233,600	1.359,55	0,38 89,67

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 22

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
51 P2148-EN01	M	E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	4,06	323,000	1.311,38	0,37 90,04
52 PBBF-MBB7	U	M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RAI, FIXADA MECÀNICAMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	83,88	15,000	1.258,20	0,35 90,40
53 P2146-EN05	M2	E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	4,50	275,000	1.237,50	0,35 90,75
54 P191-EN00	U	PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADA SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	50,64	24,000	1.215,36	0,34 91,09

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 23

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
55 PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUAUS	58,01	19,950	1.157,30	0,33	91,42
56 PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA	4,77	233,000	1.111,41	0,31	91,73
57 P314-F1Q2	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOI.	81,40	13,650	1.111,11	0,31	92,04
58 FBBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÈSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	45,13	24,500	1.105,69	0,31	92,35
59 P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT I T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	24,15	45,527	1.099,48	0,31	92,66
60 EG11YE01	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLOENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ DE LES LLUMINÀRIES AMB EL CABLEJAT EN COLUMNES EXISTENTS I TREBALLS NECESSARIS EN QUADRE ELÈCTRIC CORRESPONENT. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT.	1.083,14	1,000	1.083,14	0,31	92,97

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 24

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
61 P2146-EN06	M2	E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	3,76	287,000	1.079,12	0,30	93,27
62 PJS6-9EER	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	2,67	360,500	962,54	0,27	93,55
63 P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	4,17	225,120	938,75	0,26	93,81
64 PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA	3,94	234,000	921,96	0,26	94,07
65 P967-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	79,81	10,800	861,95	0,24	94,31
66 FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA	139,31	6,000	835,86	0,24	94,55
67 P980-BRXX	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA DEPRIMIDA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL	380,61	2,000	761,22	0,21	94,76
68 PR4D1-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ESCALLONIA RUBRA EN CONTENIDOR DE 5 L	7,88	94,000	740,72	0,21	94,97

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 25

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
69	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA	6,44	114,000	734,16	0,21 95,18
70	PAPNEXP01	U	PARTIDA PER A LES PROVES NOCTURNES PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ CONFORMANT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, MITJANÇANT POSTA EN SERVEI DEL SISTEMA PER PERSONAL ESPECIALITZAT, PER ASSEGURARE EL CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ REQUERITS. S'INCLOUEN TOTS ELS TRÀMITS I PERMISOS QUE SIGUIN NECESSARIS I TOTA L'EXECUCIÓ I MATERIAL ADDICIONAL NECESSARI	730,17	1,000	730,17	0,21 95,39
71	P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	132,32	5,460	722,47	0,20 95,59
72	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX	92,42	7,800	720,88	0,20 95,79

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 26

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
73	P9E1-PV16	M2	P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	69,87	10,200	712,67	0,20 95,99
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.				
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALESEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
74	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6.	27,67	24,000	664,08	0,19 96,18

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 27

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
75 PD7A-YDOY	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	164,45	4,000	657,80	0,19	96,37
76 FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME.	651,00	1,000	651,00	0,18	96,55
77 PR4CG-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3 L	4,80	133,000	638,40	0,18	96,73
78 PR490-92P2	U	SUBMINISTRAMENT D'ABELIA GRANDIFLORA (X) PROSTRATA EN CONTENIDOR DE 5 L	7,04	89,000	626,56	0,18	96,91
79 PJS5-HYGF	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1''1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA	208,23	3,000	624,69	0,18	97,08
80 PR4DG-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 3 L	3,99	141,000	562,59	0,16	97,24
81 PR4AT-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L	3,78	141,000	532,98	0,15	97,39
82 P978-PV20	M	P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	50,48	10,100	509,85	0,14	97,54
83 PR4A7-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE BULBINE FRUTESCENS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,80	133,000	505,40	0,14	97,68

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 28

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
84 P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	3,52	140,200	493,50	0,14	97,82
85 P221C-DZ19	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINA A 2 M D'AMPLÀRIA I FINA A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	10,04	49,140	493,37	0,14	97,96
86 P191-HP4B	U	CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINA A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT	225,48	2,000	450,96	0,13	98,08
87 PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	219,41	2,000	438,82	0,12	98,21
88 P214W-EN11	M	E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM TALL EN PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	5,18	80,500	416,99	0,12	98,33

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 29

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
89 P214W-FEY1	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR	7,61	46,800	356,15	0,10	98,43
90 P21Q2-EN26	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	35,22	10,000	352,20	0,10	98,53
91 P21GN-4RUF	U	ARRENCADA DE LLUMENERA EXTERIOR MUNTADA EN BRAÇ MURAL, A UNA ALÇÀRIA <= 10 M, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	13,33	24,000	319,92	0,09	98,62

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 30

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
92 P9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÈS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	55,74	5,000	278,70	0,08	98,69

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 31

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
93 P9E1-PVZZ	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM	55,18	5,000	275,90	0,08	98,77
		PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.					
		INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÈS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
94 P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,43	634,000	272,62	0,08	98,85

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 32

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
95 P965-RECL	M	RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA	26,59	10,000	265,90	0,07	98,92
		RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
96 PARNISNAR01	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ.	248,10	1,000	248,10	0,07	98,99
97 PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT	82,21	3,000	246,63	0,07	99,06
98 F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.	87,42	2,808	245,48	0,07	99,13
99 PR44H-8WJ2	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	238,14	1,000	238,14	0,07	99,20
100 PR4BM-BR04	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,57	41,000	228,37	0,06	99,26
101 F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	21,24	10,560	224,29	0,06	99,33
102 PR490-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,04	41,000	206,64	0,06	99,39
103 PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L	7,04	27,000	190,08	0,05	99,44

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 33

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
104	P21Q2-EN19	U	E19 - RETIRADA PER A RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE	93,75	2,000	187,50	0,05 99,49
			RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
105	PR495-92QP	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,22	41,000	173,02	0,05 99,54
106	PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUAIS	84,73	2,000	169,46	0,05 99,59
107	PR4BM-94CR	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMÀ REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,79	41,000	155,39	0,04 99,63
108	F2315301	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%	12,13	10,920	132,46	0,04 99,67
109	P21Q2-EN23	U	E23 - RETIRADA DE BANC	16,30	7,000	114,10	0,03 99,70
			RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
110	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ	110,11	1,000	110,11	0,03 99,73
111	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L	3,73	27,000	100,71	0,03 99,76

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 34

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
112	P21G5-54CO	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	7,96	12,000	95,52	0,03 99,79
113	P21Q2-EN15	U	E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS	10,29	9,000	92,61	0,03 99,81
			RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
114	PJSM-HBBE	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILE, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL	22,31	4,000	89,24	0,03 99,84
115	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	7,67	10,560	81,00	0,02 99,86
116	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	2,66	27,300	72,62	0,02 99,88
117	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	3,90	18,000	70,20	0,02 99,90
118	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	8,69	7,432	64,58	0,02 99,92
119	PJST-HBIG	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ	12,89	4,000	51,56	0,01 99,94

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 35

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
120 P21Q3-EN20	U	E20 - RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES	10,18	5,000	50,90	0,01	99,95
		RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
121 PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ	35,27	1,000	35,27	0,01	99,96
122 P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT	3,42	9,555	32,68	0,01	99,97
123 P21Q2-EN24	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA	4,48	7,000	31,36	0,01	99,98
		RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
124 P21Q2-EN14	U	E14 - RETIRADA DE PILONA	7,47	3,000	22,41	0,01	99,98
		RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 36

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
125 P21Q2-EN17	U	E17 - RETIRADA DE BÚSTIA	18,74	1,000	18,74	0,01	99,99
		RETIRADA DE BUSTIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
126 FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRE AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA.	16,86	1,000	16,86	0,00	99,99
127 P2146-EN04	M2	E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT	5,25	1,900	9,98	0,00100	0,00
		DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
128 PBA3-DXJ9	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.	0,95	5,500	5,23	0,00100	0,00

EUR

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
AUTOR: BATLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 37

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
129 PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.	0,95	4,400	4,18	0,00100,00
TOTAL:					354.538,01	100,00

EUR

QUADRE DE PREUS I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	EG11YE01	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLOENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ DE LES LLUMINÀRIES AMB EL CABLEJAT EN COLUMNES EXISTENTS I TREBALLS NECESSARIS EN QUADRE ELÈCTRIC CORRESPONENT. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1.083,14 €
P-2	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	5,82 €
P-3	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90 €
P-4	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
P-5	F2315301	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20% (DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	12,13 €
P-6	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	8,69 €
P-7	F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	21,24 €
P-8	F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	87,42 €
P-9	FBBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÈSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	45,13 €
P-10	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME. (SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS)	651,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-11	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESQUIT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	139,31 €
P-12	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA. (SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	16,86 €
P-13	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPORGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA. (VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	21,02 €
P-14	H000GR04	U	GESTIÓ DE RESIDUS (TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	3.944,52 €
P-15	P191-EN00	U	PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIO D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.	50,64 €
P-16	P191-HP4B	U	CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	225,48 €
P-17	P2146-EN03	M2	E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83 €
P-18	P2146-EN04	M2	E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.	5,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-19	P2146-EN05	M2	<p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)</p> <p>E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ</p> <p>DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)</p>	4,50 €
P-20	P2146-EN06	M2	<p>E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA</p> <p>DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	3,76 €
P-21	P2147-EN02	M	<p>E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA</p> <p>DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)</p>	4,40 €
P-22	P2148-EN01	M	<p>E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA</p> <p>DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)</p>	4,06 €
P-23	P214W-EN11	M	<p>E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM</p> <p>TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)</p>	5,18 €
P-24	P214W-FEY1	M	<p>TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR (SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)</p>	7,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	P21G3-DJ17	M	<p>DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPRESMAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	69,98 €
P-26	P21G5-54CO	U	<p>DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	7,96 €
P-27	P21GN-4RUF	U	<p>ARRENCADA DE LLUMENERA EXTERIOR MUNTADA EN BRAÇ MURAL, A UNA ALÇÀRIA <= 10 M, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)</p>	13,33 €
P-28	P21Q2-EN14	U	<p>E14 - RETIRADA DE PILONA</p> <p>RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)</p>	7,47 €
P-29	P21Q2-EN15	U	<p>E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS</p> <p>RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)</p>	10,29 €
P-30	P21Q2-EN17	U	<p>E17 - RETIRADA DE BÚSTIA</p> <p>RETIRADA DE BUSTIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	18,74 €
P-31	P21Q2-EN19	U	<p>E19 - RETIRADA PER A RECOL-LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE</p> <p>RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL-LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL-LOCACIÓ.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	93,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-32	P21Q2-EN23	U	E23 - RETIRADA DE BANC RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	16,30 €
P-33	P21Q2-EN24	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,48 €
P-34	P21Q2-EN26	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	35,22 €
P-35	P21Q3-EN20	U	E20 - RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	10,18 €
P-36	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	4,17 €
P-37	P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	3,52 €
P-38	P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ	132,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	
P-39	P221C-DZ19	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	10,04 €
P-40	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.	1,45 €
P-41	P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42 €
P-42	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	6,13 €
P-43	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	7,67 €
P-44	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA (SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	7,32 €
P-45	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	24,15 €
P-46	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	16,75 €
P-47	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	9,77 €
P-48	P314-F1Q2	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT. (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	81,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-49	P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	87,47	€
P-50	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	26,06	€
P-51	P93G-57PZ	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	8,51	€
P-52	P965-EAT1	M	P18/P19 - RIGOLA/VORADA DE GRANIT 20X30CM RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X30CM I 100CM DE LONGITUD, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	65,81	€
P-53	P965-RECL	M	RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	26,59	€
P-54	P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORITZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	95,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-55	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	68,71	€
P-56	P967-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	79,81	€
P-57	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	50,48	€
P-58	P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	70,10	€
P-59	P978-PV20	M	P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	50,48	€
P-60	P980-BRXX	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA DEPRIMIDA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	380,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-61	P982-I0NB	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	276,45 €
P-62	P9B3-PV04	M2	P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	95,55 €
P-63	P9B3-PV06	M2	P06 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X14,5X8CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X14,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTA LONGITUDINAL REFOSA DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	108,24 €
P-64	P9B3-PV07	M2	P07 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 30X9CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO	99,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-65	P9B3-PVR4	M2	P04R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL A L'OBRA PER A LA SEVA RECOL·LOCACIÓ. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	48,33 €
P-66	P9B3-PVR7	M2	P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU: - TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA. - DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL·LOCACIÓ. - TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT PARTIDA (30X9CM). - COL·LOCACIÓ. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.	58,01 €
P-67	P9E1-PV16	M2	P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT , DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT	69,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSÍO ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUAISEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)</p>	
P-68	P9E1-PV17	M2	<p>P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSÍO ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUAISEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	70,86 €
P-69	P9E1-PVXX	M2	<p>PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM</p> <p>PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSÍO ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUAISEVOL CAS, EL CONTRACTISTA</p>	55,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	
P-70	P9E1-PVZZ	M2	<p>PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM</p> <p>PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSÍO ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUAISEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)</p>	55,18 €
P-71	P9F3-PV10	M2	<p>P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)</p>	54,51 €
P-72	P9F3-PV11	M2	<p>P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X8CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT</p>	55,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>TOP-COMPLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	
P-73	P9F3-PV12	M2	<p>P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)</p>	45,17 €
P-74	P9F3-PV19	M2	<p>P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULAR SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>	42,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-75	P9F3-PV24	M2	<p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMPLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)</p>	56,18 €
P-76	P9F3-PV25	M2	<p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMPLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	59,56 €
P-77	P9F3-PV30	M2	<p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)</p>	54,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-78	P9F3-PV31	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF. COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	55,69 €
P-79	P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	69,75 €
P-80	P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	68,44 €
P-81	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (CINC MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5.028,84 €
P-82	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	0,43 €
P-83	PAPNEXP01	U	PARTIDA PER A LES PROVES NOCTURNES PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ CONFORMANT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, MITJANÇANT POSTA EN SERVEI DEL SISTEMA PER PERSONAL ESPECIALITZAT, PER ASSEGURARE EL CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ REQUERITS. S'INCLOUEN TOTS ELS TRÀMITS I PERMISOS QUE SIGUIN NECESSARIS I TOTA L'EXECUCIÓ I MATERIAL ADDICIONAL NECESSARI (SET-CENTS TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	730,17 €
P-84	PARNISNAR01	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ. (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	248,10 €
P-85	PBA3-DXJ9	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. (ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	0,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-86	PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. (ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	0,95 €
P-87	PBBF-MBB7	U	M07/M08 - PLAÇA PER A SENYALS DE TRÀNSIT PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	83,88 €
P-88	PBENRY076Z	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROIDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT. EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018.	332,58 €
P-89	PD55-E3MN	U	COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6. (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	27,67 €
P-90	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX (NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	92,42 €
P-91	PD77-79GZ	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	134,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-92	PD7A-YD06	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (DOS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	206,76 €
P-93	PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	164,45 €
P-94	PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT (VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	82,21 €
P-95	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA (SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,44 €
P-96	PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,94 €
P-97	PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	4,77 €
P-98	PG2N-EUFV	M	TUB CÒRBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	4,91 €
P-99	PHQE-CP01	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MARCA CARANDINI MODEL PECHINA MINI O EQUIVALENT, AMB UNA VIDA ÚTIL <= 80000 H, DE FORMA CIRCULAR, AMB DISTRIBUCIÓ DE LA LLUM ASSIMÈTRICA EXTENSIVA, DE 21 W DE POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS DE 2631 LM, TEMPERATURA DE COLOR 3000K (32 LEDS A 200MA) AÏLLAMENT CLASSE I, AMB ARMADURA, ACOBLAMENT I TAPES DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100 (LM6), TANCAMENT AMB VIDRE PLA (CC) I GRAU DE PROTECCIÓ IP66 I IK10, TENSIÓ D'ENTRADA 220-240VAC, COL·LOCAT. DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMM1, FIXACIÓ VERTICAL EN BRAÇ EN COLUMNA DE DIÀMETRE 60MM, DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT, AMB PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMINÀRIA GRIS RAL 7015 TEXTURAT (715T). (CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	546,15 €
P-100	PJS5-HYGF	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	208,23 €
P-101	PJS6-9EER	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-102	PJSM-HBBE	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILE, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	22,31 €
P-103	PJST-HBIG	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	12,89 €
P-104	PQ12-MB03	U	M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.	743,24 €
P-105	PQ12-MBA3	U	M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1.159,34 €
P-106	PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	219,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-107	PQZ0-MB05	U	M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	251,53	€
P-108	PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	193,10	€
P-109	PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	58,01	€
P-110	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	55,19	€
P-111	PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	84,73	€
P-112	PR44H-8WJ2	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	238,14	€
P-113	PR490-92P2	U	SUBMINISTRAMENT D'ABELIA GRANDIFLORA (X) PROSTRATA EN CONTENIDOR DE 5 L (SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	7,04	€
P-114	PR490-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L (CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	5,04	€
P-115	PR495-92QP	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	4,22	€
P-116	PR4A7-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE BULBINE FRUTESCENS EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	3,80	€
P-117	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	3,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-118	PR4AT-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,78	€
P-119	PR4BM-94CR	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	3,79	€
P-120	PR4BM-BR04	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	5,57	€
P-121	PR4CG-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	4,80	€
P-122	PR4D1-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ESCALLONIA RUBRA EN CONTENIDOR DE 5 L (SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,88	€
P-123	PR4DG-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3,99	€
P-124	PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L (SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	7,04	€
P-125	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (CENT DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	110,11	€
P-126	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1,5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66	€
P-127	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,98	€
P-128	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	35,27	€
P-129	XPA00004	PA	SEGURETAT I SALUT PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997. (CINC MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	5.044,23	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

QUADRE DE PREUS II

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	EG11YE01	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLOENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ DE LES LLUMINÀRIES AMB EL CABLEJAT EN COLUMNS EXISTENTS I TREBALLS NECESSARIS EN QUADRE ELÈCTRIC CORRESPONENT. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT.	1.083,14	€
			Altres conceptes	1.083,14000	€
P-2	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	5,82	€
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA PER AVÍS D'	0,13650	€
			Altres conceptes	5,68350	€
P-3	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	3,90	€
			Altres conceptes	3,90000	€
P-4	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	2,66	€
			Altres conceptes	2,66000	€
P-5	F2315301	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%	12,13	€
	B0D61170	M3	PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2,5 M D'ALÇÀRIA,	0,04243	€
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,87120	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,07750	€
			Altres conceptes	11,13887	€
P-6	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	8,69	€
			Altres conceptes	8,69000	€
P-7	F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	21,24	€
	B2RA73G0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS I	20,23000	€
			Altres conceptes	1,01000	€
P-8	F9365HY1	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.	87,42	€
	B064300B	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	70,27650	€
			Altres conceptes	17,14350	€
P-9	FBBZMB07	M	M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL	45,13	€
			PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÈSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B06NN14C	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2	10,46700	€
	BBBZUV37	M	PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUI	14,07000	€
			Altres conceptes	20,59300	€
P-10	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME.	651,00	€
	BVADV001	U	JORNADA DE FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTE	620,00000	€
			Altres conceptes	31,00000	€
P-11	FG22RA01Y	U	DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA	139,31	€
			Altres conceptes	139,31000	€
P-12	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA.	16,86	€
	BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,04100	€
	BRZZU010	U	PETIT MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS I TREBALLS EN ZONES VERDES	0,88000	€
	BRZZU015	U	ACCESSORIS I PETIT MATERIAL PER A REG	0,92000	€
			Altres conceptes	15,01900	€
P-13	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPOGGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA.	21,02	€
	BRZZU010	U	PETIT MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS I TREBALLS EN ZONES VERDES	4,40000	€
			Altres conceptes	16,62000	€
P-14	H000GR04	U	GESTIÓ DE RESIDUS	3.944,52	€
			Sense descomposició	3.944,52000	€
P-15	P191-EN00	U	PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA	50,64	€
			PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.		
	B0AM-078N	KG	FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT	0,96000	€
	B0D31-07P6	M3	LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT	18,08064	€
	B7C26-FGV8	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE	0,97600	€
			Altres conceptes	30,62336	€
P-16	P191-HP4B	U	CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I	225,48	€

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT		
	B03C-05NK	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	35,64600	€
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	14,32640	€
			Altres conceptes	175,50760	€
P-17	P2146-EN03	M2	E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE	4,83	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL-LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,83000	€
P-18	P2146-EN04	M2	E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT	5,25	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	5,25000	€
P-19	P2146-EN05	M2	E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ	4,50	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,50000	€
P-20	P2146-EN06	M2	E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA	3,76	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	3,76000	€
P-21	P2147-EN02	M	E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA	4,40	€
			DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,40000	€
P-22	P2148-EN01	M	E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA	4,06	€
			DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
 PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
 AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,06000	€
P-23	P214W-EN1	M	E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM	5,18	€
			TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	5,18000	€
P-24	P214W-FEY	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR	7,61	€
			Altres conceptes	7,61000	€
P-25	P21G3-DJ17	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA	69,98	€
			Altres conceptes	69,98000	€
P-26	P21G5-54C	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	7,96	€
			Altres conceptes	7,96000	€
P-27	P21GN-4RU	U	ARRENCADA DE LLUMENERA EXTERIOR MUNTADA EN BRAÇ MURAL, A UNA ALÇÀRIA <= 10 M, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	13,33	€
			Altres conceptes	13,33000	€
P-28	P21Q2-EN1	U	E14 - RETIRADA DE PILONA	7,47	€
			RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	7,47000	€
P-29	P21Q2-EN1	U	E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS	10,29	€
			RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	10,29000	€
P-30	P21Q2-EN1	U	E17 - RETIRADA DE BÚSTIA	18,74	€
			RETIRADA DE BUSTIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	18,74000	€
P-31	P21Q2-EN1	U	E19 - RETIRADA PER A RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE	93,75	€
			RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	93,75000	€
P-32	P21Q2-EN2	U	E23 - RETIRADA DE BANC	16,30	€
			RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	16,30000	€
P-33	P21Q2-EN2	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA	4,48	€
			RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,48000	€
P-34	P21Q2-EN2	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS	35,22	€
			DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	35,22000	€
P-35	P21Q3-EN2	U	E20 - RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES	10,18	€
			RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	10,18000	€
P-36	P2214-AYN	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	4,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	4,17000	€
P-37	P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY	3,52	€
			EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	3,52000	€
P-38	P221B-HYEI	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	132,32	€
			Altres conceptes	132,32000	€
P-39	P221C-DZ19	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	10,04	€
			Altres conceptes	10,04000	€
P-40	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,45	€
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	1,45000	€
P-41	P2253-547J	M3	REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT	3,42	€
			Altres conceptes	3,42000	€
P-42	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS	6,13	€
			Altres conceptes	6,13000	€
P-43	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	7,67	€
			Altres conceptes	7,67000	€
P-44	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA	7,32	€
			Altres conceptes	7,32000	€
P-45	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	24,15	€
	B2RA-28US	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR	23,00000	€
			Altres conceptes	1,15000	€
P-46	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA	16,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LLISTA EUROPEA DE RESIDUS		
	B2RA-28UQ	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR Altres conceptes	15,95000 0,80000	€ €
P-47	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	9,77	€
	B2RA-28V5	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR Altres conceptes	9,30000 0,47000	€ €
P-48	P314-F1Q2	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT.	81,40	€
	B063-2AQW	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20/F/10/I DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA M? Altres conceptes	71,24700 10,15300	€ €
P-49	P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	87,47	€
	B06E-12D9	M3	FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL Altres conceptes	70,40250 17,06750	€ €
P-50	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	26,06	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,07800	€
	B03F-05NY	M3	TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ Altres conceptes	17,71000 8,27200	€ €
P-51	P93G-57PZ	M2	RECRESQUIDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6	8,51	€
	B7C24-0KLD	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX Altres conceptes	0,01239 8,49761	€ €
P-52	P965-EAT1	M	P18/P19 - RIGOLA/VORADA DE GRANIT 20X30CM RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X30CM I 100CM DE LONGITUD, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	65,81	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	8,36189	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B964-0GHW	M	PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJ Altres conceptes	37,34850 20,09961	€ €
P-53	P965-RECL	M	RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA RECOL·LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.	26,59	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM Altres conceptes	8,36189 18,22811	€ €
P-54	P966-CRT0	M	PROTECCIÓ D'ESCOCELL PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORIZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	95,45	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	2,87460	€
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT Altres conceptes	66,69000 25,88540	€ €
P-55	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.	68,71	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	2,87460	€
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT Altres conceptes	56,16000 9,67540	€ €
P-56	P967-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	79,81	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	5,76198	€
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI	0,14851	€
	B962-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT Altres conceptes	54,00000 19,89951	€ €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-57	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM	50,48	€
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9B0PV19	M	RIGOLA DE GRANIT 30X60X8CM	28,56000	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,77300	€
			Altres conceptes	21,14700	€
P-58	P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM	70,10	€
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,77300	€
	B9B0PV15	M	RIGOLA DE GRANIT 30X60X15CM	47,25000	€
			Altres conceptes	22,07700	€
P-59	P978-PV20	M	P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM	50,48	€
			GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,77300	€
	B9B0PV19	M	RIGOLA DE GRANIT 30X60X8CM	28,56000	€
			Altres conceptes	21,14700	€
P-60	P980-BRXX	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA DEPRIMIDA, COL-LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL	380,61	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM	8,71962	€
	B981-BRXX	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA AMB CANTONADA DEPRIMIDA	300,00000	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	2,55090	€
			Altres conceptes	69,33948	€
P-61	P982-I0NB	M	RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL-LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ	276,45	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	1,15950	€
	B069-I3QZ	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM	7,48330	€
	B982-I0NC	M	PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60	236,01780	€
			Altres conceptes	31,78940	€
P-62	P9B3-PV04	M2	P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM	95,55	€
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX,		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
	B05A-2MTK	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BA	14,83500	€
	B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	1,82952	€
	B05A-PV04	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM	48,34800	€
			Altres conceptes	30,53748	€
P-63	P9B3-PV06	M2	P06 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X14,5X8CM	108,24	€
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X14,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTA LONGITUDINAL REFOSA DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
	B05A-PV06	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X14,5X8CM	60,43500	€
	B05A-2MTK	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BA	14,83500	€
	B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	1,82952	€
			Altres conceptes	31,14048	€
P-64	P9B3-PV07	M2	P07 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM	99,83	€
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 30X9CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
B05A-PV07	M2		PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM	52,42800	€
B05A-2MTK	KG		MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BA	14,83500	€
B07L-1PYC	T		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	1,82952	€
			Altres conceptes	30,73748	€
P-65	P9B3-PVR4	M2	P04R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC	48,33	€
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL A L'OBRA PER A LA SEVA RECOL-LOCACIÓ.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
B07L-1PYC	T		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	1,82952	€
B05A-2MTK	KG		MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BA	14,83500	€
			Altres conceptes	31,66548	€
P-66	P9B3-PVR7	M2	P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC	58,01	€
			PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU: - TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA. - DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL-LOCACIÓ. - TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT PARTIDA (30X9CM). - COL-LOCACIÓ.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B07L-1PYC	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	1,82952	€
	B05A-2MTK	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BA	14,83500	€
			Altres conceptes	41,34548	€
P-67	P9E1-PV16	M2	P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	69,87	€
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POU DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9E1-PV16	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS LLOS	38,46000	€
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,53196	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
			Altres conceptes	30,87648	€
P-68	P9E1-PV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	70,86	€
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POU DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9E1-PV17	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREI	39,94000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
			Altres conceptes	30,91844	€
P-69	P9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM	55,74	€
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,53196	€
	B9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL/BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VE	25,00000	€
			Altres conceptes	30,20648	€
P-70	P9E1-PVZZ	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM	55,18	€
			PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL-LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL/BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VE	25,00000	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00156	€
			Altres conceptes	30,17844	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-71	P9F3-PV10	M2	P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT	54,51	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B9F3PV10	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6	32,03550	€
			Altres conceptes	22,12707	€
P-72	P9F3-PV11	M2	P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X80CM O EQUIVALENT	55,48	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9F3PV11	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X8	32,67060	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
			Altres conceptes	22,46197	€
P-73	P9F3-PV12	M2	P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	45,17	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS,		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9F3PV12	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O E	22,84800	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
			Altres conceptes	21,97457	€
P-74	P9F3-PV19	M2	P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT	42,71	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULAR SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B9F3PV08	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINC	20,80050	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
			Altres conceptes	21,56207	€
P-75	P9F3-PV24	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8CM O EQUIVALENT	56,18	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 60X40CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9F3PV24	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8	33,63150	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
			Altres conceptes	22,20107	€
P-76	P9F3-PV25	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT	59,56	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9F3PV25	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X1	36,55050	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
			Altres conceptes	22,66207	€
P-77	P9F3-PV30	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT	54,27	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B9F3PV30	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16	31,80450	€
			Altres conceptes	22,11807	€
P-78	P9F3-PV31	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	55,69	€
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,33183	€
	B9F3PV31	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8C	32,86500	€
			Altres conceptes	22,47757	€
P-79	P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	69,75	€
	B9H1-0HTR	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AM	62,18000	€
			Altres conceptes	7,57000	€
P-80	P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA	68,44	€
	B9H1-0HXA	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB	60,94000	€
			Altres conceptes	7,50000	€
P-81	P9HC-HOS	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	5.028,84	€
			Altres conceptes	5.028,84000	€
P-82	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,43	€
	B057-06IQ	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A	0,24000	€
			Altres conceptes	0,19000	€
P-83	PAPNEXP0	U	PARTIDA PER A LES PROVES NOCTURNES PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ CONFORMANT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, MITJANÇANT POSTA EN SERVEI DEL SISTEMA PER PERSONAL ESPECIALITZAT, PER ASSEGURARE EL CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ REQUERITS. S'INCLOUEN TOTS ELS TRÀMITS I PERMISSOS QUE SIGUIN NECESSARIS I TOTA L'EXECUCIÓ I MATERIAL ADDICIONAL NECESSARI	730,17	€
			Altres conceptes	730,17000	€
P-84	PARNISNA	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ.	248,10	€
			Altres conceptes	248,10000	€
P-85	PBA3-DXJ9	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.	0,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PE	0,45798	€
	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,09129	€
			Altres conceptes	0,40073	€
P-86	PBA3-MB10	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.	0,95	€
	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,09129	€
	BBA1-MB10	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O N	0,46206	€
			Altres conceptes	0,39665	€
P-87	PBBF-MBB7	U	M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT	83,88	€
			PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BBM7-0RYF	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60	65,79000	€
			Altres conceptes	18,09000	€
P-88	PBENRY076	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÈRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000. ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:	332,58	€
			REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563.		
			COMPLEIX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124.		
			ARTICULADA ANTIROBATORI.		
			REVERSIBLE.		
			MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES.		
			DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ.		
			SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT.		
			REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT.		
			EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018.		
			COMPLETAMENT INSTAL·LADA.		
	DELTABENIT	U	REIXA I MARC DELTA 50, 625X395X40MM, 250KN	307,68000	€
	B0710250	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI	1,46320	€
			Altres conceptes	23,43680	€
P-89	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6.	27,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE	4,15866	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	1,01761	€
	B0F1A-075F	U	MA? CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	13,71420	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00468	€
			Altres conceptes	8,77485	€
P-90	PD77-79FX	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX	92,42	€
	BDW2-1KY1	U	COLZE PP DE 90°, MANIPULAT, DN 200MM, PN 6 BAR	27,35600	€
	BDW2-1KC0	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	14,60250	€
	BDY2-1KCF	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	0,97000	€
	BD7B-1ZRC	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	28,60800	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	3,40506	€
			Altres conceptes	17,47844	€
P-91	PD77-79GZ	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX	134,69	€
	BDW2-1KY1	U	COLZE PP DE 90°, MANIPULAT, DN 200MM, PN 6 BAR	41,03400	€
	BDW2-1KC1	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=250 MM	23,06040	€
	BDY2-1KCG	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=250 MM	2,32000	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	3,64118	€
	BD7B-1ZR7	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	45,14400	€
			Altres conceptes	19,49042	€
P-92	PD7A-YD06	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	206,76	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	18,74000	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	7,08600	€
	BD7B-1ZRC	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	23,84000	€
	BDW2-1KC0	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	66,37500	€
			Altres conceptes	90,71900	€
P-93	PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR.	164,45	€
	BDW2-1KC0	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	44,25000	€
	BD7B-1ZRC	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESS	19,07200	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	7,08600	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	18,74000	€
			Altres conceptes	75,30200	€
P-94	PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT	82,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	TAPAFOSA	U	TAPA FOSA DÚCTIL QUADRADA	39,00000	€
			Altres conceptes	43,21000	€
P-95	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA	6,44	€
	BFB6-09B6	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	2,10120	€
			Altres conceptes	4,33880	€
P-96	PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA	3,94	€
	BFB6-09B9	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	0,61200	€
			Altres conceptes	3,32800	€
P-97	PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONTS DE LA RASA	4,77	€
	BFB6-09BD	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	0,95880	€
			Altres conceptes	3,81120	€
P-98	PG2N-EUFV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,91	€
	BG2Q-1KTL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL	3,46800	€
			Altres conceptes	1,44200	€
P-99	PHQE-CP01	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MARCA CARANDINI MODEL PECHINA MINI O EQUIVALENT, AMB UNA VIDA ÚTIL <= 80000 H, DE FORMA CIRCULAR, AMB DISTRIBUCIÓ DE LA LLUM ASSIMÈTRICA EXTENSIVA, DE 21 W DE POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS DE 2631 LM, TEMPERATURA DE COLOR 3000K (32 LEDS A 200MA) AÏLLAMENT CLASSE I, AMB ARMADURA, ACOBLAMENT I TAPES DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100 (LM6), TANCAMENT AMB VIDRE PLA (CC) I GRAU DE PROTECCIÓ IP66 I IK10, TENSÍO D'ENTRADA 220-240VAC, COL·LOCAT.	546,15	€
			DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMM1, FIXACIÓ VERTICAL EN BRAÇ EN COLUMNA DE DIÀMETRE 60MM, DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT, AMB PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMINÀRIA GRIS RAL 7015 TEXTURAT (715T).		
	PECHINAMINI	U	PROJECTOR CARANDINI PECHINA MINI 21W	498,50000	€
			Altres conceptes	47,65000	€
P-100	PJS5-HYGF	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA	208,23	€
	BJS6-H5IR	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE C	133,86000	€
	BJS1-H6R1	U	PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ DE LA BOCA DE REG AMB LA C	30,00000	€
	BJS1-I4J8	U	ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTAGE PER A BOCA DE REG (D)	0,00000	€
			Altres conceptes	44,37000	€
P-101	PJS6-9EER	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	2,67	€
	BJSS-28MP	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU	0,98700	€
	BFYH-0A3A	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,02000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	1,66300	€
P-102	PJSM-HBBE	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILE, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL	22,31	€
	BJSM-H6RB	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM	10,14000	€
	B03J-0K8V	T	GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS	0,43872	€
			Altres conceptes	11,73128	€
P-103	PJST-HBIG	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ	12,89	€
	BJST-H6RD	U	VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIÓ DE	6,23000	€
			Altres conceptes	6,66000	€
P-104	PQ12-MB03	U	M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT	743,24	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQ11MB03	U	CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC DE 60CM DE FUSTA TROPICAL FSC100% DE S	685,00000	€
			Altres conceptes	58,24000	€
P-105	PQ12-MBA3	U	M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT	1.159,34	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQ11PV01	U	BANC MODEL NEOROMÀNTIC DE 175CM DE FUSTA TROPICAL DE SANTA&COL	1.055,00000	€
			Altres conceptes	104,34000	€
P-106	PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L	219,41	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC.		
			INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQ22-0TDM	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L	165,87000	€
	E8B4U110	M2	PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT VERTICAL, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACI	10,40890	€
			Altres conceptes	43,13110	€
P-107	PQZ0-MB05	U	M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM	251,53	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQZ0-CS01	U	BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJ	212,65000	€
	B07D-CVVV	KG	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	13,32000	€
			Altres conceptes	25,56000	€
P-108	PQZ0-MB09	U	M09 - APARCAMENT DE BICICLETES	193,10	€
			APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B07D-CVVV	KG	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	13,32000	€
	BQZ0-H6QC	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48	157,00000	€
			Altres conceptes	22,78000	€
P-109	PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	58,01	€
	BR35-21GP	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL	42,27300	€
			Altres conceptes	15,73700	€
P-110	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	55,19	€
	BR3D-21GI	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	42,58485	€
			Altres conceptes	12,60515	€
P-111	PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS	84,73	€
	B03C-05NK	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	27,42000	€
			Altres conceptes	57,31000	€
P-112	PR44H-8WJ	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	238,14	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR44H-23JZ	U	PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA D	226,80000	€
			Altres conceptes	11,34000	€
P-113	PR490-92P2	U	SUBMINISTRAMENT D'ABELIA GRANDIFLORA (X) PROSTRATA EN CONTENIDOR DE 5 L	7,04	€
	BR490-25E3	U	ABELIA GRANDIFLORA (X) PROSTRATA EN CONTENIDOR DE 5 L	6,70000	€
			Altres conceptes	0,34000	€
P-114	PR490-BR0	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,04	€
	BR490-BR03	U	ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L	4,80000	€
			Altres conceptes	0,24000	€
P-115	PR495-92Q	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,22	€
	BR495-25EE	U	AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,02000	€
			Altres conceptes	0,20000	€
P-116	PR4A7-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE BULBINE FRUTESCENS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,80	€
			Sense descomposició	3,80000	€
P-117	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L	3,73	€
	BR4F9-2617	U	MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L	3,55000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-118	PR4AT-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L	3,78	€
	BR4AT-BR02	U	CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L	3,60000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-119	PR4BM-94C	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,79	€
	BR4BM-25TA	U	COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,61000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-120	PR4BM-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L	5,57	€
	BR4BM-BR04	U	LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR 3L	5,30000	€
			Altres conceptes	0,27000	€
P-121	PR4CG-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3 L	4,80	€
			Sense descomposició	4,80000	€
P-122	PR4D1-BR0	U	SUBMINISTRAMENT D'ESCALLONIA RUBRA EN CONTENIDOR DE 5 L	7,88	€
	BR4D1-BR03	U	ESCALLONIA RUBRA EN CONTENIDOR DE 5L	7,50000	€
			Altres conceptes	0,38000	€
P-123	PR4DG-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 3 L	3,99	€
	BR4DG-BR01	U	GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 3 L	3,80000	€
			Altres conceptes	0,19000	€
P-124	PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L	7,04	€
	BR4GI-267C	U	PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L	6,70000	€
			Altres conceptes	0,34000	€
P-125	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA	110,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ		
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,35942	€
	BR3D-21GI	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	42,47424	€
			Altres conceptes	67,27634	€
P-126	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	4,66	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00780	€
			Altres conceptes	4,65220	€
P-127	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG	7,98	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01560	€
			Altres conceptes	7,96440	€
P-128	PRZ0-906K	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ	35,27	€
	BRZ3-255T	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D	17,02000	€
	BRZ0-255V	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,82000	€
			Altres conceptes	17,43000	€
P-129	XPA00004	PA	SEGURETAT I SALUT	5.044,23	€
			PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997.		
			Sense descomposició	5.044,23000	€

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P191-HP4B	U	225,48	2,000	450,96
<p>CALA DE 1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, REBLERT AMB SAULÓ, FORMACIÓ DE BASE DE FORMIGÓ I CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLoure REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 16)</p>					
2	P191-EN00	U	50,64	24,000	1.215,36
<p>PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA</p> <p>PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIO D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÓS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 15)</p>					
3	P2148-EN01	M	4,06	323,000	1.311,38
<p>E01 - DEMOLICIÓ DE VORADA</p> <p>DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÓS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 22)</p>					
4	P2147-EN02	M	4,40	473,000	2.081,20
<p>E02 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA</p> <p>DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÓS LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 21)</p>					
5	P2146-EN03	M2	4,83	1.265,400	6.111,88
<p>E03/E07/E13 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES + BASE</p> <p>DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ, INCLÓS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU ENDERROC DE GUALS EXISTENTS.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 17)</p>					
6	P2146-EN04	M2	5,25	1,900	9,98
<p>E04 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT</p> <p>DEMOLICIÓ DE PAVIMENT, SENSE ENDERROCAR LA BASE, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS</p>					

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

7	P2146-EN05	M2	4,50	275,000	1.237,50
<p>AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 18)</p> <p>E05 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ</p> <p>DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 19)</p>					
8	P2146-EN06	M2	3,76	287,000	1.079,12
<p>E06 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA</p> <p>DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 20)</p>					
9	P214W-EN11	M	5,18	80,500	416,99
<p>E11 - TALL EN PAVIMENT H>15CM</p> <p>TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 23)</p>					
10	P21Q2-EN14	U	7,47	3,000	22,41
<p>E14 - RETIRADA DE PILONA</p> <p>RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 28)</p>					
11	P21Q2-EN15	U	10,29	9,000	92,61
<p>E15 - RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS</p> <p>RETIRADA DE SENYAL O PAL D'INDICACIONS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 29)</p>					
12	P21Q2-EN17	U	18,74	1,000	18,74
<p>E17 - RETIRADA DE BÚSTIA</p> <p>RETIRADA DE BUSTIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.</p>					

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 30)				
13	P21Q2-EN19	U	E19 - RETIRADA PER A RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE	93,75	2,000	187,50
			RETIRADA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE PARQUÍMETRE, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DESCONNEXIÓ I APLEC EN ZONA DEFINIDA I CORRECTAMENT SENYALITZADA, FINS A RECOL·LOCACIÓ.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 31)			
14	P21Q3-EN20	U	E20 - RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES	10,18	5,000	50,90
			RETIRADA D'APARCAMENT DE BICICLETES, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 35)			
15	P21Q2-EN23	U	E23 - RETIRADA DE BANC	16,30	7,000	114,10
			RETIRADA DE BANC, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 32)			
16	P21Q2-EN24	U	E24 - RETIRADA DE PAPERERA	4,48	7,000	31,36
			RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM MUNICIPAL O DIPÒSIT AUTORITZAT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 33)			
17	P21Q2-EN26	U	E26 - DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS	35,22	10,000	352,20
			DESPLAÇAMENT DE CONTENIDORS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I COL·LOCACIÓ EN NOVA UBICACIÓ DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 34)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

TOTAL	Títol 3	01.01.01	14.784,19			
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY				
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA				
Títol 3	02	PAVIMENTACIÓ				
Títol 4	01	BASES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 36)	4,17	225,120	938,75
2	P2241-BR01	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM	1,45	1.500,800	2.176,16
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 40)			
3	P938-BR01	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM	26,06	225,120	5.866,63
			BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 50)			
4	P931-BR01	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I	87,47	286,495	25.059,72
			BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 49)			
5	P93G-57PZ	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 51)	8,51	300,160	2.554,36
TOTAL	Títol 4	01.01.02.01	36.595,62			
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY				
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA				
Títol 3	02	PAVIMENTACIÓ				
Títol 4	02	PAVIMENTS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (P - 81)	5.028,84	1,000	5.028,84
2	P9L1-E97S	M2	P01/P02 - REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 82)	0,43	634,000	272,62

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

3	P9H5-E8BU	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 80)	68,44	53,256	3.644,84
4	P9H5-E8BD	T	P01/P02 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 79)	69,75	38,040	2.653,29
5	P9B3-PV04	M2	P04 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X40CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 62)	95,55	60,000	5.733,00
6	P9B3-PVR4	M2	P04R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X40X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL A L'OBRA PER A LA SEVA RECOL·LOCACIÓ. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 65)	48,33	143,000	6.911,19
7	P9B3-PV06	M2	P06 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X14,5X8CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS 30X14,5CM, DE 8CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I	108,24	41,600	4.502,78

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

			CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M160 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10, AMB JUNTA LONGITUDINAL REFOSA DE 5MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 63)			
8	P9B3-PV07	M2	P07 - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DE DIMENSIONS VARIABLES 30X9CM, DE 6CM DE GRUIX, SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 64)	99,83	25,000	2.495,75
9	P9B3-PVR7	M2	P07R - PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X9X6CM RECUPERAT DE L'ENDERROC PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAT DE L'ENDERROC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB MORTER PASTAT A OBRA TIPUS M80 I REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10. LES JUNTES LONGITUDINALS SERAN REFOSES DE 10MM. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT. INCLOU: - TRANSPORT DE MAGATZEM MUNICIPAL A OBRA. - DESCÀRREGA DEL MATERIAL I APLEC FINS A LA SEVA COL·LOCACIÓ. - TALLS DE LES PECES EN EL FORMAT INDICAT A LA PRESENT PARTIDA (30X9CM). - COL·LOCACIÓ. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS	58,01	59,000	3.422,59

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

						DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.			
						LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 66)			
10	P9F3-PV19	M2	P09 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TERANA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT	42,71	563,300	24.058,54			
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS IRREGULAR SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.						
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 74)						
11	P9F3-PV10	M2	P10 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X6CM O EQUIVALENT	54,51	290,500	15.835,16			
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 6CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMPLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M80, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.						
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 71)						
12	P9F3-PV11	M2	P11 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 30X20X80CM O EQUIVALENT	55,48	68,800	3.817,02			
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS						

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

						LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 30X20CM I 8CM DE GRUIX, AMB ACABAT TOP-COMPLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.			
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 72)						
13	P9F3-PV12	M2	P12 - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TERANA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	45,17	355,900	16.076,00			
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TERANA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.						
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 73)						
14	P9E1-PV16	M2	P16 - PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	69,87	10,200	712,67			
			PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT , DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMPLETE, COL-LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.						
			INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSÍO ORIGINAL NI A LA COL-LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT						

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 9

15	P9E1-PV17	M2	P17 - PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO 20X20X8CM O EQUIVALENT	70,86	64,600	4.577,56			
			<p>ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 67)</p> <p>PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 68)</p> <p>PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM</p> <p>PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS</p>						
16	P9E1-PVXX	M2	PAVIMENT DIRECCIONAL DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL DE 20X20X8CM	55,74	5,000	278,70			
			<p>PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS</p>						

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

17	P9E1-PVZZ	M2	PAVIMENT BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VERMELL 20X20X8CM	55,18	5,000	275,90			
			<p>AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 69)</p> <p>PAVIMENT DE BOTONS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE COLOR VERMELL, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p> <p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 70)</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS VARIABLES 16X12CM, 16X16CM I 24X16CM, DE 7CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.</p> <p>INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 77)</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p>						
18	P9F3-PV30	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA DE BREINCO 16X12X7CM - 16X16X7CM - 16X24X7CM O EQUIVALENT	54,27	75,000	4.070,25			
			<p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 77)</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT</p> <p>PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 10X10CM, DE 8CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA. INCLOU JUNTA REFOSA SEGONS DETALLS EN ELS CANVIS DE TIPOLOGIA DE PAVIMENT.</p>						
19	P9F3-PV31	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS TEGULA SIX DE BREINCO 10X10X8CM O EQUIVALENT	55,69	75,000	4.176,75			
			<p>INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES DEL PERICONS O POUS DE SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA, SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.</p> <p>LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS</p>						

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 11

			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.			
20	P9F3-PV24	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X8CM O EQUIVALENT	56,18	75,000	4.213,50
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 8CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.			
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.			
21	P9F3-PV25	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO BREINCO 60X40X10CM O EQUIVALENT	59,56	75,000	4.467,00
			PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40CM I 10CM DE GRUIX, ACABAT TOP-COMLETE, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCAT A TRENCAJUNTS, SOBRE CAPA DE 3CM DE MORTER M160, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA.			
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS, REPLANTEIG I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES PRESENTARÀ A LA DF EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. NO S'EXECUTARÀ EL PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP COL-LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE LA OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 76)			
TOTAL	Titol 4		01.01.02.02			117.223,95
Obra	01		CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 12

Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA				
Titul 3	02	PAVIMENTACIÓ				
Titul 4	03	REMATS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P978-PV14	M	P14 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X8CM	50,48	127,400	6.431,15
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 8CM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 57)			
2	P978-PV15	M	P15 - RIGOLA DE GRANIT DE 30X60X15CM	70,10	117,600	8.243,76
			RIGOLA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30X60CM I 15CM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 58)			
3	P965-EAT1	M	P18/P19 - RIGOLA/VORADA DE GRANIT 20X30CM	65,81	23,100	1.520,21
			RIGOLA/VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X30CM I 100CM DE LONGITUD, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 52)			
4	P978-PV20	M	P20 - GUAL GRANIT DE 40X120X10CM	50,48	10,100	509,85
			GUAL GRANIT DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 40X120CM I 10CM DE GRUIX, COL-LOCADA AMB MORTER PASTAT A OBRA.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 59)			
5	P966-PV25	M	P24/P25/P26 - PLATINA D'ACER CORTEN 200MM E=8MM	68,71	199,000	13.673,29
			VORADA D'ACER CORTEN, DE 8MM DE GRUIX, I 200MM D'ALÇADA, RECTA O CORBA, AMB DOS PLECS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 55)			
6	P967-PV28	M	PEÇA PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT	79,81	10,800	861,95
			VORADA TIPUS PRISMA LIMIT DE BREINCO O EQUIVALENT, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 13

			15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER.			
7	P982-10NB	M	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 56) RAMPA PER A GUAL AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 10 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL-LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (P - 61)	276,45	17,000	4.699,65
8	P965-RECL	M	RECOL-LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA RECOL-LOCACIÓ DE VORADA DE GRANIT DE L'OBRA, APLEGADA A L'OBRA, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.	26,59	10,000	265,90
9	P980-BRXX	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 53) CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA DEPRIMIDA, COL-LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL (P - 60)	380,61	2,000	761,22
TOTAL	Títol 4		01.01.02.03			36.966,98
Obra	01		CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY			
Capítol	01		C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA			
Títol 3	03		EQUIPAMENTS I MOBILIARI			
Títol 4	01		EQUIPAMENTS I MOBILIARI			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ22-BR01	U	M01 - PAPERERA 60L SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT, DE 60L DE CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM DE GRUIX, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE 2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 106)	219,41	2,000	438,82
2	PQ12-MB03	U	M03 - CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 60CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE CADIRA MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 60CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL	743,24	5,000	3.716,20

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 14

			AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.			
3	PQ12-MBA3	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 104) M03 - BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC 175CM DE SANTA&COLE O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE BANC MODEL NEOROMÀNTIC CLÀSSIC D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT, DE 175CM DE LLARGÀRIA AMB RESPATLLER, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS, 5 DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM I 2 CORBS, DE 30MM DE GRUIX I 130MM D'AMPLE, TOTS ELLS DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I FIXATS A L'ESTRUCTURA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.	1.159,34	7,000	8.115,38
4	PQZ0-MB05	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 105) M05 - B1 - BANC DE GRANIT 50X58X90CM SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE BANC MONOLÍTIC DE GRANIT, DE 50X58CM I 90 CM DE LLARGÀRIA, FIXAT MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR.	251,53	12,000	3.018,36
5	FBBZMB07	M	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 107) M07 - PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI PER A SENYAL VERTICAL PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÈSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ.	45,13	24,500	1.105,69
6	PBBF-MBB7	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 9) M07/M08 - PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE O SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS	83,88	15,000	1.258,20

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 15

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
7	PQZ0-MB09	U			
		CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 87)			
		M09 - APARCAMENT DE BICICLETES	193,10	21,000	4.055,10
		APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 108)			
8	PBA3-MB10	M			
		PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR GROC O NEGRE (SEGONS LINIA) I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. (P - 86)	0,95	4,400	4,18
9	PBA3-DXJ9	M			
		PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. (P - 85)	0,95	5,500	5,23
10	P966-CRT0	M			
		PROTECCIÓ D'ESCOCELL	95,45	215,230	20.543,70
		PROTECCIÓ D'ESCOCELL, MITJANÇANT BARANA PROTECTORA D'ACER CORTEN DE 35CM D'ALÇADA, FORMADA PER PERFIL HORIZONTAL EN 'T' DE 7X4,5CM I PERFILS VERTICALS RECTANGULAR DE 1,5X7CM CADA 80CM SOLDATS A PERFIL TUBULAR DE 7X7CM, FIXAT EN DAU DE FORMIGÓ CONTIGU.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 54)			

TOTAL Titol 4 01.01.03.01 42.260,86

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS
Titul 4	01	XARXA SANEJAMENT
Titul 5	01	Enderrocs i moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21G3-DJ17	M			
		DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 200 CM O 120X180 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 25)	69,98	51,250	3.586,48
2	P21G5-54CO	U			
		DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 26)	7,96	12,000	95,52
3	FG22RA01Y	U			
		DESMUNTATGE DE MARC I TAPA DE REGISTRE EXISTENT, RECRESUT DE L'ARQUETA EXISTENT AMB MAÓ CERÀMIC I RECOL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL DESMUNTADA A LA NOVA COTA (P - 11)	139,31	6,000	835,86

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 16

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
4	P214W-FEY1	M			
		TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR ZONA A DEMOLIR (P - 24)	7,61	46,800	356,15
5	F9365HY1	M3			
		BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. (P - 8)	87,42	2,808	245,48
6	P221C-DZ19	M3			
		EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 39)	10,04	49,140	493,37
7	P221B-HYEI	M3			
		EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (P - 38)	132,32	5,460	722,47
8	F227A00F	M2			
		REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 4)	2,66	27,300	72,62
9	F2315301	M2			
		APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, FINS A 1 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20% (P - 5)	12,13	10,920	132,46
10	P314-F1Q2	M3			
		FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT. (P - 48)	81,40	13,650	1.111,11
11	P2253-547J	M3			
		REBLERT DE RASA O POU AMB TERRES DEIXADES A LA VORA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, COM A MATERIAL APROFITAT (P - 41)	3,42	9,555	32,68

TOTAL Titol 5 01.01.04.01.01 7.684,20

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS
Titul 4	01	XARXA SANEJAMENT
Titul 5	02	Col·lectors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD77-79FX	M			
		CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX (P - 90)	92,42	7,800	720,88
2	PD77-79GZ	M			
		CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15CM DE GRUIX (P - 91)	134,69	39,000	5.252,91

TOTAL Titol 5 01.01.04.01.02 5.973,79

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS
Titul 4	01	XARXA SANEJAMENT
Titul 5	03	Embornals i pous de registre

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD55-E3MN	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 10CM DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA-CIMENT =<0.6. (P - 89)	27,67	24,000	664,08
2	PBENRY076Z	U	SUBMINISTRAMENT DE REIXA I MARC, SÉRIE DELTA 50 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, DE 625X395X40 MM, 250KN, DISSENYAT PER SUPORTAR UN TRÀNSIT SUAU. PER INSTAL·LACIÓ EN VIES AMB UNA IMD DE 500 A 1.000, ESPECIALMENT EN VORALS I CUNETES, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: REALITZADA EN FOSA DÚCTIL, EN GRAFIT ESFEROÏDAL, SEGONS ISO 1083 (TIPUS 500-7) I NORMA EN 1563. COMPLEX LA NORMA EUROPEA UNE EN-124. ARTICULADA ANTIROBATORI. REVERSIBLE. MARC SENSE NERVIS PER PODER ANAR AMB LLAMBORDES. DISSENY DE BARROTS EN DIAGONAL (ANTI BICICLETA) QUE GARANTEIXEN UNA ALTA ABSORCIÓ. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT. REVESTIDA AMB PINTURA NEGRA, NO TÒXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT. EL COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN, EL RESPECTE DEL MEDI AMBIENT, L'EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS ENERGÈTICS O LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS SÓN REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL PRODUCTE I PER ACREDITAR-HO, HA DE DISPOSAR DE LES CERTIFICACIONS DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ISO 45001: 2018 I GESTIÓ ENERGÈTICA ISO 50001: 2018. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 88)	332,58	24,000	7.981,92
3	PDBG-61Y1	U	TAPA PER POU DE MARC APARENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER SUBSTITUIR POUS EN ZONA DE PAVIMENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT (P - 94)	82,21	3,000	246,63
TOTAL	Titol 5		01.01.04.01.03		8.892,63	

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS
Titul 4	01	XARXA SANEJAMENT
Titul 5	04	Obres de connexió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD7A-YD0Y	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 200MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE 400MM DE DIÀMETRE, MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (P - 93)	164,45	4,000	657,80
2	PD7A-YD06	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOMESA PER CONNEXIÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE A COL·LECTOR EXISTENT DE PP DE 500MM DE DIÀMETRE,	206,76	10,000	2.067,60

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 18

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
		MITJANÇANT EMPÈLT TIPUS CLICK AMB PINÇA DE PLÀSTIC. INCLOU UN METRE DE CANONADA AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ I TREBALLS D'EXCAVACIÓ, FORADAT DEL COL·LECTOR, REPARACIÓ I ACABAT POSTERIOR. (P - 92)			

TOTAL	Titol 5		01.01.04.01.04		2.725,40
--------------	----------------	--	-----------------------	--	-----------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS
Titul 4	01	XARXA SANEJAMENT
Titul 5	05	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R3-HIXM	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 43)	7,67	10,560	81,00
2	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 6)	8,69	7,048	61,25
3	F2RA73G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)	21,24	10,560	224,29
4	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 45)	24,15	7,048	170,21

TOTAL	Titol 5		01.01.04.01.05		536,75
--------------	----------------	--	-----------------------	--	---------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS
Titul 4	01	XARXA SANEJAMENT
Titul 5	06	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDZ1V001	U	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB LLIURAMENT DEL SUPORT AUDIOVISUAL I EL CORRESPONENT INFORME. (P - 10)	651,00	1,000	651,00
2	PARNISNAR01	U	PARTIDA PER A LA REVISIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER PART D'AIGÜES DE REUS PREVI A LA SEVA ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ. (P - 84)	248,10	1,000	248,10

TOTAL	Titol 5		01.01.04.01.06		899,10
--------------	----------------	--	-----------------------	--	---------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Titul 3	04	XARXES I SERVEIS
Titul 4	02	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 19

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21GN-4RUF	U	ARRENCADA DE LLUMENERA EXTERIOR MUNTADA EN BRAÇ MURAL, A UNA ALÇÀRIA <= 10 M, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 27)	13,33	24,000	319,92

TOTAL Títol 5 01.01.04.02.01 319,92

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
Títol 5	02	Lluminàries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PHQE-CP01	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MARCA CARANDINI MODEL PECHINA MINI O EQUIVALENT, AMB UNA VIDA ÚTIL <= 80000 H, DE FORMA CIRCULAR, AMB DISTRIBUCIÓ DE LA LLUM ASSIMÈTRICA EXTENSIVA, DE 21 W DE POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS DE 2631 LM, TEMPERATURA DE COLOR 3000K (32 LEDS A 200MA) AÏLLAMENT CLASSE I, AMB ARMADURA, ACOBLAMENT I TAPES DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100 (LM6), TANCAMENT AMB VIDRE PLA (CC) I GRAU DE PROTECCIÓ IP66 I IK10, TENSIÓ D'ENTRADA 220-240VAC, COL·LOCAT.	546,15	24,000	13.107,60

DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMM1, FIXACIÓ VERTICAL EN BRAÇ EN COLUMNA DE DIÀMETRE 60MM, DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT, AMB PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMINÀRIA GRIS RAL 7015 TEXTURAT (715T). (P - 99)

TOTAL Títol 5 01.01.04.02.02 13.107,60

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
Títol 5	03	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 6)	8,69	0,384	3,34
2	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 45)	24,15	0,384	9,27

TOTAL Títol 5 01.01.04.02.03 12,61

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	04	XARXES I SERVEIS
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 20

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PAPNEXP01	U	PARTIDA PER A LES PROVES NOCTURNES PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ CONFORMANT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, MITJANÇANT POSTA EN SERVEI DEL SISTEMA PER PERSONAL ESPECIALITZAT, PER ASSEGURARE EL CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ REQUERITS. S'INCLOUEN TOTS ELS TRÀMITS I PERMISOS QUE SIGUIN NECESSARIS I TOTA L'EXECUCIÓ I MATERIAL ADDICIONAL NECESSARI (P - 83)	730,17	1,000	730,17
2	EG11YE01	U	PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONNEXIONAT ÍNTEGRE DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, INCLOENT TREBALLS DE RECONNEXIÓ DE LES LLUMINÀRIES AMB EL CABLEJAT EN COLUMNS EXISTENTS I TREBALLS NECESSARIS EN QUADRE ELÈCTRIC CORRESPONENT. TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 1)	1.083,14	1,000	1.083,14

TOTAL Títol 5 01.01.04.02.04 1.813,31

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	05	XARXA DE REG
Títol 4	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F223U104	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 2)	5,82	233,600	1.359,55
2	F223UR06	M	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (P - 3)	3,90	18,000	70,20

TOTAL Títol 4 01.01.05.01 1.429,75

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	05	XARXA DE REG
Títol 4	03	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFB4-DW3F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 95)	6,44	114,000	734,16
2	PFB4-DW3I	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 97)	4,77	233,000	1.111,41
3	PFB4-DW3G	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓI COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 96)	3,94	234,000	921,96

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 21

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
4	PJS6-9EER	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 101)	2,67	360,500	962,54
5	PJS5-HYGF	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS REUS DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA (P - 100)	208,23	3,000	624,69
6	PG2N-EUFV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 98)	4,91	581,000	2.852,71
7	PJST-HBIG	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (P - 103)	12,89	4,000	51,56
8	PJSM-HBBE	U	PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL (P - 102)	22,31	4,000	89,24

TOTAL Títol 4 01.01.05.03 7.348,27

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	01	OPERACIONS PREVIES I ACABATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2217-BR01	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY	3,52	140,200	493,50
			EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 37)			
2	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 110)	55,19	108,200	5.971,56
3	PR3D-HKKZ	M3	SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS (P - 111)	84,73	2,000	169,46
4	PR30-8RVV	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 109)	58,01	19,950	1.157,30

TOTAL Títol 4 01.01.06.01 7.791,82

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	02	ARBUSTIVA

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 22

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR4A7-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE BULBINE FRUTESCENS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 116)	3,80	133,000	505,40
2	PR490-92P2	U	SUBMINISTRAMENT D'ABELIA GRANDIFLORA (X) PROSTRATA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 113)	7,04	89,000	626,56
3	PR4CG-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 121)	4,80	133,000	638,40
4	PR4D1-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ESCALLONIA RUBRA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 122)	7,88	94,000	740,72
5	PR4DG-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 123)	3,99	141,000	562,59
6	PR4AT-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 118)	3,78	141,000	532,98
7	PR490-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS SPRENGERI EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 114)	5,04	41,000	206,64
8	PR495-92QP	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS AFRICANUS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 115)	4,22	41,000	173,02
9	PR4AJ-9329	U	SUBMINISTRAMENT MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 117)	3,73	27,000	100,71
10	PR4BM-94CR	U	SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA REPENS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 119)	3,79	41,000	155,39
11	PR4BM-BR04	U	SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 120)	5,57	41,000	228,37
12	PR4GI-93YU	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANUM EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 124)	7,04	27,000	190,08
13	PR61-BR01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (P - 126)	4,66	712,000	3.317,92
14	PR61-BR02	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA VEGETAL DE LA OBRA PREVIAMENT SUBMINISTRADA I PRIMER REG (P - 127)	7,98	237,000	1.891,26

TOTAL Títol 4 01.01.06.02 9.870,04

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	03	ARBAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR44H-8WJ2	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 112)	238,14	1,000	238,14
2	PR60-8YAM	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES	110,11	1,000	110,11

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 23

3	PRZ0-906K	U	TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (P - 125) ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, 1 AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (P - 128)	35,27	1,000	35,27
---	-----------	---	---	-------	-------	-------

TOTAL	Titul 4	01.01.06.03				383,52
--------------	----------------	--------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Titul 3	06	JARDINERIA
Titul 4	04	MANTENIMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FRMAUM25	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA, ENTAPISSANT O HERBÀCIA SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU LES ESCARDES, L'ADOBAT, ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS, L'ESPORGA I LA REPOSICIÓ DEL MULCH. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 10% DE LES ARBUSTIVES SI SON BAIXA. (P - 13)	21,02	180,300	3.789,91
2	FRMAUM10	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU LA REPOSICIÓ I RECOL·LOCACIÓ DE LES BRIDES I ELS TUTORS I ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS NECESSARIS I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINARIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PER AL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. INCLOU LA REPOSICIÓ DEL 5% DEL ARBRAT SI SON BAIXA. (P - 12)	16,86	1,000	16,86

TOTAL	Titul 4	01.01.06.04				3.806,77
--------------	----------------	--------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Titul 3	07	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 42)	6,13	270,000	1.655,10
2	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 47)	9,77	270,000	2.637,90
3	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA (P - 44)	7,32	876,491	6.415,91
4	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 46)	16,75	805,571	13.493,31
5	P2RA-EU7F	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE	24,15	38,095	919,99

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 24

6	H000GR04	U	LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 45) GESTIÓ DE RESIDUS (P - 14)	3.944,52	1,000	3.944,52
---	----------	---	---	----------	-------	----------

TOTAL	Titul 3	01.01.07				29.066,73
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	------------------

Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY
Capítol	01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA
Titul 3	08	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	XPA00004	PA	SEGURETAT I SALUT PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1997. (P - 129)	5.044,23	1,000	5.044,23
---	----------	----	--	----------	-------	----------

TOTAL	Titul 3	01.01.08				5.044,23
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	-----------------

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	14.784,19
Títol 3	01.01.02	PAVIMENTACIÓ	190.786,55
Títol 3	01.01.03	EQUIPAMENTS I MOBILIARI	42.260,86
Títol 3	01.01.04	XARXES I SERVEIS	41.965,31
Títol 3	01.01.05	XARXA DE REG	8.778,02
Títol 3	01.01.06	JARDINERIA	21.852,15
Títol 3	01.01.07	GESTIÓ DE RESIDUS	29.066,73
Títol 3	01.01.08	SEGURETAT I SALUT	5.044,23
Capítol	01.01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA	354.538,04
			354.538,04
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	C/AMPLE TRAM 3 - DE C/ST FERRAN A PG. MATA	354.538,04
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY	354.538,04
			354.538,04
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	CARRER AMPLE I PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY	354.538,04
			354.538,04

ÚLTIM FULL

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE, DE LA PLAÇA DEL VÍCTOR I DE LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY, I ENTORN
PROJECTE EXECUTIU DEL CARRER AMPLE I LA PLAÇA DEL PINTOR FORTUNY - CARRER AMPLE TRAM 3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	354.538,04
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 354.538,04.....	46.089,95
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 354.538,04.....	21.272,28

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

421.900,27

21 % IVA SOBRE 421.900,27.....	88.599,06
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

510.499,33

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
cinc-cents deu mil quatre-cents noranta-nou euros amb trenta-tres cèntims

ÚLTIM FULL CARRER AMPLE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE CARRER AMPLE TRAM 1	262.679,87
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE CARRER AMPLE TRAM 2	203.440,73
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE CARRER AMPLE TRAM 3	421.900,27
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE CARRER AMPLE	888.020,87

21% IVA SOBRE 888.020,87.....186.484,38

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.074.505,25

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a un milió setanta-quatre mil cinc-cents cinc euros amb vint-i-cinc cèntims.