

PROJECTE EXECUTIU REURBANITZACIÓ DE L'EIX CÍVIC CARRER ASTORGA DE REUS ÀMBIT 1.1

Document 1. MEMÒRIA I ANNEXES

Document 2. PLÀNOLS

Document 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS

Document 4. PRESSUPOST



Promotor:



AJUNTAMENT DE REUS

Autors:



Basterrechea - Tejada
arquitectes

Data: NOVEMBRE 2025

38067726N
JOSE FELIX
BASTERRECHEA
A AYUSO (R:
B61927422)

Firmado digitalmente
por 38067726N JOSE
FELIX BASTERRECHEA
AYUSO (R:
B61927422)
Fecha: 2025.11.10
16:01:57 +01'00'

Handwritten signature of Juan Fernando Tejada Sedano.

Firmado digitalmente
por JUAN FERNANDO
TEJADA SEDANO
Fecha: 2025.11.10
16:00:13 +01'00'

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	01	TREBALLS PREVIS
Títol 3	00	IMPLANTACIÓ D'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FGG00020	pa	Partida alçada per la implantació d'obra amb col·locació de tanques perimetrals a les zones de treball, senyalització de desviaments de trànsit rodat i de vianants, col·locació de senyals d'avis, ocultacions de senyals existents i retirada d'elements no coherents amb les obres, trasllat de contenidors d'escombreries, etc. tot segons les directrius de la Direcció Facultativa i els Serveis Tècnics Municipals

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	01	TREBALLS PREVIS
Títol 3	01	RETIRADA DE MOBILIARI I MATERIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Fase 1.1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
---	----------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

2	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Tram 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

3	P21Q0-4RXJ	u	Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PREV		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
---	------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	20,000
-----------------	--------

4	P21Q2-8GXV	u	Retirada de piona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Tram 3 (pilones rodones)		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
---	--------------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

5	P21Q3-HBR5	u	Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Tram 3 (zona bicicletes)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 3 (zona motos)		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	15,000
-----------------	--------

6	P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram 3		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram 4		3,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram 5		2,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	8,000
-----------------	-------

7	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Tram 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
---	--------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	3,000
-----------------	-------

8	P21B0-HBQX	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Tram 1 a 5 (senyals trànsit)		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	51,000
-----------------	--------

9	F21HU400	u	Desmuntatge de semàfor, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

10	P21DH-8GXF	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
----	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram 3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	9,000
-----------------	-------

11	P21DD-HBKF	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
----	------------	---	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 P21Q0-BT07 u Desmuntatge i posterior col·locació de marquesina per parada de Bus existent, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització. Inclou nova formació de daus de formigó i plantilles de xapa d'acer galvanitzat per al muntatge de l'element segons nova ubicació indicada en el projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 P21Q0-BT08 u Desmuntatge i posterior col·locació de columna informativa de Bus, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització. Inclou nova formació de daus de formigó i plantilles de xapa d'acer galvanitzat per al muntatge de l'element segons nova ubicació indicada en el projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 P21B0-HBQQ m Retirada de marca vial temporal de 10 cm d'amplària, adherida al paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREV		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

15 P21B0-HBQR u Retirada de marca vial temporal de fletxa d'1,5 m de llargària adherida al paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREV		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

16 P21B0-HBQN m2 Eliminació de marca vial de pintura termoplàstica amb fresatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREV		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

17 P21B0-HBQM m2 Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREV		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

18 P21B0-HBQL m2 Eliminació de marca vial amb pintura negra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	PREV		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
---	------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 20,000

19 P21DI-HBAI u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accessoris i elements de subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 P21DI-BT36 u Desmuntatge per a recol·locació posterior d'elements fixes en via pública. Enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cartells publicitaris		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Totems parades BUS		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Guals ancorats a l'asfalt		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	01	TREBALLS PREVIS
Titol 3	02	CALES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	01	TREBALLS PREVIS
Titol 3	03	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		320,000	2,000	0,100		64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 P892-4UD9 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

3 P89H-4V75 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llís, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		320,000	2,000	0,100		64,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							64,000	

4 P8315-B2VF m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb adhesiu C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i ganxos d'acer inoxidable, i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	02	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Títol 3	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ4A	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície total		2.950,000				2.950,000	C#*D#*E#*F#
2	Prev		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.000,000	

2 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície total		5.192,000				5.192,000	C#*D#*E#*F#
2	Prev		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.242,000	

3 P2146-DJ5J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 2 - Parada bus		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,000	

4 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	

5 P2143-HYQW m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE							300,000	
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

6 P2149-DJ69 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1.116,000			1.116,000	C#*D#*E#*F#
2	Guals a enderrocar			-39,600			-39,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.076,400	

7 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 3 - Jardineres			23,000			23,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 3 - Aparcament motos			33,000			33,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							56,000	

8 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

9 P214Y-I16M m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 1		5,000	4,800			24,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 2		2,000	7,800			15,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,600	

10 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Limits ambit			40,300			40,300	C#*D#*E#*F#
2				12,500			12,500	C#*D#*E#*F#
3				15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
4				13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
5				20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6				6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
7				25,000			25,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

9	Prev			20,000			20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							151,800	
11	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Limits ambit							
2				25,000			25,000	C##D##E##F#
3				8,000			8,000	C##D##E##F#
4				13,000			13,000	C##D##E##F#
5				4,300			4,300	C##D##E##F#
6				12,000			12,000	C##D##E##F#
7				18,400			18,400	C##D##E##F#
8				6,000			6,000	C##D##E##F#
9				24,000			24,000	C##D##E##F#
11	Fibra Escultor Sunyol			95,000	2,000		190,000	C##D##E##F#
13	Prev			20,000			20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							320,700	
12	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Limits ambit							
2				9,200			9,200	C##D##E##F#
3				7,200			7,200	C##D##E##F#
4				1,000			1,000	C##D##E##F#
5				1,000			1,000	C##D##E##F#
6				3,000			3,000	C##D##E##F#
7				3,000			3,000	C##D##E##F#
8				1,000			1,000	C##D##E##F#
9				1,000			1,000	C##D##E##F#
10				2,600			2,600	C##D##E##F#
11				1,000			1,000	C##D##E##F#
12				13,000			13,000	C##D##E##F#
13				3,500			3,500	C##D##E##F#
14				3,300			3,300	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							49,800	
13	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió			200,000			200,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							200,000	
14	P214P-1163X	m3	Enderroc de fonament aïllat de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió			20,000			20,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				20,000	
15	P2149-I6EN	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 5 i u					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 PREV			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				20,000	
16	ZD35BT13	u	Rebaix i modificació de pericons i arquetes existents a cota final de projecte. Inclou tapa registrable o muntatge de tapa recuperada, ajustos i acabats necessaris per al seu correcte ús i funcionament.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Tram 01			34,000				34,000	C#*D#*E#*F#
2 Tram 02			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
3 Tram 03			39,000				39,000	C#*D#*E#*F#
4 Tram 04			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
5 Prev			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
7 Percentatge "A origen"		P	-40,000				-48,400	PERORIGEN(G1:G6,C7)
			TOTAL AMIDAMENT				72,600	
17	P21G3-DJ1B	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm d'o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Tram 01			8,000			3,000	24,000	C#*D#*E#*F#
2 Tram 02			9,000			3,000	27,000	C#*D#*E#*F#
3 Tram 03			11,000			3,000	33,000	C#*D#*E#*F#
4 Tram 04			4,000			3,000	12,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				96,000	
18	P21G6-IQEO	m	Demolició d'interceptor de 90 cm de fondària i 50 cm d'amplària amb compressor i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Tram 01			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2 Tram 02			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3 Tram 03			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
4 Tram 04			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				32,000	

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	02	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Títol 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	ODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Superfície total (VORERA)							
2	Paviment 30x10x6							
3	Tram 01	153,000		0,150	22,950	C#*D#*E#*F#		
4	Tram 02	179,000		0,150	26,850	C#*D#*E#*F#		
5	Tram 03	184,000		0,150	27,600	C#*D#*E#*F#		
6	Tram 04	18,000		0,150	2,700	C#*D#*E#*F#		
8	Paviment 40x20x5							
9	Tram 01	410,000		0,150	61,500	C#*D#*E#*F#		
10	Tram 02	553,000		0,150	82,950	C#*D#*E#*F#		
11	Tram 03	560,000		0,150	84,000	C#*D#*E#*F#		
12	Tram 04	168,000		0,150	25,200	C#*D#*E#*F#		
14	Paviment 40x40x10							
15	Tram 01	100,000		0,150	15,000	C#*D#*E#*F#		
16	Tram 02	211,000		0,150	31,650	C#*D#*E#*F#		
17	Tram 03	117,000		0,150	17,550	C#*D#*E#*F#		
18	Tram 04	39,000		0,150	5,850	C#*D#*E#*F#		
20	Paviment 20x20x8	10,000		0,200	2,000	C#*D#*E#*F#		
21	Tram 05	70,000	0,000	0,200	0,000	C#*D#*E#*F#		
23	Rigola + Vorada	320,000	2,000	0,450	0,200	57,600	C#*D#*E#*F#	
25	Botons 40x60							
26	Tram 01	62,000	0,600	0,400	0,150	2,232	C#*D#*E#*F#	
27	Tram 02	66,000	0,600	0,400	0,150	2,376	C#*D#*E#*F#	
28	Tram 03	60,000	0,600	0,400	0,150	2,160	C#*D#*E#*F#	
30	Encaminador 40x60							
31	Tram 01	39,000	0,600	0,400	0,150	1,404	C#*D#*E#*F#	
32	Tram 02	282,000	0,600	0,400	0,150	10,152	C#*D#*E#*F#	
33	Tram 03	206,000	0,600	0,400	0,150	7,416	C#*D#*E#*F#	
35	Encaminador 20x20							
36	Tram 01	125,000	0,200	0,200	0,200	1,000	C#*D#*E#*F#	
37	Tram 04	202,000	0,200	0,200	0,200	1,616	C#*D#*E#*F#	
39	Botons 20x20							
40	Tram 04	1.000,000	0,200	0,200	0,200	8,000	C#*D#*E#*F#	
42	Guals 40x60							
43	Tram 01	161,000	0,600	0,400	0,150	5,796	C#*D#*E#*F#	
44	Tram 02	156,000	0,600	0,400	0,150	5,616	C#*D#*E#*F#	
45	Tram 03	173,000	0,600	0,400	0,150	6,228	C#*D#*E#*F#	
46	Tram 04	96,000	0,600	0,400	0,150	3,456	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT					520,852			

2 P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície total (VIAL)							
2	CALÇADA							
3	Tram 01	663,000			0,200	132,600	C#*D#*E#*F#	
4	Tram 02	694,000			0,200	138,800	C#*D#*E#*F#	
5	Tram 03	648,000			0,200	129,600	C#*D#*E#*F#	
7	CARRIL BICI							
8	Tram 01	217,000			0,100	21,700	C#*D#*E#*F#	
9	Tram 02	222,000			0,100	22,200	C#*D#*E#*F#	
10	Tram 03	222,000			0,100	22,200	C#*D#*E#*F#	
12	PAVIM RODAT 30x10x10							
13	Tram 01	139,000			0,200	27,800	C#*D#*E#*F#	
14	Tram 02	490,000			0,200	98,000	C#*D#*E#*F#	
15	Tram 03	53,000			0,200	10,600	C#*D#*E#*F#	
16	Tram 04	288,000			0,200	57,600	C#*D#*E#*F#	

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT					661,100			
3	P2241-52SL	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1.1		8.230,000				8.230,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					8.230,000			

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	03	PAVIMENTACIÓ
Títol 3	01	PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P92A-DX8D	m3	Subbase de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície total (VORERA)							
3	Paviment 20x20x8		10,000			0,100	1,000	C#*D#*E#*F#
5	Llosa 30x10x6							
6	Tram 01		153,000			0,100	15,300	C#*D#*E#*F#
7	Tram 02		179,000			0,100	17,900	C#*D#*E#*F#
8	Tram 03		184,000			0,100	18,400	C#*D#*E#*F#
9	Tram 04		18,000			0,100	1,800	C#*D#*E#*F#
11	Llosa 40x20x6							
12	Tram 01		410,000			0,100	41,000	C#*D#*E#*F#
13	Tram 02		553,000			0,100	55,300	C#*D#*E#*F#
14	Tram 03		560,000			0,100	56,000	C#*D#*E#*F#
15	Tram 04		168,000			0,100	16,800	C#*D#*E#*F#
17	Llosa 30x10x10							
18	Tram 01		139,000			0,100	13,900	C#*D#*E#*F#
19	Tram 02		490,000			0,100	49,000	C#*D#*E#*F#
20	Tram 03		53,000			0,100	5,300	C#*D#*E#*F#
21	Tram 04		288,000			0,100	28,800	C#*D#*E#*F#
23	CARRIL BICI							
24	Tram 01		217,000			0,100	21,700	C#*D#*E#*F#
25	Tram 02		222,000			0,100	22,200	C#*D#*E#*F#
26	Tram 03		222,000			0,100	22,200	C#*D#*E#*F#
28	ASFALT							
29	Tram 01		663,000			0,300	198,900	C#*D#*E#*F#
30	Tram 02		694,000			0,300	208,200	C#*D#*E#*F#
31	Tram 03		648,000			0,300	194,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					988,100			

2 P924-HYVS m3 Subbase de Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm amb incorporació de Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm per omplir forats, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	JARDINERIA							
2	Tram 01		167,000			0,150	25,050	C#*D#*E#*F#
3	Tram 02		298,000			0,150	44,700	C#*D#*E#*F#
4	Tram 03		495,000			0,150	74,250	C#*D#*E#*F#
5	Tram 04		69,000			0,150	10,350	C#*D#*E#*F#
7	SAULÓ							

AMIDAMENTS

8	Tram 03	308,000	0,150	46,200	C#*D#*E#*F#
10	LLOSA FILTRA GREEN 40x40				
11	Tram 01	100,000	0,150	15,000	C#*D#*E#*F#
12	Tram 02	211,000	0,150	31,650	C#*D#*E#*F#
13	Tram 03	117,000	0,150	17,550	C#*D#*E#*F#
14	Tram 04	39,000	0,150	5,850	C#*D#*E#*F#
16	PREV	80,000	0,150	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT282,600

3P931-10RP7m3Base de Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incoent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superficie total (VORERA)							
2	Paviment 30x10x6							
3	Tram 01		150,000			0,100	15,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram 02		161,000			0,100	16,100	C#*D#*E#*F#
5	Tram 03		164,000			0,100	16,400	C#*D#*E#*F#
6	Tram 04		18,000			0,100	1,800	C#*D#*E#*F#
7	Tram 05		17,000		0,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	Paviment 40x20x5							C#*D#*E#*F#
10	Tram 01		406,000			0,100	40,600	C#*D#*E#*F#
11	Tram 02		409,000			0,100	40,900	C#*D#*E#*F#
12	Tram 03		555,000			0,100	55,500	C#*D#*E#*F#
13	Tram 04		182,000			0,100	18,200	C#*D#*E#*F#
14	Tram 05		107,000		0,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16	Botons 40x60							
17	Tram 01		62,000	0,600	0,400	0,200	2,976	C#*D#*E#*F#
18	Tram 02		66,000	0,600	0,400	0,200	3,168	C#*D#*E#*F#
19	Tram 03		60,000	0,600	0,400	0,200	2,880	C#*D#*E#*F#
21	Encaminador 40x60							
22	Tram 01		39,000	0,600	0,400	0,200	1,872	C#*D#*E#*F#
23	Tram 02		282,000	0,600	0,400	0,200	13,536	C#*D#*E#*F#
24	Tram 03		206,000	0,600	0,400	0,200	9,888	C#*D#*E#*F#
26	PREV		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT248,820

4P931-126AHm2Base de 20 cm de gruix de Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incoent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superficie total (VIAL)							
2	PAVIM RODAT 30x10x10							
3	Tram 01		139,000				139,000	C#*D##*E##*F#
4	Tram 02		490,000				490,000	C#*D##*E##*F#
5	Tram 03		53,000				53,000	C#*D##*E##*F#
6	Tram 04		288,000				288,000	C#*D##*E##*F#
8	Paviment 20x20x8		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
10	Encaminador 20x20							
11	Tram 01		121,000	0,200	0,200		4,840	C#*D##*E##*F#
13	Botons 20x20							

AMIDAMENTS

14	Tram 04	240,000	0,200	0,200	9,600	C#*D#*E#*F#
16	PREV	80,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1.074,440

5P9G71-1BT56m2Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 10 / 48.5 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 30 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic. Inclòs colorant de sulfat de ferro, de base aquosa, aplicat amb sulfatadora.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRIL BICI							
2	Tram 01		217,000				217,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram 02		222,000				222,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram 03		222,000				222,000	C#*D#*E#*F#
6	PREV		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT701,000

6P976-11ZTYmRígola de 30 cm d'amplària de Peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			317,000			2,000	634,000	C#*D#*E#*F#
2	Prev		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT674,000

7P981-V80AmRampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 01		159,000			0,400	63,600	C#*D#*E#*F#
2	Tram 02		124,000			0,400	49,600	C#*D#*E#*F#
3	Tram 03		137,000			0,400	54,800	C#*D#*E#*F#
4	Tram 04		11,000			0,400	4,400	C#*D#*E#*F#
6	PREV		10,000			0,400	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT176,400

8P983-V8GAuCapçal per a gual amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x57x25 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 01		12,000			0,400	4,800	C#*D#*E#*F#
2	Tram 02		32,000			0,400	12,800	C#*D#*E#*F#
3	Tram 03		36,000			0,400	14,400	C#*D#*E#*F#
4	Tram 04		2,000			0,400	0,800	C#*D#*E#*F#
6	PREV		4,000			0,400	1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT34,400

9P966-H97LmVorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 01		680,000				680,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 02		1.181,000				1.181,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram 03		1.148,000				1.148,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram 04		108,000				108,000	C#*D#*E#*F#
6	Guals Tram 01		-9,600			3,000	-9,600	C#*D#*E#*F#
7			-4,800				-14,400	C#*D#*E#*F#
8			-9,200				-9,200	C#*D#*E#*F#
9	Guals Tram 02		-4,800			3,000	-14,400	C#*D#*E#*F#
10			-9,600				-9,600	C#*D#*E#*F#
11	Guals Tram 03		-7,200				-7,200	C#*D#*E#*F#
12			-6,400			2,000	-6,400	C#*D#*E#*F#
13			-4,800				-9,600	C#*D#*E#*F#
14			-9,600				-9,600	C#*D#*E#*F#
16	Prev		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.047,000	
10	P9F3-BT06	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 20x20x8cm, del tipus warning/crossing, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ``A`` s/ Norma 12878). Bon comportament a les indemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339.					
Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3).							Col·locada a truc de maceta sobre un llit de 3 cm de morter M15 pastat i suport de solera de formigó.	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encaminador 20x20							
2	Tram 01		121,000	0,200	0,200		4,840	C#*D#*E#*F#
4	Botons 20x20							
5	Tram 04		240,000	0,200	0,200		9,600	C#*D#*E#*F#
7	Prev		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,440	
11	P9F3-BT03	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 60x40x5cm, del tipus warning/crossing, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,5 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ``A`` s/ Norma 12878). Bon comportament a les indemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339.					
Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm							EUR	

AMIDAMENTS

(Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3).								
Col·locada a truc de maceta sobre un llit de 3 cm de morter pastat i suport de solera de formigó.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Botons 40x60							
2	Tram 01		62,000	0,600	0,400		14,880	C#*D#*E#*F#
3	Tram 02		66,000	0,600	0,400		15,840	C#*D#*E#*F#
4	Tram 03		61,000	0,600	0,400		14,640	C#*D#*E#*F#
6	Encaminador 40x60							
7	Tram 01		44,000	0,600	0,400		10,560	C#*D#*E#*F#
8	Tram 02		178,000	0,600	0,400		42,720	C#*D#*E#*F#
9			108,000	0,600	0,400		25,920	C#*D#*E#*F#
10	Tram 03		136,000	0,600	0,400		32,640	C#*D#*E#*F#
11			90,000	0,600	0,400		21,600	C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13	Prev		20,000	0,600	0,400		4,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							183,600	
12	P9F3-BT05	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 30x10x10cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air dean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ``A`` s/ Norma 12878). Bon comportament a les indemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339.					
Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3).							Col·locada a truc de maceta sobre un llit de 3 cm de morter M15 pastat i suport de solera de formigó.	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAVIM RODAT 30x10x10							
2	Tram 01		139,000				139,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram 02		490,000				490,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram 03		53,000				53,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram 04		288,000				288,000	C#*D#*E#*F#
7	Prev		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.020,000	
13	P967-1223R	m	Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
EUR								

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT						50,000		
14	P9F9-BT33	m2	Paviment de LLOSA prefabricada de formigó, segons especificacions de la norma UNE-EN 1339:2004, model LLOSA FILTRA® de BREINCO, empresa certificada segons ISO 9001 - ISO 14001, doble capa, amb unes dimensions de 40x40x10cm, sense armadura, formada per tres vèrtebres de 40 cm de longitud i 8 cm d'ample, separades longitudinalment entre si mitjançant juntes obertes de 5cm i unides transversalment a la seva base per mitjà de 2 nervis. Acabat estàndard, amb bisell, separadors de 0.5mm i 33.7mm als seus laterals, color a definir per la D.F. Dissenyada per sistema de paviments drenants de tipologia ACQUA ja que el 29% de l'àrea de la peça és permeable, conferint a la peça una capacitat drenant de 29620 l/(sxha). Dissenyada per sistema de paviments drenants tipus ACQUA joint, amb junta verda. El rebliment dels buits s'efectuarà amb un substrat franc arenós, amb un 70% de sorra rentada i un 30% de terra vegetal adobada; compactant bé la terra amb l'objectiu que la sembra quedi ben assentada i així garantir l'absència de cambres d'aire; per a posteriorment sembrar-hi una barreja de llavors de gespa segons la zona climàtica: 10% Lolium perenne, 10% Poa pratensis, 10% Agrostis i 70% Festuca.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Tram 01		100,000				100,000	C##D##E##F##
			2	Tram 02		211,000				211,000	C##D##E##F##
			3	Tram 03		117,000				117,000	C##D##E##F##
			4	Tram 04		39,000				39,000	C##D##E##F##
			6	Prev		40,000				40,000	C##D##E##F##
			TOTAL AMIDAMENT						507,000		
15	P9F4-1BT35	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 40x20x5cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard® amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,5 mm Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria "A" s/ Norma 12878). Bon comportament a les indemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339. Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Col·locada a truc de maceta sobre un llit de sorra 4cm i suport de base Tot-U compactada 95%PM								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Tram 01		410,000				410,000	C##D##E##F##
			2	Tram 02		553,000				553,000	C##D##E##F##
			3	Tram 03		560,000				560,000	C##D##E##F##
			4	Tram 04		168,000				168,000	C##D##E##F##
			5	Prev		40,000				40,000	C##D##E##F##
			TOTAL AMIDAMENT						1.731,000		
16	P9F4-1BT36	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 30x10x6cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard® amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria "A" s/ Norma 12878).								

AMIDAMENTS

Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339.

Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3).

Col·locada a truc de maceta sobre un llit de sorra 4cm i suport de base Tot-U compactada 95%PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 01		153,000				153,000	C##D##E##F#
2	Tram 02		179,000				179,000	C##D##E##F#
3	Tram 03		184,000				184,000	C##D##E##F#
4	Tram 04		18,000				18,000	C##D##E##F#
5	Prev		20,000				20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							554,000	

17

P9A2-DN4X

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 03		308,000				308,000	C##D##E##F#
2	Prev		20,000				20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							328,000	

18

P9E1-BT48

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 02		10,000				10,000	C##D##E##F#
2	Prev		30,000				30,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

19

P9H5-E8AV

t

Paviment de Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ASFALT 6cm T2-T3							
2	Tram 01		663,000		2,400	0,060	95,472	C##D##E##F#
3	Tram 02		694,000		2,400	0,060	99,936	C##D##E##F#
4	Tram 03		648,000		2,400	0,060	93,312	C##D##E##F#
6	PREV		100,000		2,400	0,060	14,400	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							303,120	

20

P9H5-E8AH

t

Paviment de Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ASFALT 4cm T2-T3							
2	Tram 01		663,000		2,400	0,040	63,648	C##D##E##F#
3	Tram 02		694,000		2,400	0,040	66,624	C##D##E##F#
4	Tram 03		648,000		2,400	0,040	62,208	C##D##E##F#
6	PREV		100,000		2,400	0,040	9,600	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	202,080
--	--	--	-----------------	---------

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	04	SANEJAMENT I DRENATGE
Títol 3	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221C-DYZM	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DN 200							
2	Tram 01		4,000	0,600	1,500		3,600	C#*D#*E#*F#
3			4,000	0,600	1,500		3,600	C#*D#*E#*F#
4			2,300	0,600	1,500		2,070	C#*D#*E#*F#
5			2,300	0,600	1,500		2,070	C#*D#*E#*F#
7	Tram 02		3,500	0,600	1,500		3,150	C#*D#*E#*F#
8			3,500	0,600	1,500		3,150	C#*D#*E#*F#
9			1,800	0,600	1,500		1,620	C#*D#*E#*F#
10			1,800	0,600	1,500		1,620	C#*D#*E#*F#
11			3,000	0,600	1,500		2,700	C#*D#*E#*F#
12			3,000	0,600	1,500		2,700	C#*D#*E#*F#
13			7,300	0,600	1,500		6,570	C#*D#*E#*F#
14			4,600	0,600	1,500		4,140	C#*D#*E#*F#
15			1,000	0,600	1,500		0,900	C#*D#*E#*F#
16			1,000	0,600	1,500		0,900	C#*D#*E#*F#
17			1,000	0,600	1,500		0,900	C#*D#*E#*F#
19	Tram 03		2,300	0,600	1,500		2,070	C#*D#*E#*F#
20			2,300	0,600	1,500		2,070	C#*D#*E#*F#
21			7,000	0,600	1,500		6,300	C#*D#*E#*F#
22			9,800	0,600	1,500		8,820	C#*D#*E#*F#
23			3,000	0,600	1,500		2,700	C#*D#*E#*F#
24			16,400	0,600	1,500		14,760	C#*D#*E#*F#
25			1,600	0,600	1,500		1,440	C#*D#*E#*F#
26			12,600	0,600	1,500		11,340	C#*D#*E#*F#
27			4,800	0,600	1,500		4,320	C#*D#*E#*F#
28			6,100	0,600	1,500		5,490	C#*D#*E#*F#
29			16,300	0,600	1,500		14,670	C#*D#*E#*F#
31	Tram 04		1,000	0,600	1,500		0,900	C#*D#*E#*F#
32			1,000	0,600	1,500		0,900	C#*D#*E#*F#
33			1,000	0,600	1,500		0,900	C#*D#*E#*F#
34			1,000	0,600	1,500		0,900	C#*D#*E#*F#
36	DN 315							
37	Tram 01		9,000	0,600	1,500		8,100	C#*D#*E#*F#
38			6,300	0,600	1,500		5,670	C#*D#*E#*F#
39			2,200	0,600	1,500		1,980	C#*D#*E#*F#
40			3,700	0,600	1,500		3,330	C#*D#*E#*F#
42	Tram 02		7,000	0,600	1,500		6,300	C#*D#*E#*F#
43			3,700	0,600	1,500		3,330	C#*D#*E#*F#
44			1,600	0,600	1,500		1,440	C#*D#*E#*F#
45			7,600	0,600	1,500		6,840	C#*D#*E#*F#
46			11,100	0,600	1,500		9,990	C#*D#*E#*F#
48	Tram 03		3,000	0,600	1,500		2,700	C#*D#*E#*F#
49			2,000	0,600	1,500		1,800	C#*D#*E#*F#
50			11,900	0,600	1,500		10,710	C#*D#*E#*F#
51			7,800	0,600	1,500		7,020	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

52		12,000	0,600	1,500		10,800	C#*D#*E#*F#
53		5,300	0,600	1,500		4,770	C#*D#*E#*F#
54		4,200	0,600	1,500		3,780	C#*D#*E#*F#
56	Tram 04	15,300	0,600	1,500		13,770	C#*D#*E#*F#
58	Prev	20,000	0,600	1,500		18,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	237,600
--	--	--	-----------------	---------

2 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POUS							
2	Tram 01		1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram 02		4,000	1,000	1,000	2,000	8,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram 03		6,000	1,000	1,000	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
6	Prev		2,000	1,000	1,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
8	EMBORNALS							
9	Tram 01		3,000	1,000	1,400	0,800	3,360	C#*D#*E#*F#
10	Tram 02		3,000	1,000	1,400	0,800	3,360	C#*D#*E#*F#
11	Tram 03		5,000	1,000	1,400	0,800	5,600	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	38,320
--	--	--	-----------------	--------

3 P2255-W6AY m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DN 200							
2	Tram 01		4,000	0,600	1,350		3,240	C#*D#*E#*F#
3			4,000	0,600	1,350		3,240	C#*D#*E#*F#
4			2,300	0,600	1,350		1,863	C#*D#*E#*F#
5			2,300	0,600	1,350		1,863	C#*D#*E#*F#
7	Tram 02		3,500	0,600	1,350		2,835	C#*D#*E#*F#
8			3,500	0,600	1,350		2,835	C#*D#*E#*F#
9			1,800	0,600	1,350		1,458	C#*D#*E#*F#
10			1,800	0,600	1,350		1,458	C#*D#*E#*F#
11			3,000	0,600	1,350		2,430	C#*D#*E#*F#
12			3,000	0,600	1,350		2,430	C#*D#*E#*F#
13			7,300	0,600	1,350		5,913	C#*D#*E#*F#
14			4,600	0,600	1,350		3,726	C#*D#*E#*F#
15			1,000	0,600	1,350		0,810	C#*D#*E#*F#
16			1,000	0,600	1,350		0,810	C#*D#*E#*F#
17			1,000	0,600	1,350		0,810	C#*D#*E#*F#
19	Tram 03		2,300	0,600	1,350		1,863	C#*D#*E#*F#
20			2,300	0,600	1,350		1,863	C#*D#*E#*F#
21			7,000	0,600	1,350		5,670	C#*D#*E#*F#
22			9,800	0,600	1,350		7,938	C#*D#*E#*F#
23			3,000	0,600	1,350		2,430	C#*D#*E#*F#
24			16,400	0,600	1,350		13,284	C#*D#*E#*F#
25			1,600	0,600	1,350		1,296	C#*D#*E#*F#
26			12,600	0,600	1,350		10,206	C#*D#*E#*F#
27			4,800	0,600	1,350		3,888	C#*D#*E#*F#
28			6,100	0,600	1,350		4,941	C#*D#*E#*F#
29			16,300	0,600	1,350		13,203	C#*D#*E#*F#
31	Tram 04		1,000	0,600	1,350		0,810	C#*D#*E#*F#
32			1,000	0,600	1,350		0,810	C#*D#*E#*F#
33			1,000	0,600	1,350		0,810	C#*D#*E#*F#
34			1,000	0,600	1,350		0,810	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

36	DN 315						
37	Tram 01	9,000	0,600	1,350	7,290	C#*D#*E#*F#	
38		6,300	0,600	1,350	5,103	C#*D#*E#*F#	
39		2,200	0,600	1,350	1,782	C#*D#*E#*F#	
40		3,700	0,600	1,350	2,997	C#*D#*E#*F#	
42	Tram 02	7,000	0,600	1,350	5,670	C#*D#*E#*F#	
43		3,700	0,600	1,350	2,997	C#*D#*E#*F#	
44		1,600	0,600	1,350	1,296	C#*D#*E#*F#	
45		7,600	0,600	1,350	6,156	C#*D#*E#*F#	
46		11,100	0,600	1,350	8,991	C#*D#*E#*F#	
48	Tram 03	3,000	0,600	1,350	2,430	C#*D#*E#*F#	
49		2,000	0,600	1,350	1,620	C#*D#*E#*F#	
50		11,900	0,600	1,350	9,639	C#*D#*E#*F#	
51		7,800	0,600	1,350	6,318	C#*D#*E#*F#	
52		12,000	0,600	1,350	9,720	C#*D#*E#*F#	
53		5,300	0,600	1,350	4,293	C#*D#*E#*F#	
54		4,200	0,600	1,350	3,402	C#*D#*E#*F#	
56	Tram 04	15,300	0,600	1,350	12,393	C#*D#*E#*F#	
58	Prev	20,000	0,600	1,350	16,200	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT					213,840		

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capitol	04	SANEJAMENT I DRENATGE
Títol 3	02	CANONADES I DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD78K-BT75	u	Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de sanejament de PVC-U de diàmetre nominal DN200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de formigó de diàmetre nominal variable. Superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) o UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, fixat mecànicament.

Inclou modificació de l'embocadura existent o execució de nova connexió al col·lector principal, amb mitjans, materials i accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació, connexió i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Astorga		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	Escultor Sunyol		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsio		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2	PD78K-TRGS	u	Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de sanejament de PVC-U de diàmetre nominal DN200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de diàmetre nominal DN315 de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) o UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, fixat mecànicament
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Papallona		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsio		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	PPASJ-BT74	PAJ	Partida alçada a justificar de segellat de claveguerons i col·lectors soterrats, segons nova proposta i modificacions de la xarxa de clavegueram existent. S'inclouen tots els mitjans, materials i accessoris necessaris per a la correcta execució dels treballs.
---	------------	-----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Astorga	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
2	Escultor Sunyol i Papallona	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsio	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4	PD76-B2Q3	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 01		4,000			1,100	4,400	C#*D#*E#*F#
2			4,000			1,100	4,400	C#*D#*E#*F#
3			2,300			1,100	2,530	C#*D#*E#*F#
4			2,300			1,100	2,530	C#*D#*E#*F#
6	Tram 02		3,500			1,100	3,850	C#*D#*E#*F#
7			3,500			1,100	3,850	C#*D#*E#*F#
8			1,800			1,100	1,980	C#*D#*E#*F#
9			1,800			1,100	1,980	C#*D#*E#*F#
10			3,000			1,100	3,300	C#*D#*E#*F#
11			3,000			1,100	3,300	C#*D#*E#*F#
12			7,300			1,100	8,030	C#*D#*E#*F#
13			4,600			1,100	5,060	C#*D#*E#*F#
14			1,000			1,100	1,100	C#*D#*E#*F#
15			1,000			1,100	1,100	C#*D#*E#*F#
16			1,000			1,100	1,100	C#*D#*E#*F#
18	Tram 03		2,300			1,100	2,530	C#*D#*E#*F#
19			2,300			1,100	2,530	C#*D#*E#*F#
20			7,000			1,100	7,700	C#*D#*E#*F#
21			9,800			1,100	10,780	C#*D#*E#*F#
22			3,000			1,100	3,300	C#*D#*E#*F#
23			16,400			1,100	18,040	C#*D#*E#*F#
24			1,600			1,100	1,760	C#*D#*E#*F#
25			12,600			1,100	13,860	C#*D#*E#*F#
26			4,800			1,100	5,280	C#*D#*E#*F#
27			6,100			1,100	6,710	C#*D#*E#*F#
28			16,300			1,100	17,930	C#*D#*E#*F#
30	Tram 04		1,000			1,100	1,100	C#*D#*E#*F#
31			1,000			1,100	1,100	C#*D#*E#*F#
32			1,000			1,100	1,100	C#*D#*E#*F#
33			1,000			1,100	1,100	C#*D#*E#*F#
35	Prev		20,000			1,500	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,330

5	PD76-B2PV	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 315 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 33 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 01		9,000			1,100	9,900	C#*D#*E#*F#
2			6,300			1,100	6,930	C#*D#*E#*F#
3			2,200			1,100	2,420	C#*D#*E#*F#
4			3,700			1,100	4,070	C#*D#*E#*F#
6	Tram 02		7,000			1,100	7,700	C#*D#*E#*F#
7			3,700			1,100	4,070	C#*D#*E#*F#
8			1,600			1,100	1,760	C#*D#*E#*F#
9			7,600			1,100	8,360	C#*D#*E#*F#
10			11,100			1,100	12,210	C#*D#*E#*F#
12	Tram 03		3,000			1,100	3,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

13		2,000	1,100	2,200	C#*D#*E#*F#
14		11,900	1,100	13,090	C#*D#*E#*F#
15		7,800	1,100	8,580	C#*D#*E#*F#
16		12,000	1,100	13,200	C#*D#*E#*F#
17		5,300	1,100	5,830	C#*D#*E#*F#
18		4,200	1,100	4,620	C#*D#*E#*F#
20	Tram 04	15,300	1,100	16,830	C#*D#*E#*F#
22	Prev	20,000	1,500	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	155,070
-----------------	---------

6	PD7F-124Q5	m	Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica col·locat sobre solera de formigó Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i reblert amb Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm		
---	------------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREV		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capitol	04	SANEJAMENT I DRENATGE
Títol 3	03	OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	UBENSF570	u	Suministro y colocación de sumidero de fundición dúctil, serie DELTA de BENITO, de 565x305x570 mm, C-250, diseñado para soportar un tráfico suave. Para instalación en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arce­nes y cunetas. Compuesto por una caja imbornal de hierro, una reja abatible antirrobo y reversible fabricada en fundición dúctil y una pala sifónica extraíble para una fácil limpieza.
---	-----------	---	---

Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Articulada antirrobo. Reversible. Diseño de barrotes en diagonal (anti bicicleta) que garantizan una alta absorción. Conexión con junta tórica para tuvo de PVC de Ø200 mm. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Fabricado en una sola pieza. Con pala sifónica extraíble.

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embornals espai públic		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	Embornals SUDS		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
4	Prev		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	33,000
-----------------	--------

2	PD55-E3NP	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		
---	-----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT	2,000
3	PD50-481B	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

4	PD06-VO3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb Solera amb mitja canya de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat		
---	-----------	---	---	--	--

AMIDAMENT DIRECTE	11,000
-------------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capitol	04	SANEJAMENT I DRENATGE
Títol 3	04	INSPECCIÓ DE LA XARXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PDV1-HC4T	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i del CTE
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

2	PDH0-HP4Z	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capitol	05	ESTRUCTURES I MURS
Títol 3	01	ESTRUCTURES / MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P447-DMDI	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	100,000
-----------------	---------

2	P6125-7BMD	m2	Paret de tancament passant d'una cara vista de gruix 14 cm, de Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		
---	------------	----	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	10,000
-----------------	--------

AMIDAMENTS

3	P6181-4VNT	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2,5 m de dues cares vistes, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc amb additiu colorant, 1:1:7 elaborat a l'obra				
---	------------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4	P791-8A6Z	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS				
Capítol	06	INSTAL·LACIONS / XARXES				
Títol 3	01	ENLLUMENAT				
Títol 4	01	ACTUACIONS A LA XARXA EXISTENT				

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221E-I6H9	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rases Astorga		1,000	1.051,000	0,400	0,600	252,240	C#*D#*E#*F#
2	Rases Sunyol - Papallona		1,000	15,000	0,400	0,600	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,840

2	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM			
---	------------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rases Astorga		1,000	1.051,000	0,400		420,400	C#*D#*E#*F#
2	Rases Sunyol - Papallona		1,000	15,000	0,400		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 426,400

3	P2219-564L	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat			
---	------------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes enllumenat		16,000	0,600	0,600	0,700	4,032	C#*D#*E#*F#
2	Fonaments punts de llum h=6,65m		53,000	0,500	0,500	0,750	9,938	C#*D#*E#*F#
3	Fonaments punts de llum h=5,15m		8,000	0,500	0,500	0,700	1,400	C#*D#*E#*F#
4	Fonaments punt de llum h=4,65m		1,000	0,500	0,500	0,650	0,163	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,533

4	P310-D551R	u	Placa i andatge per fonamentació de fanal d'Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 amb joc de pernís per ancoratge de la columna (P310-D5xy)			
---	------------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonaments punts de llum h=6,65m		53,000				53,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	Fonaments punts de llum h=5,15m	8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Fonaments punt de llum h=4,65m	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Fonaments Sunyol / Papallona	12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5		12,000			-0,150	-1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,200

5	P312-M0SE	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió			
---	-----------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reblert tubs en passos de carrer		1,000	64,000	0,400	0,250	6,400	C#*D#*E#*F#
2	Fons pericons		16,000	0,600	0,600	0,100	0,576	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,976

6	P312-IBVH	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió			
---	-----------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonaments punts de llum h=6,65m		53,000	0,500	0,500	0,750	9,938	C#*D#*E#*F#
2	Fonaments punts de llum h=5,15m		8,000	0,500	0,500	0,700	1,400	C#*D#*E#*F#
3	Fonaments punt de llum h=4,65m		1,000	0,500	0,500	0,650	0,163	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,501

7	PDK4-LP59	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 60x60 cm i fondària de 60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
---	-----------	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

8	PDK1-DXXX	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, inscripció ''Enllumenat públic'' col·locada amb morter per a ram de paleta			
---	-----------	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

9	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
---	-----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cables 3x6mm2		1,000	156,000			156,000	C#*D#*E#*F#
2	Cables 4x6mm2		1,000	888,000			888,000	C#*D#*E#*F#
3	Cables 4x10mm2		1,000	163,000			163,000	C#*D#*E#*F#
4	Reserves en creuaments		1,000	64,000			64,000	C#*D#*E#*F#
5	Sunyol - Papallona		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.291,000

10	PBC4-WAXY	m	Cinta d'avis cables elèctrics d'amplària 20 mm amb simbologia específica, color groc, col·locada al fons de rasa			
----	-----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rases Astorga		2,000	1.051,000			2.102,000	C#*D#*E#*F#
2	Rases Sunyol - Papallona		2,000	15,000			30,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

2.132,000

11PG33-E6QOmCable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Punts de llum h=6,65m		53,000	7,000			371,000	C#*D#*E#*F#
2	Punts de llum h=5,15m		8,000	5,500			44,000	C#*D#*E#*F#
3	Punt de llum h=4,65m		54,000	6,000			324,000	C#*D#*E#*F#
4	Punts de llum Sunyol i Papallona		12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT751,000

12PG33-E6QQmCable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia marquesina autobús		1,000	156,000			156,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT156,000

13PG33-E6V7mCable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia 1 Vermella (parc)		1,000	119,000			119,000	C#*D#*E#*F#
2	Línea 2 Blava		1,000	630,000			630,000	C#*D#*E#*F#
3	Línia 3 Verda		1,000	64,000			64,000	C#*D#*E#*F#
4	Linies Sunyol - Papallona		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT828,000

14PG33-E6QXmCable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línea 1 Vermella		1,000	82,000			82,000	C#*D#*E#*F#
2	Línia 3 Verda		1,000	81,000			81,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT163,000

15PG3B-E7CUmConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Astorga		1,000	1.207,000			1.207,000	C#*D#*E#*F#
2	PREV		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1.222,000

16PGD1-E3BVuPiqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE73,000

EUR

AMIDAMENTS

17

PG47-ENRV

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba, C bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Linia marquesina Bus		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

18

PG4B-DX25

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Linia marquesina Bus		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

19

FG4662AC

u

Caixa de connexió, derivació i protecció per fusibles cilíndrics de tamany 10x38mm, segons UNE 21103, inclòs fusibles de 6A, IP44, IK08, amb 4 bornes d'entrada fins a 25mm2 i 2 bornes de sortida fins a 6mm2, referència 1468-E MC de Claved, codi AC41052 o equivalent, col·locada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Punts de llum h=6,65m		53,000				53,000	C#*D#*E#*F#
2	Punts de llum h=5,15m		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Punt de llum h=4,65m		54,000				54,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							115,000	

20

E3113PLC

u

Suministro y colocación de placa identificación segun estandar Ajuntament de Reus, con el numero de matrícula correspondiente a cuadro y farola, colocada con remaches en el soporte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Punts de llum h=6,65m		53,000				53,000	C#*D#*E#*F#
2	Punts de llum h=5,15m		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Punt de llum h=4,65m		54,000				54,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							115,000	

Obra

01

PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS

Capítol

06

INSTAL·LACIONS / XARXES

Títol 3

01

ENLLUMENAT

Títol 4

02

PUNTS DE LLUM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PHR0-8XY3	u	Substitució de Retrofit en llumenera Badilla diàmetre 600mm de la casa Ros Lighting Technologies, S.L, amb 16 leds i potencia màxima 50W, IP 66, IK10, protector 10kV, classe 1, color 3000°K en caixa estanca, muntat, connectat i comprovat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sunyl - Papallona		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

2

PHR0-BT71

u

Fanal amb columna en F d'acer galvanitzat de 6,65 m d'alçària, lluminària, columna i braços amb una mateixa peça de secció rectangular 200x100mm, amb 2 llumeneres a diferents alçades de 6,65m i 4,65m respectivament, accés als equips mitjançant tapa frontal, fixada al cos amb cargols imperdible M6 i junta d'estanquitat de silicona, difusor de vidre pla temperat, modul Up amb 7 leds d'alta eficiència, C FLIT S de Salvi o similar (200x100x3) 6M 2L DN, amb llumenera L FLIT L2 M60 2x7WV HE 30K F4MD VDR SPUW P040, EUR

AMIDAMENTS

plata G2 P=20W, color 3000°K, òptica F4MD, difusor Flit L2 VDR UW pla, i terminal TEFL2J3 Flit L2 M60 + llumenera L FLIT S1 M60 1x7WV HE 30K F2MD VDR SPUW P022, gris plata G2 P=10W, color 3000°K, òptica F2MD, difusor Flit S1 VDR UW pla, i terminal TEFS1J3 Flit S1 M60, inclou protector sobre tensions, regulació Driver, muntat, connectat i comprovat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Astorga		54,000				54,000	C#*D#*E#*F#
---	---------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							54,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

3	PHR0-BT72	u	Fanal amb columna en L d'acer galvanitzat de 5,15 m d'alçària, lluminària, columna i braços amb una mateixa peça de secció rectangular 200x100mm, amb 1 llumeneres a 5,15m, accés als equips mitjançant tapa frontal, fixada al cos amb cargols imperdible M6 i junta d'estanquitat de silicona, difusor de vidre pla temperat, modul Up amb 7 leds d'alta eficiència, C FLIT S de Salvi o similar (200x100x3) 5M 1L LAT M60, amb llumenera L FLIT S1 M60 1x7WV HE 30K F5M1 VDR SPUW P040, gris plata G2 P=30W, color 3000°K, òptica F5M1, difusor DFFs1W Flit S1 VDR UW pla, i terminal TEFS1J3 Flit S1 M60, inclou protector sobre tensions, regulació Driver, muntat, connectat i comprovat.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Zona verda		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
---	------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							9,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	06	INSTAL·LACIONS / XARXES
Títol 3	01	ENLLUMENAT
Títol 4	04	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	IZ00LEGA	u	Projecte de legalització de l'instal·lació d'enllumenat públic projectada, segons especificacions del Plec de Condicions Tècniques per a instal·lacions d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Reus, incloent taxes de visat i taxes administratives, registre al Dep. Indústria, etc.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							1,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	06	INSTAL·LACIONS / XARXES
Títol 3	02	ELÈCTRICA
Títol 4	00	PREVISIONS SOTERRAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PAEN-BT37	pa	Partida alçada a justificar per a modificació i afectació de la xarxa aèria de distribució elèctrica existent de ENDESA que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei i treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució pel soterrament de línies aèries, incloent estudi tècnic econòmic, projectes d'obra i legalització, execució dels treballs, modificació d'escomeses, retirada de pals de voreres i cadiretes de façanes, taxes de companyia i organismes oficials, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia
---	-----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE							1,000
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	06	INSTAL·LACIONS / XARXES
Títol 3	04	TELECOMUNICACIONS
Títol 4	02	TELECOMUNICACIONS NOVA INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P221E-I6H9	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Astorga			360,000	0,400	0,600	86,400	C#*D#*E#*F#
---	---------	--	--	---------	-------	-------	--------	-------------

2	Sunyol i Papellona			220,000	0,400	0,600	52,800	C#*D#*E#*F#
---	--------------------	--	--	---------	-------	-------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							139,200
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------

2	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Astorga			360,000	0,400		144,000	C#*D#*E#*F#
---	---------	--	--	---------	-------	--	---------	-------------

2	Sunyol i Papellona			220,000	0,400		88,000	C#*D#*E#*F#
---	--------------------	--	--	---------	-------	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							232,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------

3	P312-M0SE	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Reblert rases		1,000	580,000	0,450	0,180	46,980	C#*D#*E#*F#
---	---------------	--	-------	---------	-------	-------	--------	-------------

2	Fons pericons		17,000	0,600	0,600	0,100	0,612	C#*D#*E#*F#
---	---------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							47,592
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

4	PDK4-LP5O	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 80x80 cm i fondària de 85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE							17,000
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------

5	PDK1-DXXY	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124,tapa triangular, inscripció TC - Telecomunicacions + Ajuntament de Reus, col·locada amb morter per a ram de paleta					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE							17,000
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------

6	PG2N-EUGX	m	Tribut de poliolefina siliconat corvable, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, tipus Aiscan CT40x35, o equivalent, muntat com a canalització soterrada					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Tritubs		2,000	580,000			1.160,000	C#*D#*E#*F#
---	---------	--	-------	---------	--	--	-----------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							1.160,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------

7	PBC4-WAXYNR	m	Cinta d'avis Telecomunicacions-Ajuntament de Reus d'amplària 20 mm amb simbologia específica, color groc, col·locada al fons de rasa (PBC4-WAXYb)					
---	-------------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	580,000			1.160,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.160,000	

8 PP45-VJ7O m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura elèctrica, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió cable fibra		1,000	580,000			580,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							580,000	

9 PP45-IR8l m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ramals a Cap, armari enllumenat i armari semafòric		1,000	200,000			200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							200,000	

10 PP4C-H9XY u Caixa d'empalmes tipus "torpedo" en línia per empalme i segregació fibra òptica, estanca amb grau de protecció IP68, per 48 fibres, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Derivacions CAP i quadres elèctrics		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Terminacions finals línia							C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

11 PP4C-H9XZ u Caixa d'empalmes enracable per rack 19" 1UA per 24 connectors simplex o duplex, apta per empalmar fins a 48 fibres, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

12 PP4C-H9YZ u Caixa de terminals de FO per muntatge en carril DIN fins a 12 connectors simplex o duplex, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE	3,000
-------------------	-------

13 PP7K-HCR2 u Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, muntat sobre suport o sobre repartidor òptic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Caixa Rack		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
2	Caixes DIN		12,000	3,000			36,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

14 PP4C-H93C u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empluament

AMIDAMENT DIRECTE	20,000
-------------------	--------

15 PP7K-HCXY u Connector soldable FO tipus LC-UPC, col·

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE	42,000
-------------------	--------

16 PP4C-H93E u Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empluament

AMIDAMENT DIRECTE	20,000
-------------------	--------

17 PP4D-H93B u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48 en el mateix punt, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

AMIDAMENT DIRECTE	20,000
-------------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	06	INSTAL·LACIONS / XARXES
Títol 3	06	SEMAFORITZACIÓ
Títol 4	01	ACTUACIONS A LA XARXA EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PASF-BT54	PAJ	Partida alçada a justificar modificacions xarxa semaforització
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	06	INSTAL·LACIONS / XARXES
Títol 3	07	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAJ00003	PAJ	Partida alçada a justificar per a modificació de les xarxes de serveis existents d'aigua potable, gas, clavegueram, telecomunicacions, reg, enllumenat públic, etc. als punts afectats per serveis de nova construcció, plantacions d'arbrat, noves alineacions, etc, que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei, incoent, estudi tècnic econòmic, execució dels treballs, drets de companyia, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia afectada

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

2 PACA-BT55 PAJ Partida alçada a justificar d'implantació de sistemes de videovigilànica

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

3 PABU-BT56 PAJ Partida alçada a justificar de previsió d'instal·lació per alimentació de corrent i dades punts PIU

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	01	JARDINERIA
Títol 4	11	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-92l8	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	C/Sunyol		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	c/Astorga		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PREV		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
2	P2217-55T0	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície nova a enjardinar		1.329,000	0,300			398,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							398,700	
3	PRE93MIZPL	m2	Tala i esporga selectiva inferior a < 100 m2 de la vegetació situada en mitgeres. Càrrega sobre camió i neteja. Eliminació de soques.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterres vegetats en mitgeres		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	
4	PRE33-IZY2	u	Esporga de formació o aclarida d'arbre amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterres amb vegetacio a eliminar		150,000	1,000			150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	
5	PRZ3-IZY1	m2	Tallada manual d'arrels en obertura de rases pròximes a arbrat i aplicació de cicatritzant de totes les arrels de diàmetre >= 3 cm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat existent		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
6	P2R4-VSRX	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavacions		311,000	0,900			279,900	C#*D#*E#*F#
2	Restes vegetals		150,000	0,500			75,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							354,900	
7	2421MS011	pa	Ajudes i retirades d'altres elements. Partida a justificar					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capitol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	01	JARDINERIA
Títol 4	12	ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1	PR416M8TPU	u	Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 90 l, en format multitronc CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
AMIDAMENT DIRECTE				1,000
2	PR420-8U3H	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
AMIDAMENT DIRECTE				2,000
3	PR423M8U6Z	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, en format MULTITRONC CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
AMIDAMENT DIRECTE				2,000
4	PR42C-8UG2	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
AMIDAMENT DIRECTE				1,000
5	PR434-8UNF	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
AMIDAMENT DIRECTE				5,000
6	PR436-8USZ	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Skyline de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
AMIDAMENT DIRECTE				1,000
7	PR438-8UWO	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
AMIDAMENT DIRECTE				3,000
8	PR43B-8V1F	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
AMIDAMENT DIRECTE				5,000
9	PR43DM8V2L	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l. En format MULTITRONC CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
AMIDAMENT DIRECTE				2,000
10	PR448-8VUR	u	Subministrament de Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
AMIDAMENT DIRECTE				2,000
11	PR44H-8WJ0	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	4,000
12	PR456-8XEH	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	5,000
13	PR458-8XHG	u	Subministrament de Tabebuia rosea de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
14	PR45B-8XSU	u	Subministrament de Tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	4,000
15	PR43MM8V2L	u	Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
16	FR41AB2M	u	Subministrament de Bahunia purpurea de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	4,000
17	PR60-8Y02	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	16,000
18	PR60-8Y48	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	28,000
19	PRZ0-906L	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú		
				AMIDAMENT DIRECTE	44,000
20	FRM0201	u	Sumministre de plantes en contenidor. Partida a justificar.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capitol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	01	JARDINERIA
Títol 4	13	ARBUSTIVA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR4CH-937L	u	Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
			AMIDAMENT DIRECTE 33,000
2	PR4CM937L	u	Subministrament de Diosma hirsuta 'Sunset Gold' en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
			AMIDAMENT DIRECTE 64,000
3	FR4D2B3M	u	Subministrament d'Escallonia 'Red Dream' en contenidor de 5 l
			AMIDAMENT DIRECTE 47,000
4	FR4FMA23M	u	Subministrament de Myrtus communis 'compacta' d'alçària de 60/80 cm, en contenidor de 10 l
			AMIDAMENT DIRECTE 36,000
5	PR4GC-93WG	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
			AMIDAMENT DIRECTE 15,000
6	PR4GI-93YH	u	Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
			AMIDAMENT DIRECTE 75,000
7	PR44G-8WI8	u	Subministrament de Punica granatum Nana en contenidor de 6,5 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
			AMIDAMENT DIRECTE 51,000
8	FR4DMGAM	u	Subministrament de Raphiolepis x indica 'Springtime' en contenidor de 10 l
			AMIDAMENT DIRECTE 9,000
9	FR4M3843	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis Boule d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l
			AMIDAMENT DIRECTE 83,000
10	PR4H6M94XF	u	Subministrament de Sarcococca hookeriana en contenidor de 5 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
			AMIDAMENT DIRECTE 28,000
11	PR4JG-951X	u	Subministrament de Viburnum tinus Eve Price en contenidor de 15 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
			AMIDAMENT DIRECTE 32,000
12	FR4JP83T	u	Subministrament de Westringia 'Jervis Gem' en contenidor de 10 l
			AMIDAMENT DIRECTE 8,000
13	FR4MP631	u	Subministrament de Westringia Grey Box en contenidor de 5 l

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	218,000
14	FR4JP63M	u	Subministrament de Westringia Mundi en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	37,000
15	FR4M7833	u	Subministrament d'Ajuga tenorii Valfreda d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	135,000
16	PR4DP-93LD	u	Subministrament d'Hypericum balearicum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	498,000
17	PR4BM949J	u	Subministrament de Cistus x pulverulentus en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	11,000
18	PR4BFM949F	u	Subministrament de Cistus x florentinus en contenidor de 3l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	104,000
19	PR4BFM949K	u	Subministrament de Cistus x skanbergii en contenidor de 3l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	20,000
20	PR61-8ZIB	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1.179,000
21	PR61-8ZJI	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	158,000
22	PR61-8ZJX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	32,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capitol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	01	JARDINERIA
Títol 4	14	HERBÀCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR4N4411	u	Subministrament d'Achillea millefolium en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	38,000
2	FR49MA811	u	Subministrament d'Alogine hakeifolia en contenidor d'2,5 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	5,000
3	FR4FE43R	u	Subministrament de Aspidistra eliator en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	74,000
4	FR4AMK634	u	Subministrament de Bulbine frutescens en C-2L		
				AMIDAMENT DIRECTE	208,000
5	PR4BL-94BT	u	Subministrament de Convolvulus sabatius en test 17 cm CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	36,000
6	FR4D68M1	u	Subministrament de Cyrtonium falcatum en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	87,000
7	FR4MM881M	u	Suministrament de Dianella caerulea Cassa Blue de altura de 20 a 30 cm, en contenedor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	195,000
8	FR4A563N	u	Subministrament de Dicliptera suberecta d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	82,000
9	FR4CJ21M	u	Subministrament de Dietes iriodes d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'2,5 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	505,000
10	ER4SB231	u	Subministrament de Epilobium canum en C-1L		
				AMIDAMENT DIRECTE	28,000
11	FR4MY611	u	Subministrament d'Erigeron glaucus en contenidor d'1,3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	219,000
12	PR4D5-93CB	u	Subministrament de Farfugium japonicum en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	28,000
13	FR4MZH851	u	Subministrament de Gaura lindheimeri Rosy Jane en contenidor de 2l		
				AMIDAMENT DIRECTE	51,000
14	PR4DHM93GI	u	Subministrament de Gazania rigens en c-1L CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	13,000
15	FR4DR21M	u	Subministrament d'Heemerocallis earlianna, en contenidor d'1,3 l		

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	66,000
16	FR4Y3812	u	Subministrament d'Iris Harvest Memories d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'2,5 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	56,000
17	FR4E381M	u	Subministrament de Iris germanica d' altura de 20 a 30 cm, en contenidor de 1,3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	44,000
18	FR4MEB51	u	Subministrament de Lavandula dentata Candicans en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	18,000
19	FRMMK61M	u	Subministrament de Liriope Isabella d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	86,000
20	FR4EN813	u	Subministrament de Lobelia laxiflora d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	18,000
21	FR4EJBM2	u	Subministrament de Lomeliosa cretica en C-1L		
				AMIDAMENT DIRECTE	16,000
22	FR4F9M3N	u	Subministrament de Myoporum parvifolium en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	21,000
23	FR4MME43M	u	Subministrament de Nephrolepis obliterata Emerald Queen contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	37,000
24	FR4G7R3R	u	Subministrament de Pennisetum massaicum 'Red Button' en C-1,5 L		
				AMIDAMENT DIRECTE	31,000
25	FR4GB63M	u	Subministrament de Philodendron Xanadu en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	90,000
26	FR4GA43M	u	Subministrament de Phlomis Edward Bowles d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	15,000
27	FR4GAD33	u	Subministrament de Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	35,000
28	GR4H9M2	u	Subministrament de Salvia Christine Yeo d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	58,000
29	GR4H9S3M	u	Subministrament de Salvia x jamensis Natchvinder d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	191,000

AMIDAMENTS

30	FR4M9SMM	u	Subministrament de Salvia nemorosa 'Adrian' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	31,000
31	PR4H8-94XM	u	Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	6,000
32	PR4HA-94ZT	u	Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	212,000
33	FR4HWG13	u	Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	614,000
34	PR4J1M95D1	u	Subministrament de Tagete lemmonii en test 23 cm CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	8,000
35	GR4J46M	u	Subministrament de Teucrium marum en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	429,000
36	GR4M46M	u	Subministrament de Teucrium lucydris en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	23,000
37	PR4J5-95DW	u	Subministrament de Thymus ciliatus en contenidor d'1,3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	28,000
38	PR4J5M95DW	u	Subministrament de Thymus serphyllum en contenidor d'1,3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	20,000
39	FR43MF46J	u	Subministrament de Phyllica ericoides de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	398,000
40	PR4JA-95GR	u	Subministrament de Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	614,000
41	PR4GU-942Y	u	Subministrament de Rhodanthemum hosmariense en test 17 cm CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	404,000
42	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbus o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	1.834,000
43	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs		
				AMIDAMENT DIRECTE	448,000
44	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	3.010,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	01	JARDINERIA
Títol 4	15	ACONDICIONAMENT DEL SÒL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterres		1.094,000				1.094,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1.094,000
-----------------	-----------

2	PR3C-8ZQR	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterres		1.094,000				1.094,000	C#*D#*E#*F#
2	Nou arbrat		46,000	2,000			92,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1.186,000
-----------------	-----------

3	P924-DX71	m3	Subbase de Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Capa de drenatge per arbrat		46,000	0,100	1,500		6,900	C#*D#*E#*F#
2	Dipòsit de graves per drenatge en carril bici		14,000	0,500	0,500		3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	10,400
-----------------	--------

4	PR36M8RUZ	m3	Suministre i estesa de terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterres		1.094,000	0,150			164,100	C#*D#*E#*F#
2	Arbrat		46,000	0,300			13,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	177,900
-----------------	---------

5	PR2G-MDCR	u	Excavació de clot de plantació, de dimensions 1.2x1.2x1 m, amb mitjans mecànics CRITERI D'AMIDAMENT: CLOTS: Unitats de pous de les dimensions indicades a la DT. RASA:
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	46,000
6	PG2N-EUG1	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Per aireació d'arbrat		46,000	2,000			92,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	92,000
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	01	JARDINERIA
Títol 4	16	MANTENIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRMAUM10	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus

AMIDAMENT DIRECTE	46,000
-------------------	--------

2	FRMAUM25	m2	Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia sense manta antiherbes. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició del mulch.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície enjardinada		1.094,000				1.094,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1.094,000
-----------------	-----------

3	FRMAUZ10	u	Reforç del reg de l'arbrat amb mànega, aportant una dosi de 50 l/reg. Inclou el repàs de l'olla de reg.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aportacions de reg per arbrat existent		150,000	30,000			4.500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4.500,000
-----------------	-----------

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	01	JARDINERIA
Títol 4	17	TANCAMENT DE PARTERRES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F6AN3Y1G	m	Subministrament i col.locació de tanca per a plantacions amb doble corda i reas de ferro corten. Col.locat igual a l'existent.

AMIDAMENT DIRECTE 840,000

2	PQB4-AB00	m	Límit per a protecció de parterres d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 40 cm d'alçària, amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre cada 60 cm i passamà de platina amb forma corba, col·locat amb fixacions mecàniques
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 PREV 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capitol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	02	XARXA DE REG
Títol 4	21	XARXA PRIMARIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJMZ-11NO0	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 5 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PJMZ-IRSO	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 10 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	PJM41-NAI5	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig únic, DN25, amb unions roscades d'1´´1/4 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, cabal permanent Q3 de 6,3 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Escomesa 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Escomesa 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	PJSE-6UCA	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2´´ de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Escomesa 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Escomesa 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	PNE3-9B6I	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Escomesa 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2 Escomesa 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6	PN37-6YCY	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Escomesa A - vàlvula mestre 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Escomesa B - vàlvula mestre 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Clau de pas d'abonat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7	PN13-ECEJ	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2* *, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Per arquetes de pas de 40 x 40 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

8	PK2A-DRJR	u	Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Escomesa 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Escomesa 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9	PG2N-EUG0	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10	PFB3-140MY	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub
----	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11	PFB3-140MH	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub
----	------------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
------	----	---

AMIDAMENTS

Capítol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	02	XARXA DE REG
Títol 4	22	XARXA SECUNDARIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PFB4-DW3N	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2	PJS6-9EEK	m	Canonada de Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb mecanisme antisucció, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	s1a		346,000				346,000	C#*D#*E#*F#
2	s2a		344,000				344,000	C#*D#*E#*F#
3	s3a		216,000				216,000	C#*D#*E#*F#
4	s4a		252,000				252,000	C#*D#*E#*F#
5	s5a		335,000				335,000	C#*D#*E#*F#
6	s6a		473,000				473,000	C#*D#*E#*F#
7	s7a		316,000				316,000	C#*D#*E#*F#
8	arbrat		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.362,000

3	PJS0-VKLR	u	Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

4	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1" de diàmetre, instal·lada en pericó
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 61,000

5	PJSS-VSMX	u	Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1" de diàmetre, instal·lada en pericó
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

6	PJSM1-HBBD	u	Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 16 cm de diàmetre i 24 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vàlvula de rentat		61,000				61,000	C#*D#*E#*F#
2	Vàlvula antisifo		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

7	2513MS221	P.A	Ajudes de tècnic de reg per connexions i petit material i accessoris
---	-----------	-----	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8	PFB3-140MG	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub
---	------------	---	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat		600,000				600,000	C#*D#*E#*F#
2	s1a		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
3	s2a		444,000				444,000	C#*D#*E#*F#
4	s3a		255,000				255,000	C#*D#*E#*F#
5	s4a		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
6	s5a		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
7	s6a		66,000				66,000	C#*D#*E#*F#
8	s7a		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
9	extra		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.895,000

9	PFB3-140MT	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub
---	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	02	XARXA DE REG
Títol 4	23	ARQUETES I ARMARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomeses		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Electrovàlvules		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	PJSM5-VA41	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 40x40x40 cm, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuament e interseccions		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#
2	extra		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Per boques de reg		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

3	PJSM5-VA49	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a varis u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:0.5:4, sobre una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, Bastiment d'acer galvanitzat rectangular i tapa de fosa dúctil per a pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 1070x480 mm amb dues tapes de 588x588 mm classe B125 segons norma
---	------------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

UNE-EN 124							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Per sectors		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
2	Per escomesa A I B		2,000	2,000			4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000
4	PG10-J22B	u	Armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 1350x450x250 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP40 i IK08, per muntar superficialment, col·locat				
AMIDAMENT DIRECTE							2,000
5	PN13-ECEJ	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2" *, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada				
AMIDAMENT DIRECTE							1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capitol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	02	XARXA DE REG
Títol 4	25	PROGRAMADOR I MECANISMES DE CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJSA1M92KZ	u	Programador Hydrowise wifi y modular HUNTER HCC-800-PL o equivalente, de base 8 estaciones ampliables hasta 38 estaciones con módulos de 4 o 8 estaciones, en caja de plástico. Dimensiones: 30x35x13 cm. Pantalla táctil. Ajustes de riego predictivo. Compatible con la plataforma de control centralizado Hydrowise. Comunicación wifi. 4 Programas completamente independientes o secuenciales. Arranque válvula maestra o bomba. Opciones de selección diaria independiente o secuencial. Capacidad de arranque de dos electroválvulas al mismo tiempo más válvula maestra. Dos entradas de sensores, Compatibles con sensores click i sensores de pulsos, caudalímetros HC-flow. Funciona con mando a distancia ROAM-XL -ROAM, conector pre-montado . Entrada de transformador 230 VCA o 110 VC. Salida 24 VCA. Compatible con el módulo Lora WVOM/WVL y sistema de decodificadores EZ con el módulo EZDM.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	PJSA1N92KZ	u	Programador Hydrowise wifi i modular HUNTER HPC-401-E o equivalente, de base 4 estaciones ampliables hasta 16 estaciones con módulos de 4 o 8 estaciones, en caja de plástico. Dimensiones: 23x55x11 cm. Pantalla táctil. Ajustes de riego predictivo. Compatible con la plataforma de control centralizado Hydrowise. Comunicación wifi. 4 Programas completamente independientes o secuenciales. Arranque válvula maestra o bomba. Opciones de selección diaria independiente o secuencial. entradas de sensores, Compatibles con sensores click i sensores de pulsos, caudalímetros HC-flow (Un caudalimetro por programador). . Entrada de transformador 230 VCA o 110 VC. Salida 24 VCA.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	PJSA5-A7VI	u	Decodificador de 4 estacions, connectat al programador
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4	PJSQM92O1	u	Sensor de caudal HUNTER HC-150-Flow-B o equivalente, para programadores Hydrowise, modelos HC, PHC y HCC. Caudalimetro de pulsos, de bronce de rosca de 1 1/2". Caudal min de lectura 200 l/h y caudal máximo 19.800 l/h . Pulsos de lectura 1 pulso 10 litro. Incluye adaptador BSP.

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE				2,000
5	PJSQ-92NR	u	Sensor d'humitat per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat				
			AMIDAMENT DIRECTE				2,000
6	PJSE-6UC6	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Sectors arbrat		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				3,000
7	PJSEM6UC1	u	Electrovàlvula HUNTER PGV-151G-B, o equivalente, Ø1 1/2", rosca hembra, de PVC, con alimentación del solenoide de 24 VCA, CA. Configuración en línea o en ángulo. Caudal de 4,54 a 18,17 m3/h. Para presiones de 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual mediante el solenoide. Con regulador de caudal.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Sectors arbustiva		7,000				7,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				7,000
8	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat				
			AMIDAMENT DIRECTE				3,000
9	PNE3-9B6T	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat				
			AMIDAMENT DIRECTE				7,000
10	PN37-6YCS	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment				
			AMIDAMENT DIRECTE				7,000
11	PN37-6YCX	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment				
			AMIDAMENT DIRECTE				3,000
12	PG33-E6JU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	De programador a cabalimetre		5,000	2,000			10,000 C#*D#*E#*F#
2	De programador a electrovalvula escomesa A		10,000	2,000			20,000 C#*D#*E#*F#
3	De programador a electrovalvula escomesa B		90,000	2,000			180,000 C#*D#*E#*F#
4	Electrovàlvules		11,000	2,000			22,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				232,000	
13	PFM6-8D86	m	Tub corrugat de polietilè, de 15 mm, per a protecció de canonades, encastat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	De programador a cabalímetre		5,000				5,000	C##D##E##F#
2	De programador a electrovalvula escomesa A		10,000				10,000	C##D##E##F#
3	De programador a electrovalvula escomesa B		90,000				90,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				105,000	
14	MS2513251	pa.	Connexio electrica de quadre electric a armari de programadors. Inclou les excavacions, material i ajudes a paleta i electricista per deixar la instal.lació totalment acabada.					
			AMIDAMENT DIRECTE				2,000	
15	2513MS252	u	Instal.lació i sumistre de router per connexió wifi per connexió del programador					
			AMIDAMENT DIRECTE				1,000	

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	02	XARXA DE REG
Títol 4	26	BOQUES DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PJS5-HA2U	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada
AMIDAMENT DIRECTE			10,000
2	PG2N-EUGJ	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE			523,000
3	PFB3-140MX	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub
AMIDAMENT DIRECTE			523,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	02	XARXA DE REG
Títol 4	27	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PG2N-EUG1	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

EUR

AMIDAMENTS

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada de 50		600,000				600,000	C#*D#*E#*F#
2	Canonada de 40		665,000				665,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						1.265,000
2	P221B-JDGK	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador de combustible i amb les terres deixades a la vora, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3. Partida a justificar.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Partida a justificar d'obertura de paviment		125,000	0,300	0,300		11,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						11,250
3	P2255-H870	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Partida a justificar d'obertura de paviment		125,000	0,300	0,300		11,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						11,250
4	P961-6071	m	Col·locació de vorada sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Partida a justificar d'obertura de paviment		125,000	0,300			37,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						37,500
5	P21D3-HCLE	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, d'1/2" o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREV		500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						500,000
6	PD5L-12QG3	m	Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREV		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						50,000
						EUR

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	08	MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS
Títol 3	01	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ16-BT41	u	Banc LOA de mides 1800x630x950mm. Compost de 6 llistons en fusta tropical de 1800x110x35 mm. Estructura construïda amb passamans de 50x8 mm en forma de ‘‘h’’ amb platina addicional per suportar els llistons. Potes per encastar mitjançant treballs de paleta. Possibilitat de fabricar-les per cargolar. Acabat lacat oxiró gris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 02		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 03		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram 04		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Prev		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT17,000

2	PQ16-BT42	u	Cadira LOA de mides 600x630x950mm. Compost de 6 llistons en fusta tropical de 600x110x35 mm. Estructura construïda amb passamans de 50x8 mm en forma de ‘‘h’’ amb platina addicional per suportar els llistons. Potes per encastar mitjançant feines de paleta. Possibilitat de fabricar-les per cargolar. Acabat lacat oxiró gris.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 01		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 02		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram 03		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram 04		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT40,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	08	MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS
Títol 3	02	EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ30-BT51	u	Font per a exterior prisma quadrat d'acer amb acabat protecció antioxidant i pintura, de 16 cm i 100 cm d'alçària, 2 brocs amb polsador temporitzat i reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó. Inclou dues reixes col.locades.

AMIDAMENT DIRECTE2,000

2	PJSM5-VA41	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 40x40x40 cm, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes
---	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE2,000

3	PN36-AJ0B	u	Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 22 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE1,000
4	P931-12CJT	m2	Base de 20 cm de gruix de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper elèctric, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

			AMIDAMENT DIRECTE2,000
5	2513MS28	p.a	Ajudes per a connexions de font de boca

			AMIDAMENT DIRECTE1,000
6	PG2N-EUGJ	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

			AMIDAMENT DIRECTE20,000
7	PFB3-140MH	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

			AMIDAMENT DIRECTE20,000
--	--	--	-------------------------

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol	09	SENYALITZACIÓ
Títol 3	02	DEFINITIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBF313252	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 02		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram 03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram 04		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	Prev		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT12,000

2	FBF2B101	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 01		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 02		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram 03		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram 04		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
6	Prev		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT31,000

3	PBBH-DVF7	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
---	-----------	---	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 01		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 02		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram 03		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram 04		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Prev		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT18,000

4 FBBZ3011 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			59,000			2,500	147,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT147,500

5 PBA2-FIHV m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAS VIANANTS		4,800	10,000	0,500	7,000	168,000	C#*D#*E#*F#
3	CEDA		0,250			7,000	1,750	C#*D#*E#*F#
4			1,000			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
6	FLETXA		0,420			11,000	4,620	C#*D#*E#*F#
7			0,300			28,000	8,400	C#*D#*E#*F#
9	DISCONTINUA		279,000	0,150			41,850	C#*D#*E#*F#
11	PREV		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT275,620

6 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pernscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 01		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram 02		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram 03		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram 04		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
5	PREV		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT59,000

Obra01PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capitol10GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R3-HIHC	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavacio caixes paviment		640,660				640,660	C#*D#*E#*F#
2			677,150				677,150	C#*D#*E#*F#
3	Sanejament		38,320				38,320	C#*D#*E#*F#
4	Jardineria		398,700	0,500			199,350	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	Esponjament 1.3	P	30,000				472,644	PERORIGEN(G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT2.048,124

2 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.000,000	0,150			450,000	C#*D#*E#*F#
2			5.242,000	0,100			524,200	C#*D#*E#*F#
3			26,000	0,200			5,200	C#*D#*E#*F#
4			300,000	0,150			45,000	C#*D#*E#*F#
5			1.325,950	0,250	0,150		49,723	C#*D#*E#*F#
6			39,600	0,150			5,940	C#*D#*E#*F#
8	Esponjament 1.30	P	30,000				324,019	PERORIGEN(G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT1.404,082

3 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavacio caixes paviment		640,660				640,660	C#*D#*E#*F#
2			677,150				677,150	C#*D#*E#*F#
3	Sanejament		38,320				38,320	C#*D#*E#*F#
4	Jardineria		398,700	0,500			199,350	C#*D#*E#*F#
5	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	Esponjament 1.3	P	30,000				472,644	PERORIGEN(G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT2.048,124

4 P2RA-IQFL m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.000,000	0,150			450,000	C#*D#*E#*F#
2			5.242,000	0,100			524,200	C#*D#*E#*F#
3			26,000	0,200			5,200	C#*D#*E#*F#
4			300,000	0,150			45,000	C#*D#*E#*F#
5			1.325,950	0,250	0,150		49,723	C#*D#*E#*F#
6			39,600	0,150			5,940	C#*D#*E#*F#
8	Esponjament 1.30	P	30,000				324,019	PERORIGEN(G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT1.404,082

5 P240-TT01 m3 Transport de terres o runa dins l'obra fins a contenidor, amb dúmper

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREV							
2	Terres		2.048,124			0,500	1.024,062	C#*D#*E#*F#
3	Residus		1.404,000			0,500	702,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			1.726,062
-----------------	--	--	-----------

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol 11 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PPA90003	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la realització del control de qualitat de les obres de Reurbanització de l'eix civíc Carrer Astorga

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
-------------------	--	--	-------

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST URBANITZACIÓ CARRER ASTORGA DE REUS
Capítol 12 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PPA90002	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra. Segons pressupost ESS del present projecte

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
-------------------	--	--	-------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	2421MS011	pa	Ajudes i retirades d'altres elements. Partida a justificar (DOS MIL NORANTA EUROS)	2.090,00	€
P-2	2513MS221	P.A	Ajudes de tècnic de reg per connexions i petit material i accessoris (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	313,50	€
P-3	2513MS252	u	Instal·lació i sumistre de router per connexió wifi per connexió del programador (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	261,25	€
P-4	2513MS28	p.a	Ajudes per a connexions de font de boca (SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	679,25	€
P-5	E3113PLC	u	Suministro y colocación de placa identificación segun estandar Ajuntament de Reus, con el numero de matricula correspondiente a cuadro y farola, colocada con remaches en el soporte (SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	7,69	€
P-6	ER4SB231	u	Subministrament de Epilobium canum en C-1L (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09	€
P-7	F21HU400	u	Desmuntatge de semàfor, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	139,30	€
P-8	F6AN3Y1G	m	Subministrament i col·locació de tanca per a plantacions amb doble corda i reas de ferro corten. Col·locat igual a l'existent. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	14,89	€
P-9	FBF13252	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	90,87	€
P-10	FBF2B101	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	41,25	€
P-11	FBFZ3011	m	Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	32,22	€
P-12	FG4662AC	u	Caixa de connexió, derivació i protecció per fusibles cilíndrics de tamany 10x38mm, segons UNE 21103, inclòs fusibles de 6A, IP44, IK08, amb 4 bornes d'entrada fins a 25mm2 i 2 bornes de sortida fins a 6mm2, referencia 1468-E MC de Claved, codi AC41052 o equivalent, col·locada i comprovada. (VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	27,17	€
P-13	FGG00020	pa	Partida alçada per la implantació d'obra amb col·locació de tanques perimetrals a les zones de treball, senyalització de desviaments de trànsit rodat i de vianants, col·locació de senyals d'avis, ocultacions de senyals existents i retirada d'elements no coherents amb les obres, trasllat de contenidors d'escombreries, etc. tot segons les directrius de la Direcció Facultativa i els Serveis Tècnics Municipals (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-14	FR41AB2M	u	Subministrament de Bahunia purpurea de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	193,85	€
P-15	FR43MF46J	u	Subministrament de Phyllica ericoides de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	8,36	€
P-16	FR49MA811	u	Subministrament d'Alogine hakeifolia en contenidor d'2,5 l (CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	5,28	€
P-17	FR4A563N	u	Subministrament de Diclipteria suberecta d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3,14	€
P-18	FR4AMK634	u	Subministrament de Bulbine frutescens en C-2L (TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	3,97	€
P-19	FR4CJ21M	u	Subministrament de Dietes iriodes d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'2,5 l (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18	€
P-20	FR4D2B3M	u	Subministrament d'Escallonia 'Red Dream' en contenidor de 5 l (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,54	€
P-21	FR4D68M1	u	Subministrament de Cyrtonium falcatum en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29	€
P-22	FR4DMGAM	u	Subministrament de Raphiolepis x indica 'Springtime" en contenidor de 10 l (TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	13,06	€
P-23	FR4DR21M	u	Subministrament d'Hemerocallis earlianna, en contenidor d'1,3 l (TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3,14	€
P-24	FR4E381M	u	Subministrament de Iris germanica d' altura de 20 a 30 cm, en contenidor de 1,3 l (DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	2,24	€
P-25	FR4EJBM2	u	Subministrament de Lomeliosa cretica en C-1L (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78	€
P-26	FR4EN813	u	Subministrament de Lobelia laxiflora d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	2,24	€
P-27	FR4F9M3N	u	Subministrament de Myoporum parvifolium en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3,14	€
P-28	FR4FE43R	u	Subministrament de Aspidistra eliator en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	3,24	€
P-29	FR4FMA23M	u	Subministrament de Myrtus communis 'compacta' d'alçària de 60/80 cm, en contenidor de 10 l (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	21,95	€
P-30	FR4G7R3R	u	Subministrament de Pennisetum massaicum 'Red Button' en C-1.5 L (DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	2,93	€
P-31	FR4GA43M	u	Subministrament de Phlomis Edward Bowles d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	3,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-32	FR4GAD33	u	Subministrament de Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	3,49	€
P-33	FR4GB63M	u	Subministrament de Philodendron Xanadu en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	3,62	€
P-34	FR4HWG13	u	Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2,02	€
P-35	FR4JP63M	u	Subministrament de Westringia Mundi en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	3,63	€
P-36	FR4JP83T	u	Subministrament de Westringia 'Jervis Gem' en contenidor de 10 l (CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	14,37	€
P-37	FR4M3843	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis Boule d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3,15	€
P-38	FR4M7833	u	Subministrament d'Ajuga tenorii Valfreda d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	3,97	€
P-39	FR4M9SMM	u	Subministrament de Salvia nemorosa 'Adrian' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	3,66	€
P-40	FR4MEB51	u	Subministrament de Lavandula dentata Candicans en contenidor de 3 l (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2,61	€
P-41	FR4MP631	u	Subministrament de Westringia Grey Box en contenidor de 5 l (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	8,52	€
P-42	FR4MY611	u	Subministrament d'Erigeron glaucus en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09	€
P-43	FR4MM881M	u	Suministrament de Dianella caerulea Cassa Blue de altura de 20 a 30 cm, en contenedor de 3 l (CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	5,75	€
P-44	FR4MME43M	u	Subministrament de Nephrolepis obliterata Emerald Queen contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	3,97	€
P-45	FR4MZH851	u	Subministrament de Gaura lindheimeri Rosy Jane en contenidor de 2l (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	3,66	€
P-46	FR4N4411	u	Subministrament d'Achillea millefolium en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2,40	€
P-47	FR4Y3812	u	Subministrament d'Iris Harvest Memories d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'2,5 l (QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	4,23	€
P-48	FRM0201	u	Sumministre de plantes en contenidor. Partida a justificar. (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,48	€
P-49	FRMAUM10	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el	18,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus (DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)		
P-50	FRMAUM25	m2	Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia sense manta antiherbes. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició del mulch. (DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	10,22	€
P-51	FRMAUZ10	u	Reforç del reg de l'arbrat amb mànega, aportant una dosis de 50 l/reg. Inclou el repàs de l'olla de reg. (ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	0,37	€
P-52	FRMMK61M	u	Subministrament de Liriope Isabella d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	3,66	€
P-53	GR4H9M2	u	Subministrament de Salvia Christine Yeo d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	3,66	€
P-54	GR4H9S3M	u	Subministrament de Salvia x jamensis Natchvinder d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	3,35	€
P-55	GR4J46M	u	Subministrament de Teucrium marum en contenidor de 3 l (DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	2,72	€
P-56	GR4M46M	u	Subministrament de Teucrium lucydris en contenidor de 3 l (DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	2,93	€
P-57	IZ00LEGA	u	Projecte de legalització de l'instal·lació d'enllumenat públic projectada, segons especificacions del Plec de Condicions Tècniques per a instal·lacions d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Reus, incloent taxes de visat i taxes administratives, registre al Dep. Indústria, etc. (MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.550,00	€
P-58	MS2513251	pa.	Connexió elèctrica de quadre elèctric a armari de programadors. Inclou les excavacions, material i ajudes a paleta i electricista per deixar la instal·lació totalment acabada. (MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)	1.254,00	€
P-59	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	216,75	€
P-60	P2143-HYQW	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10	€
P-61	P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	2,95	€
P-62	P2146-DJ4A	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-63	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3,93 €
P-64	P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	4,59 €
P-65	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	3,28 €
P-66	P2148-49LD	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	1,15 €
P-67	P2149-DJ69	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3,81 €
P-68	P2149-I6EN	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 5 1 u (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	31,85 €
P-69	P214P-1163X	m3	Enderroc de fonament aïllat de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	48,46 €
P-70	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1,65 €
P-71	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	7,57 €
P-72	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,54 €
P-73	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4,51 €
P-74	P214Y-I16M	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	24,16 €
P-75	P21B0-HBQL	m2	Eliminació de marca vial amb pintura negra (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-76	P21B0-HBQM	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge (SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	6,76 €
P-77	P21B0-HBQN	m2	Eliminació de marca vial de pintura termoplàstica amb fresatge (VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	8,90 €
P-78	P21B0-HBQQ	m	Retirada de marca vial temporal de 10 cm d'amplària, adherida al paviment (ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	0,38 €
P-79	P21B0-HBQR	u	Retirada de marca vial temporal de fletxa d'1,5 m de llargària adherida al paviment (UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1,69 €
P-80	P21B0-HBQX	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	10,20 €
P-81	P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	10,17 €
P-82	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	12,71 €
P-83	P21D3-HCLE	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, d'1/2" o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2,50 €
P-84	P21DD-HBKF	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	82,77 €
P-85	P21DH-8GXF	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	104,20 €
P-86	P21DI-BT36	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior d'elements fixes en via pública. Enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	82,98 €
P-87	P21DI-HBAI	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	82,98 €
P-88	P21G3-DJ1B	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm d'o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-89	P21G6-IQEO	m	Demolició d'interceptor de 90 cm de fondària i 50 cm d'amplària amb compressor i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	21,41	€
P-90	P21Q0-4RXJ	u	Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,54	€
P-91	P21Q0-BT07	u	Desmuntatge i posterior col·locació de marquesina per parada de Bus existent, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització. Inclou nova formació de daus de formigó i plantilles de xapa d'acer galvanitzat per al muntatge de l'element segons nova ubicació indicada en el projecte. (VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	823,95	€
P-92	P21Q0-BT08	u	Desmuntatge i posterior col·locació de columna informativa de Bus, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització. Inclou nova formació de daus de formigó i plantilles de xapa d'acer galvanitzat per al muntatge de l'element segons nova ubicació indicada en el projecte. (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	151,53	€
P-93	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	4,46	€
P-94	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	11,22	€
P-95	P21Q2-8GXV	u	Retirada de pïona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,44	€
P-96	P21Q3-HBR5	u	Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	28,47	€
P-97	P21R0-92I8	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	202,71	€
P-98	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	4,08	€
P-99	P2214-AYNX	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	6,45	€
P-100	P2217-55T0	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	3,35	€
P-101	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	10,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-102	P2219-564L	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	10,65	€
P-103	P221B-JDGK	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador de combustible i amb les terres deixades a la vora, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3. Partida a justificar. (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	33,85	€
P-104	P221C-DYZM	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	8,13	€
P-105	P221E-I6H9	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3 (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	23,79	€
P-106	P2241-52SL	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM (UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,44	€
P-107	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4,51	€
P-108	P2255-H870	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	27,85	€
P-109	P2255-W6AY	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM (DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	17,96	€
P-110	P240-TT01	m3	Transport de terres o runa dins l'obra fins a contenidor, amb dúmper (DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	2,52	€
P-111	P2R3-HIHC	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	6,67	€
P-112	P2R4-VSRX	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	7,82	€
P-113	P2R5-DT1F	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	7,95	€
P-114	P2RA-IQFJ	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	7,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-115	P2RA-IQFL	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	15,38	€
P-116	P310-D551R	u	Placa i anclatge per fonamentació de fanal d'Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 amb joc de pernís per ancoratge de la columna (P310-D5xy) (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	46,42	€
P-117	P312-IBVH	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió (NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	96,83	€
P-118	P312-M0SE	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió (NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	99,96	€
P-119	P447-DMDI	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	3,83	€
P-120	P6125-7BMD	m2	Paret de tancament passant d'una cara vista de gruix 14 cm, de Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	53,52	€
P-121	P6181-4VNT	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2,5 m de dues cares vistes, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc amb additiu colorant, 1:1:7 elaborat a l'obra (QUARANTA EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	40,19	€
P-122	P791-8A6Z	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament, I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	16,22	€
P-123	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	44,62	€
P-124	P8315-B2VF	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb adhesiu C2 liscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i ganxos d'acer inoxidable, i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	157,34	€
P-125	P892-4UD9	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	35,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-126	P89H-4V75	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat (DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	17,24	€
P-127	P924-DX71	m3	Subbase de Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	41,64	€
P-128	P924-HYVS	m3	Subbase de Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm amb incorporació de Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm per omplir forats, amb estesa i piconatge del material (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	44,65	€
P-129	P92A-DX8D	m3	Subbase de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	30,09	€
P-130	P931-10RP7	m3	Base de Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (NORANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	98,11	€
P-131	P931-126AH	m2	Base de 20 cm de gruix de Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	24,06	€
P-132	P931-12CJT	m2	Base de 20 cm de gruix de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper elèctric, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	22,01	€
P-133	P961-6071	m	Col·locació de vorada sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,68	€
P-134	P966-H97L	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,54	€
P-135	P967-1223R	m	Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclat, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	31,13	€
P-136	P976-11ZTY	m	Rigola de 30 cm d'amplària de Peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,88	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-137	P981-V80A	m	Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	82,41	€
P-138	P983-V8GA	u	Capçal per a gual amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x57x25 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (SETANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	79,16	€
P-139	P9A2-DN4X	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	24,31	€
P-140	P9E1-BT48	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	42,76	€
P-141	P9F3-BT03	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 60x40x5cm, del tipus warning/crossing, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,5 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria "A" s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339. Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Col·locada a truc de maceta sobre un llit de 3 cm de morter pastat i suport de solera de formigó. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	63,72	€
P-142	P9F3-BT05	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 30x10x10cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria "A" s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339. Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a	67,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Col·locada a truc de maceta sobre un llit de 3 cm de morter M15 pastat i suport de solera de formigó. (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)		
P-143	P9F3-BT06	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 20x20x8cm, del tipus warning/crossing, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria "A" s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339. Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Col·locada a truc de maceta sobre un llit de 3 cm de morter M15 pastat i suport de solera de formigó. (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	71,97	€
P-144	P9F4-1BT35	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 40x20x5cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®, Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,5 mm Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria "A" s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339. Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Col·locada a truc de maceta sobre un llit de sorra 4cm i suport de base Tot-U compactada 95%PM (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	45,42	€
P-145	P9F4-1BT36	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 30x10x6cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta.	48,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria "A" s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339. Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Col·locada a truc de maceta sobre un llit de sorra 4cm i suport de base Tot-U compactada 95%PM (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-146	P9F9-BT33	m2	Paviment de LLOSA prefabricada de formigó, segons especificacions de la norma UNE-EN 1339:2004, model LLOSA FILTRA® de BREINCO, empresa certificada segons ISO 9001 - ISO 14001, doble capa, amb unes dimensions de 40x40x10cm, sense armadura, formada per tres vèrtebres de 40 cm de longitud i 8 cm d'ample, separades longitudinalment entre si mitjançant juntes obertes de 5cm i unides transversalment a la seva base per mitjà de 2 nervis. Acabat estàndard, amb bisell, separadors de 0.5mm i 33.7mm als seus laterals, color a definir per la D.F. Dissenyada per sistema de paviments drenants de tipologia ACQUA ja que el 29% de l'àrea de la peça és permeable, conferint a la peça una capacitat drenant de 29620 l/(sxha). Dissenyada per sistema de paviments drenants tipus ACQUA joint, amb junta verda. El reblliment dels buits s'efectuarà amb un substrat franc arenós, amb un 70% de sorra rentada i un 30% de terra vegetal adobada; compactant bé la terra amb l'objectiu que la sembra quedi ben assentada i així garantir l'absència de cambres d'aire; per a posteriorment sembrar-hi una barreja de llavors de gespa segons la zona climàtica: 10% Lolium perenne, 10% Poa pratensis, 10% Agrostis i 70% Festuca. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	62,12 €
P-147	P9G71-1BT56	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 10 / 48.5 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55, amb Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 30 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic. Inclòs colorant de sulfat de ferro, de base aquosa, aplicat amb sulfatadora. (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	23,73 €
P-148	P9H5-E8AH	t	Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	65,87 €
P-149	P9H5-E8AV	t	Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcarí, estesa i compactada (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	64,23 €
P-150	PABU-BT56	PAJ	Partida alçada a justificar de previsió d'instal·lació per alimentació de corrent i dades punts PIU (SIS MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	6.792,50 €
P-151	PACA-BT55	PAJ	Partida alçada a justificar d'implantació de sistemes de videovigilància (CINC MIL EUROS)	5.000,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-152	PAEN-BT37	pa	Partida alçada a justificar per a modificació i afectació de la xarxa aèria de distribució elèctrica existent de ENDESA que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei i treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució pel soterrament de línies aèries, incloent estudi tècnic econòmic, projectes d'obra i legalització, execució dels treballs, modificació d'escomeses, retirada de pals de voreres i cadiretes de façanes, taxes de companyia i organismes oficials, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia (TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	36.575,00 €
P-153	PAJ00003	PAJ	Partida alçada a justificar per a modificació de les xarxes de serveis existents d'aigua potable, gas, clavegueram, telecomunicacions, reg, enllumenat públic, etc. als punts afectats per serveis de nova construcció, plantacions d'arbrat, noves alineacions, etc, que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei, incloent, estudi tècnic econòmic, execució dels treballs, drets de companyia, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia afectada (DEU MIL EUROS)	10.000,00 €
P-154	PASF-BT54	PAJ	Partida alçada a justificar modificacions xarxa semaforització (TRES MIL CENT TRENTA-CINC EUROS)	3.135,00 €
P-155	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	6,59 €
P-156	PBB1-HB3Z	u	Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pernns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i fornigonament del dau (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	122,93 €
P-157	PBBH-DVF7	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	39,57 €
P-158	PBC4-WAXY	m	Cinta d'avis cables elèctrics d'amplària 20 mm amb simbologia específica, color groc, col·locada al fons de rasa (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63 €
P-159	PBC4-WAXYNR	m	Cinta d'avis Telecomunicacions-Ajuntament de Reus d'amplària 20 mm amb simbologia específica, color groc, col·locada al fons de rasa (PBC4-WAXYb) (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63 €
P-160	PD06-VQ3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb Solera amb mitja canya de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	593,68 €
P-161	PD50-481B	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter (VUITANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	85,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-162	PD55-E3NP	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6 (VUITANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	80,01	€
P-163	PD5L-12QG3	m	Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2 (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	30,65	€
P-164	PD76-B2PV	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 315 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 33 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat (VUITANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	83,02	€
P-165	PD76-B2Q3	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	63,71	€
P-166	PD78K-BT75	u	Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de sanejament de PVC-U de diàmetre nominal DN200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de formigó de diàmetre nominal variable. Superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) o UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, fixat mecànicament. Inclou modificació de l'embocadura existent o execució de nova connexió al col·lector principal, amb mitjans, materials i accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació, connexió i funcionament. (SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	76,70	€
P-167	PD78K-TRGS	u	Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de sanejament de PVC-U de diàmetre nominal DN200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de diàmetre nominal DN315 de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) o UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, fixat mecànicament (SETANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	70,14	€
P-168	PD7F-124Q5	m	Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica col·locat sobre solera de formigó Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i reblert amb Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	76,37	€
P-169	PDH0-HP4Z	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	235,04	€
P-170	PDK1-DXXX	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, inscripció ''Enllumenat públic'' col·locada amb morter per a ram de paleta (CENT SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	107,92	€
P-171	PDK1-DXXY	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124,tapa triangular, inscripció TC - Telecomunicacions + Ajuntament de Reus, col·locada amb morter per a ram de paleta (TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	361,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-172	PDK4-LP59	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 60x60 cm i fondària de 60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	103,11	€
P-173	PDK4-LP5O	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 80x80 cm i fondària de 85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	131,87	€
P-174	PDV1-HC4T	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i del CTE (SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	678,41	€
P-175	PFB3-140MG	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	7,04	€
P-176	PFB3-140MH	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	8,39	€
P-177	PFB3-140MT	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	5,06	€
P-178	PFB3-140MX	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,78	€
P-179	PFB3-140MY	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	12,43	€
P-180	PFB4-DW3N	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió col·locat al fons de la rasa (DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	2,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-181	PFM6-8D86	m	Tub corrugat de polietilè, de 15 mm, per a protecció de canonades, encastat (UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1,37	€
P-182	PG10-J22B	u	Armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 1350x450x250 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP40 i IK08, per muntar superficialment, col·locat (CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	597,62	€
P-183	PG2N-EUG0	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	3,07	€
P-184	PG2N-EUG1	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2,35	€
P-185	PG2N-EUGJ	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	3,06	€
P-186	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,54	€
P-187	PG2N-EUGX	m	Tritub de poliolefina siliconat corvable, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, tipus Aiscan CT40x35, o equivalent, muntat com a canalització soterrada (SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,48	€
P-188	PG33-E6JU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78	€
P-189	PG33-E6QO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-190	PG33-E6QQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (SIS EUROS)	6,00	€
P-191	PG33-E6QX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,88	€
P-192	PG33-E6V7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	7,17	€
P-193	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	8,87	€
P-194	PG47-ENRV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	19,38	€
P-195	PG4B-DX25	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	142,40	€
P-196	PGD1-E3BV	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	40,59	€
P-197	PHR0-8XY3	u	Substitució de Retrofit en llumenera Badila diàmetre 600mm de la casa Ros Lighting Technologies, S.L, amb 16 leds i potencia màxima 50W, IP 66, IK10, protector 10kV, classe 1, color 3000°K en caixa estanca, muntat, connectat i comprovat. (TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	373,34	€
P-198	PHR0-BT71	u	Fanal amb columna en F d'acer galvanitzat de 6,65 m d'alçària, lluminària, columna i braços amb una mateixa peça de secció rectangular 200x100mm, amb 2 llumeneres a diferents alçades de 6,65m i 4,65m respectivament, accés als equips mitjançant tapa frontal, fixada al cos amb cargols imperdible M6 i junta d'estanquitat de silicona, difusor de vidre pla temperat, modul Up amb 7 leds d'alta eficiència, C FLIT S de Salvi o similar (200x100x3) 6M 2L DN, amb llumenera L FLIT L2 M60 2x7WV HE 30K F4MD VDR SPUW P040, gris plata G2 P=20W, color 3000°K, òptica F4MD, difusor Flit L2 VDR UW pla, i terminal TEFL2J3 Flit L2 M60 + llumenera L FLIT S1 M60 1x7WV HE 30K F2MD VDR SPUW P022, gris plata G2 P=10W, color 3000°K, òptica F2MD, difusor Flit S1 VDR UW pla, i terminal TEFS1J3 Flit S1 M60, inclou protector sobretensions, regulació Driver, muntat, connectat i comprovat. (DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	2.295,26	€
P-199	PHR0-BT72	u	Fanal amb columna en L d'acer galvanitzat de 5,15 m d'alçària, lluminària, columna i braços amb una mateixa peça de secció rectangular 200x100mm, amb 1 llumeneres a 5,15m, accés als equips mitjançant tapa frontal, fixada al cos amb cargols imperdible M6 i junta d'estanquitat de silicona, difusor de vidre pla temperat, modul Up amb 7 leds d'alta eficiència, C FLIT S de Salvi o similar (200x100x3) 5M 1L LAT M60, amb llumenera L FLIT S1 M60 1x7WV HE 30K F5M1 VDR SPUW P040, gris plata G2 P=30W, color 3000°K, òptica F5M1, difusor DFFs1W Flit S1 VDR UW pla, i terminal TEFS1J3 Flit S1 M60, inclou protector sobretensions, regulació Driver, muntat, connectat i comprovat. (MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	1.484,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-200	PJM41-NAI5	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig únic, DN25, amb unions roscades d'1''1/4 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, cabal permanent Q3 de 6,3 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	118,85	€
P-201	PJMZ-IRSO	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 10 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació (TRES MIL CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	3.050,21	€
P-202	PJMZ-11NO0	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 5 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació (DOS MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2.089,86	€
P-203	PJS0-VKLR	u	Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	25,44	€
P-204	PJS5-HA2U	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	255,47	€
P-205	PJS6-9EEK	m	Canonada de Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb mecanisme antisucció, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	3,28	€
P-206	PJSA1M92KZ	u	Programador Hydrowise wifi y modular HUNTER HCC-800-PL o equivalente, de base 8 estaciones ampliables hasta 38 estaciones con módulos de 4 o 8 estaciones, en caja de plástico. Dimensiones: 30x35x13 cm. Pantalla táctil. Ajustes de riego predictivo. Compatible con la plataforma de control centralizado Hydrowise. Comunicación wifi. 4 Programas completamente independientes o secuenciales. Arranque válvula maestra o bomba. Opciones de selección diaria independiente o secuencial. Capacidad de arranque de dos electroválvulas al mismo tiempo más válvula maestra. Dos entradas de sensores, Compatibles con sensores click i sensores de pulsos, caudalímetros HC-flow. Funciona con mando a distancia ROAM-XL -ROAM, conector pre-montado . Entrada de transformador 230 VCA o 110 VC. Salida 24 VCA. Compatible con el módulo Lora WVOM/WVL y sistema de decodificadores EZ con el módulo EZDM. (MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	1.225,57	€
P-207	PJSA1N92KZ	u	Programador Hydrowise wifi i modular HUNTER HPC-401-E o equivalente, de base 4 estaciones ampliables hasta 16 estaciones con módulos de 4 o 8 estaciones, en caja de plástico. Dimensiones: 23x55x11 cm. Pantalla táctil. Ajustes de riego predictivo. Compatible con la plataforma de control centralizado Hydrowise. Comunicación wifi. 4 Programas completamente independientes o secuenciales. Arranque válvula maestra o bomba. Opciones de selección diaria independiente o secuencial. entradas de sensores, Compatibles con sensores click i sensores de pulsos, caudalímetros HC-flow (Un caudalímetro por programador). . Entrada de transformador 230 VCA o 110 VC. Salida 24 VCA. (CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	531,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-208	PJSA5-A7VI	u	Decodificador de 4 estaciones, connectat al programador (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	246,24	€
P-209	PJSE-6UC6	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	49,80	€
P-210	PJSE-6UCA	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	213,84	€
P-211	PJSEM6UC1	u	Electrovàlvula HUNTER PGV-151G-B, o equivalente, Ø1 1/2", rosca hembra, de PVC, con alimentación del solenoide de 24 VCA, CA. Configuración en línea o en ángulo. Caudal de 4,54 a 18,17 m3/h. Para presiones de 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual mediante el solenoide. Con regulador de caudal. (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	149,35	€
P-212	PJSM1-HBBD	u	Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 16 cm de diàmetre i 24 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	16,90	€
P-213	PJSM5-VA41	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 40x40x40 cm, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes (CENT CATORZE EUROS)	114,00	€
P-214	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	341,01	€
P-215	PJSM5-VA49	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a varis u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, Bastiment d'acer galvanitzat rectangular i tapa de fosa dúctil per a pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 1070x480 mm amb dues tapes de 588x588 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	486,14	€
P-216	PJSQ-92NR	u	Sensor d'humitat per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	224,28	€
P-217	PJSQM92O1	u	Sensor de caudal HUNTER HC-150-Flow-B o equivalente, para programadores Hydrowise, modelos HC, PHC y HCC. Caudalímetro de pulsos, de bronce de rosca de 1 1/2''. Caudal min de lectura 200 l/h y caudal máximo 19.800 l/h . Pulsos de lectura 1 pulso 10 litro. Incluye adaptador BSP. (NOU-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	916,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-218	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1* de diàmetre, instal·lada en pericó (TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	13,18	€
P-219	PJSS-VSMX	u	Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1* de diàmetre, instal·lada en pericó (SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	16,99	€
P-220	PK2A-DRJR	u	Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs (QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	459,40	€
P-221	PN13-ECEJ	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2* ", de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada (QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	15,31	€
P-222	PN36-AJOB	u	Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 22 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment (DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	17,03	€
P-223	PN37-6YCS	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/2 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	53,44	€
P-224	PN37-6YCX	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	32,55	€
P-225	PN37-6YCY	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 " i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	71,93	€
P-226	PNE3-9B6I	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	142,37	€
P-227	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	105,40	€
P-228	PNE3-9B6T	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	128,21	€
P-229	PP45-IR8I	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	3,59	€
P-230	PP45-VJ7O	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura dielèctrica, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	3,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-231	PP4C-H93C	u	Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empliament (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	69,94	€
P-232	PP4C-H93E	u	Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empliament (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	77,56	€
P-233	PP4C-H9XY	u	Caixa d'empalmes tipus "torpedo" en línia per empalme i segregació fibra òptica, estanca amb grau de protecció IP68, per 48 fibres, col·locat (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	248,40	€
P-234	PP4C-H9XZ	u	Caixa d'empalmes enracable per rack 19" 1UA per 24 connectors simplex o duplex, apta per empalmar fins a 48 fibres, col·locat (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	123,24	€
P-235	PP4C-H9YZ	u	Caixa de terminals de FO per muntatge en carril DIN fins a 12 connectors simplex o duplex, col·locat (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	53,64	€
P-236	PP4D-H93B	u	Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48 en el mateix punt, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció (DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	10,12	€
P-237	PP7K-HCR2	u	Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, muntat sobre suport o sobre repartidor òptic (SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	16,41	€
P-238	PP7K-HCXY	u	Connector soldable FO tipus LC-UPC, col. (SET EUROS)	7,00	€
P-239	PPA90002	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra. Segons pressupost ESS del present projecte (VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	22.971,40	€
P-240	PPA90003	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la realització del control de qualitat de les obres de Reurbanització de l'eix civíc Carrer Astorga (VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	8.891,73	€
P-241	PPASJ-BT74	PAJ	Partida alçada a justificar de segellat de claveguerons i col·lectors soterrats, segons nova proposta i modificacions de la xarxa de clavegueram existent. S'inclouen tots els mitjans, materials i accessoris necessaris per a la correcta execució dels treballs. (CENT QUINZE EUROS)	115,00	€
P-242	PQ16-BT41	u	Banc LOA de mides 1800x630x950mm. Compost de 6 llistons en fusta tropical de 1800x110x35 mm. Estructura construïda amb passamans de 50x8 mm en forma de "h" amb platina adicional per suportar els llistons. Potes per encastar mitjançant treballs de paleta. Possibilitat de fabricar-les per cargolar. Acabat lacat oxiró gris. (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	219,24	€
P-243	PQ16-BT42	u	Cadira LOA de mides 600x630x950mm. Compost de 6 llistons en fusta tropical de 600x110x35 mm. Estructura construïda amb passamans de 50x8 mm en forma de "h" amb platina adicional per suportar els llistons. Potes per encastar mitjançant feines de paleta. Possibilitat de fabricar-les per cargolar. Acabat lacat oxiró gris. (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	187,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-244	PQ30-BT51	u	Font per a exterior prisma quadrat d'acer amb acabat protecció antioxidant i pintura, de 16 cm i 100 cm d'alçària, 2 brocs amb pulsador temporitzat i reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó. Inclou dues reixes col.locades. (MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.049,94	€
P-245	PQB4-AB00	m	Limit per a protecció de parterres d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 40 cm d'alçària, amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre cada 60 cm i passamà de platina amb forma corba, col·locat amb fixacions mecàniques (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	342,83	€
P-246	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,98	€
P-247	PR2G-MDCR	u	Excavació de clot de plantació, de dimensions 1.2x1.2x1 m, amb mitjans mecànics CRITERI D'AMIDAMENT: CLOTS: Unitats de pous de les dimensions indicades a la DT. RASA: m de llargària de rasa de les dimensions indicades a la DT. EXCAVACIÓ: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	13,46	€
P-248	PR36M8RUZ	m3	Suministre i estesa de terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	39,11	€
P-249	PR3C-8ZQR	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	5,11	€
P-250	PR416M8TPU	u	Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 90 l, en format multitronc CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	180,58	€
P-251	PR420-8U3H	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	116,02	€
P-252	PR423M8U6Z	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, en format MULTITRONC CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	178,20	€
P-253	PR42C-8UG2	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	97,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-254	PR434-8UNF	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	114,02	€
P-255	PR436-8USZ	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Skyline de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	112,75	€
P-256	PR438-8UWO	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	139,93	€
P-257	PR43B-8V1F	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	115,64	€
P-258	PR43DM8V2L	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l. En format MULTITRONC CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	302,83	€
P-259	PR43MM8V2L	u	Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	279,54	€
P-260	PR448-8VUR	u	Subministrament de Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	165,62	€
P-261	PR44G-8WI8	u	Subministrament de Punica granatum Nana en contenidor de 6,5 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	9,61	€
P-262	PR44H-8WJ0	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	172,05	€
P-263	PR456-8XEH	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	112,75	€
P-264	PR458-8XHG	u	Subministrament de Tabebuia rosea de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	130,89	€
P-265	PR45B-8XSU	u	Subministrament de Tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	93,54	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-266	PR4BFM949F	u	Subministrament de Cistus x florentinus en contenidor de 3l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	5,85 €
P-267	PR4BFM949K	u	Subministrament de Cistus x skanbergii en contenidor de 3l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	5,43 €
P-268	PR4BL-94BT	u	Subministrament de Convolvulus sabatius en test 17 cm CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	2,19 €
P-269	PR4BM949J	u	Subministrament de Cistus x pulverulentus en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	5,43 €
P-270	PR4CH-937L	u	Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	4,57 €
P-271	PR4CM937L	u	Subministrament de Diosma hirsuta 'Sunset Gold' en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (SIS EUROS AMB SETANTA-NOÜ CÈNTIMS)	6,79 €
P-272	PR4D5-93CB	u	Subministrament de Farfugium japonicum en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	3,95 €
P-273	PR4DHM93GI	u	Subministrament de Gazania rigens en c-1L CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	2,19 €
P-274	PR4DP-93LD	u	Subministrament d'Hypericum balearicum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,74 €
P-275	PR4GC-93WG	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOÜ CÈNTIMS)	11,59 €
P-276	PR4GI-93YH	u	Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	12,15 €
P-277	PR4GU-942Y	u	Subministrament de Rhodanthemum hosmariense en test 17 cm CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS EUROS AMB SETANTA-NOÜ CÈNTIMS)	2,79 €
P-278	PR4H6M94XF	u	Subministrament de Sarcococca hookeriana en contenidor de 5 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	8,57 €
P-279	PR4H8-94XM	u	Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	3,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-280	PR4HA-94ZT	u	Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2,61 €
P-281	PR4J1M95D1	u	Subministrament de Tagete lemmonii en test 23 cm CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	3,25 €
P-282	PR4J5-95DW	u	Subministrament de Thymus ciliatus en contenidor d'1,3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	2,08 €
P-283	PR4J5M95DW	u	Subministrament de Thymus serphyllum en contenidor d'1,3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3,14 €
P-284	PR4JA-95GR	u	Subministrament de Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2,40 €
P-285	PR4JG-951X	u	Subministrament de Viburnum tinus Eve Price en contenidor de 15 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	14,22 €
P-286	PR60-8Y02	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	50,08 €
P-287	PR60-8Y48	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-NOÜ EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	59,51 €
P-288	PR61-8ZIB	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (NOÜ EUROS)	9,00 €
P-289	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES EUROS)	3,00 €
P-290	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	5,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-291	PR61-8ZJI	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	11,40	€
P-292	PR61-8ZJX	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	22,71	€
P-293	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1,10	€
P-294	PRE33-IZY2	u	Esporga de formació o aclarida d'arbre amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	19,24	€
P-295	PRE93MIZPL	m2	Tala i esporga selectiva inferior a < 100 m2 de la vegetació situada en mitgeres. Càrrega sobre camió i neteja. Eliminació de soques. (DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	12,03	€
P-296	PRZ0-906L	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (TRENTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	33,07	€
P-297	PRZ3-IZY1	m2	Tallada manual d'arrels en obertura de rases pròximes a arbrat i aplicació de cicatritzant de totes les arrels de diàmetre >= 3 cm (QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	15,29	€
P-298	UBENSF570	u	Suministro y colocación de sumidero de fundición dúctil, serie DELTA de BENITO, de 565x305x570 mm, C-250, diseñado para soportar un tráfico suave. Para instalación en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas. Compuesto por una caja imbornal de hierro, una reja abatible antirrobo y reversible fabricada en fundición dúctil y una pala sifónica extraíble para una fácil limpieza. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Articulada antirrobo. Reversible. Diseño de barrotas en diagonal (anti bicicleta) que garantizan una alta absorción. Conexión con junta tórica para tubo de PVC de Ø200 mm. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Fabricado en una sola pieza. Con pala sifónica extraíble. El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018. (CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	518,31	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-299	ZD35BT13	u	Rebaix i modificació de pericons i arquetes existents a cota final de projecte. Inclou tapa registrable o muntatge de tapa recuperada, ajustos i acabats necessaris per al seu correcte ús i funcionament. (NORANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	97,12	€
Per Basterrechea - Tejada arquitectes,					
J. Félix Basterrechea Ayuso Fernando Tejada Sedano					

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	2421MS011	pa	Ajudes i retirades d'altres elements. Partida a justificar	2.090,00	€
			Sense descomposició	2.090,00000	€
P-2	2513MS221	P.A	Ajudes de tècnic de reg per connexions i petit material i accessoris	313,50	€
			Sense descomposició	313,50000	€
P-3	2513MS252	u	Instal·lació i suministre de router per connexió wifi per connexió del programador	261,25	€
			Sense descomposició	261,25000	€
P-4	2513MS28	p.a	Ajudes per a connexions de font de boca	679,25	€
			Sense descomposició	679,25000	€
P-5	E3113PLC	u	Suministro y colocación de placa identificación segun estandar Ajuntament de Reus, con el numero de matricula correspondiente a cuadro y farola, colocada con remaches en el soporte	7,69	€
	B3113PLC	u	Suministro y colocación de placa identificación segun estandar Ajuntament de Reus, con el numero de matricula correspondiente a cuadro y farola, colocada con remaches en el soporte	4,32000	€
			Altres conceptes	3,37000	€
P-6	ER4SB231	u	Subministrament de Epilobium canum en C-1L	2,09	€
	EPICAN	u	Epilobium canum en C-1L	2,00000	€
			Altres conceptes	0,09000	€
P-7	F21HU400	u	Desmuntatge de semàfor, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor	139,30	€
			Altres conceptes	139,30000	€
P-8	F6AN3Y1G	m	Subministrament i col·locació de tanca per a plantacions amb doble corda i reas de ferro corten. Col·locat igual a l'existent.	14,89	€
			Altres conceptes	14,89000	€
P-9	FBB13252	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	90,87	€
	BBM1260C	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	71,66000	€
			Altres conceptes	19,21000	€
P-10	FBB2B101	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	41,25	€
	BBM1AD7B	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	33,35000	€
			Altres conceptes	7,90000	€
P-11	FBBZ3011	m	Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base	32,22	€
	BBMZ2611	m	Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit	28,55000	€
			Altres conceptes	3,67000	€
P-12	FG4662AC	u	Caixa de connexió, derivació i protecció per fusibles cilíndrics de tamany 10x38mm, segons UNE 21103, inclòs fusibles de 6A, IP44, IK08, amb 4 bornes d'entrada fins a 25mm2 i 2 bornes de sortida fins a 6mm2, referencia 1468-E MC de Claved, codi AC41052 o equivalent, col·locada i comprovada.	27,17	€
	BGW46000	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,36000	€
	BG4662AC	u	Caixa de connexió, derivació i protecció per fusibles cilíndrics de tamany 10x38mm, segons UNE 21103, inclòs fusibles de 6A, IP44, IK08, amb 4 bornes d'entrada fins a 25mm2 i 2 bornes de sortida fins a 6mm2, referencia 1468-E MC de Claved, codi AC41052.	16,54000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-13	FGG00020	pa	Altres conceptes	10,27000	€
P-13	FGG00020	pa	Partida alçada per la implantació d'obra amb col·locació de tanques perimetrals a les zones de treball, senyalització de desviaments de trànsit rodat i de vianants, col·locació de senyals d'avis, ocultacions de senyals existents i retirada d'elements no coherents amb les obres, trasllat de contenidors d'escombreries, etc. tot segons les directrius de la Direcció Facultativa i els Serveis Tècnics Municipals	2.500,00	€
			Sense descomposició	2.500,00000	€
P-14	FR41AB2M	u	Subministrament de Bahunia purpurea de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	193,85	€
	BAHUNIA	u	BBahunia purpurea de perímetre de 18 a 20 cm	185,50000	€
			Altres conceptes	8,35000	€
P-15	FR43MF46J	u	Subministrament de Phyllica ericoides de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	8,36	€
	PHYERI	u	Phyllica ericoides de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	8,00000	€
			Altres conceptes	0,36000	€
P-16	FR49MA811	u	Subministrament d'Alogine hakeifolia en contenidor d'2,5 l	5,28	€
	ALOHAK	u	Alogine hakeifolia en contenidor d'2.5 l	5,05000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-17	FR4A563N	u	Subministrament de Diclipteria suberecta d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,14	€
	DICLIPTERIA	u	Diclipteria suberecta d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,00000	€
			Altres conceptes	0,14000	€
P-18	FR4AMK634	u	Subministrament de Bulbine frutescens en C-2L	3,97	€
			Altres conceptes	3,97000	€
P-19	FR4CJ21M	u	Subministrament de Dietes iriodes d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'2,5 l	4,18	€
			Altres conceptes	4,18000	€
P-20	FR4D2B3M	u	Subministrament d'Escallonia 'Red Dream' en contenidor de 5 l	12,54	€
			Altres conceptes	12,54000	€
P-21	FR4D68M1	u	Subministrament de Cyrtonium falcatum en contenidor de 3 l	3,29	€
	CYRTONIUM	u	Cyrtonium falcatum en contenidor de 3 l	3,15000	€
			Altres conceptes	0,14000	€
P-22	FR4DMGAM	u	Subministrament de Raphiolepis x indica 'Springtime' en contenidor de 10 l	13,06	€
			Altres conceptes	13,06000	€
P-23	FR4DR21M	u	Subministrament d'Hemerocallis earlianna, en contenidor d'1,3 l	3,14	€
	HEARLIANNA	u	Hemerocallis earlianna, en contenidor d'1,3 l	3,00000	€
			Altres conceptes	0,14000	€
P-24	FR4E381M	u	Subministrament de Iris germanica d' altura de 20 a 30 cm, en contenidor de 1,3 l	2,24	€
	BR4E3812	u	Iris germanica de altura de 20 a 30 cm, en contenedor de 1,3 l	2,14000	€
			Altres conceptes	0,10000	€
P-25	FR4EJBM2	u	Subministrament de Lomeliosa cretica en C-1L	1,78	€
	LOMELIOSA	u	Lomeliosa cretica en C-1L	1,70000	€
			Altres conceptes	0,08000	€
P-26	FR4EN813	u	Subministrament de Lobelia laxiflora d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	2,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR4EN813	u	Lobelia laxiflora d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	2,14000	€
			Altres conceptes	0,10000	€
P-27	FR4F9M3N	u	Subministrament de Myoporum parvifolium en contenidor de 3 l	3,14	€
	BR4FM	u	Myoporum parvifolium	3,00000	€
			Altres conceptes	0,14000	€
P-28	FR4FE43R	u	Subministrament de Aspidistra eliator en contenidor de 3 l	3,24	€
			Altres conceptes	3,24000	€
P-29	FR4FMA23	u	Subministrament de Myrtus communis 'compacta' d'alçària de 60/80 cm, en contenidor de 10 l	21,95	€
	MYRCOMC	U	Myrtus communis 'compacta' d'alçària de 60/80 cm, en contenidor de 10 l	21,00000	€
			Altres conceptes	0,95000	€
P-30	FR4G7R3R	u	Subministrament de Pennisetum massaicum 'Red Button' en C-1.5 L	2,93	€
	PENRED	u	Pennisetum massaicum 'Red Button'	2,80000	€
			Altres conceptes	0,13000	€
P-31	FR4GA43M	u	Subministrament de Phlomis Edward Bowles d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l	3,66	€
	PHEB	u	Phlomis Edward Bowles d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l	3,50000	€
			Altres conceptes	0,16000	€
P-32	FR4GAD33	u	Subministrament de Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l	3,49	€
	BR4GAD33	u	Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l	3,34000	€
			Altres conceptes	0,15000	€
P-33	FR4GB63M	u	Subministrament de Philodendron Xanadu en contenidor de 3 l	3,62	€
	PHILO	u	Philodendron Xanadu en contenidor de 3 l	3,46000	€
			Altres conceptes	0,16000	€
P-34	FR4HWG13	u	Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	2,02	€
	BR4HWG13	u	Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	1,93000	€
			Altres conceptes	0,09000	€
P-35	FR4JP63M	u	Subministrament de Westringia Mundi en contenidor de 3 l	3,63	€
	BR4JP631	u	Westringia fruticosa en contenidor de 3 l	3,47000	€
			Altres conceptes	0,16000	€
P-36	FR4JP83T	u	Subministrament de Westringia 'Jervis Gem' en contenidor de 10 l	14,37	€
			Altres conceptes	14,37000	€
P-37	FR4M3843	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis Boule d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l	3,15	€
	BR4H3843	u	Rosmarinus officinalis 'Manacor' d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l	3,01000	€
			Altres conceptes	0,14000	€
P-38	FR4M7833	u	Subministrament d'Ajuga tenorii Valfreda d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,97	€
	AJUTEN	u	Ajuga tenorii Valfreda d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,80000	€
			Altres conceptes	0,17000	€
P-39	FR4M9SMM	u	Subministrament de Salvia nemorosa 'Adrian' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,66	€
	SALNEMA	u	Salvia nemorosa 'Adrian' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,50000	€
			Altres conceptes	0,16000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-40	FR4MEB51	u	Subministrament de Lavandula dentata Candicans en contenidor de 3 l	2,61	€
	LAVCAND	u	Lavandula dentata Candicans en contenidor de 3 l	2,50000	€
			Altres conceptes	0,11000	€
P-41	FR4MP631	u	Subministrament de Westringia Grey Box en contenidor de 5 l	8,52	€
	GREYBOX	u	Westringia Grey Box en contenidor de 5 l	8,15000	€
			Altres conceptes	0,37000	€
P-42	FR4MY611	u	Subministrament d'Erigeron glaucus en contenidor d'1,3 l	2,09	€
	ERIGLA	u	Erigeron glaucus	2,00000	€
			Altres conceptes	0,09000	€
P-43	FR4MM881	u	Suministrament de Dianella caerulea Cassa Blue de altura de 20 a 30 cm, en contenedor de 3 l	5,75	€
	DIACAE	u	Dianella caerulea de altura de 20 a 30 cm, en contenedor de 3 l	5,50000	€
			Altres conceptes	0,25000	€
P-44	FR4MME43	u	Subministrament de Nephrolepis obliterata Emerald Queen contenidor de 3 l	3,97	€
	NEPOBLI	u	Nephrolepis obliterata Emerald Queen contenidor de 3 l	3,80000	€
			Altres conceptes	0,17000	€
P-45	FR4MZH851	u	Subministrament de Gaura lindheimeri Rosy Jane en contenidor de 2l	3,66	€
	GAUJAN	u	Gaura lindheimeri Rosy Jane en contenidor de 2l	3,50000	€
			Altres conceptes	0,16000	€
P-46	FR4N4411	u	Subministrament d'Achillea millefolium en contenidor d'1,3 l	2,40	€
	ACHIMILLE	u	Achillea millefolium en contenidor d'1,3 l	2,30000	€
			Altres conceptes	0,10000	€
P-47	FR4Y3812	u	Subministrament d'Iris Harvest Memories d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'2,5 l	4,23	€
	IRISMEMORI	u	Iris Harvest Memories d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'2,5 l	4,05000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-48	FRM0201	u	Sumministre de plantes en contenidor. Partida a justificar.	57,48	€
			Sense descomposició	57,48000	€
P-49	FRMAUM10	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus	18,10	€
	BRZZU010	u	Petit material per a instal·lacions i treballs en zones verdes	0,92000	€
	BRZZU015	u	Accessoris i petit material per a reg	0,92000	€
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,04500	€
			Altres conceptes	16,21500	€
P-50	FRMAUM25	m2	Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia sense manta antiherbes. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició del mulch.	10,22	€
	BRZZU010	u	Petit material per a instal·lacions i treballs en zones verdes	4,60000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				5,62000 €
P-51	FRMAUZ10	u	Reforç del reg de l'arbrat amb mànega, aportant una dosis de 50 l/reg. Inclou el repàs de l'olla de reg.	0,37 €
	BRZZU015	u	Accessoris i petit material per a reg	0,00184 €
Altres conceptes				0,36816 €
P-52	FRMMK61M	u	Subministrament de Liriope Isabella d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l	3,66 €
	LIRISA	u	Liriope Isabella d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l	3,50000 €
Altres conceptes				0,16000 €
P-53	GR4H9M2	u	Subministrament de Salvia Christine Yeo d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,66 €
	SAL-YEO	u	Salvia Cristine Yeo	3,50000 €
Altres conceptes				0,16000 €
P-54	GR4H9S3M	u	Subministrament de Salvia x jamensis Natchvinder d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,35 €
	BR4H9S34	u	Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,21000 €
Altres conceptes				0,14000 €
P-55	GR4J46M	u	Subministrament de Teucrium marum en contenidor de 3 l	2,72 €
	MARUM	u	Teucrium marum en contenidor de 3 l	2,60000 €
Altres conceptes				0,12000 €
P-56	GR4M46M	u	Subministrament de Teucrium lucydris en contenidor de 3 l	2,93 €
	TEULUC	u	Teucrium lucydris en contenidor de 3 l	2,80000 €
Altres conceptes				0,13000 €
P-57	IZ00LEGA	u	Projecte de legalització de l'instal·lació d'enllumenat públic projectada, segons especificacions del Plec de Condicions Tècniques per a instal·lacions d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Reus, incloent taxes de visat i taxes administratives, registre al Dep. Indústria, etc.	1.550,00 €
			Sense descomposició	1.550,00000 €
P-58	MS2513251	pa.	Connexio electrica de quadre electric a armari de programadors. Inclou les excavacions, material i ajudes a paleta i electricista per deixar la instal·lació totalment acabada.	1.254,00 €
			Sense descomposició	1.254,00000 €
P-59	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment	216,75 €
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	16,16120 €
	B03C-05NK	m3	Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3	29,44500 €
Altres conceptes				171,14380 €
P-60	P2143-HYQ	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,10 €
			Altres conceptes	3,10000 €
P-61	P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	2,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				2,95000 €
P-62	P2146-DJ4A	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	3,81 €
			Altres conceptes	3,81000 €
P-63	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	3,93 €
			Altres conceptes	3,93000 €
P-64	P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4,59 €
			Altres conceptes	4,59000 €
P-65	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,28 €
			Altres conceptes	3,28000 €
P-66	P2148-49LD	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,15 €
			Altres conceptes	1,15000 €
P-67	P2149-DJ69	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	3,81 €
			Altres conceptes	3,81000 €
P-68	P2149-I6EN	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 5 l u	31,85 €
			Altres conceptes	31,85000 €
P-69	P214P-1163	m3	Enderroc de fonament aïllat de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió	48,46 €
			Altres conceptes	48,46000 €
P-70	P214U-HBQ	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,65 €
			Altres conceptes	1,65000 €
P-71	P214W-FEM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	7,57 €
			Altres conceptes	7,57000 €
P-72	P214W-FEM	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,54 €
			Altres conceptes	4,54000 €
P-73	P214W-HXL	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,51 €
			Altres conceptes	4,51000 €
P-74	P214Y-I16M	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 l m2	24,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	24,16000 €
P-75	P21B0-HBQ	m2	Eliminació de marca vial amb pintura negra	3,20 €
	BBA1-2XWU	kg	Pintura acrílica de color negre, per a marques vials	1,86480 €
			Altres conceptes	1,33520 €
P-76	P21B0-HBQ	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge	6,76 €
			Altres conceptes	6,76000 €
P-77	P21B0-HBQ	m2	Eliminació de marca vial de pintura termoplàstica amb fresatge	8,90 €
			Altres conceptes	8,90000 €
P-78	P21B0-HBQ	m	Retirada de marca vial temporal de 10 cm d'amplària, adherida al paviment	0,38 €
			Altres conceptes	0,38000 €
P-79	P21B0-HBQ	u	Retirada de marca vial temporal de fletxa d'1,5 m de llargària adherida al paviment	1,69 €
			Altres conceptes	1,69000 €
P-80	P21B0-HBQ	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,20 €
			Altres conceptes	10,20000 €
P-81	P21B0-HBQ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	10,17 €
			Altres conceptes	10,17000 €
P-82	P21B0-HBR	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	12,71 €
			Altres conceptes	12,71000 €
P-83	P21D3-HCL	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, d'1/2" o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	2,50 €
			Altres conceptes	2,50000 €
P-84	P21DD-HBK	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	82,77 €
			Altres conceptes	82,77000 €
P-85	P21DH-8GX	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	104,20 €
			Altres conceptes	104,20000 €
P-86	P21DI-BT36	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior d'elements fixes en via pública. Enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	82,98 €
			Altres conceptes	82,98000 €
P-87	P21DI-HBAI	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido	82,98 €
			Altres conceptes	82,98000 €
P-88	P21G3-DJ1	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm d'o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,73000 €
P-89	P21G6-IQE	m	Demolició d'interceptor de 90 cm de fondària i 50 cm d'amplària amb compressor i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor	21,41 €
			Altres conceptes	21,41000 €
P-90	P21Q0-4RX	u	Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,54 €
			Altres conceptes	1,54000 €
P-91	P21Q0-BT07	u	Desmuntatge i posterior col·locació de marquesina per parada de Bus existent, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització. Inclou nova formació de daus de formigó i plantilles de xapa d'acer galvanitzat per al muntatge de l'element segons nova ubicació indicada en el projecte.	823,95 €
	B44Z-0M1A	kg	Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	42,40000 €
			Altres conceptes	781,55000 €
P-92	P21Q0-BT08	u	Desmuntatge i posterior col·locació de columna informativa de Bus, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització. Inclou nova formació de daus de formigó i plantilles de xapa d'acer galvanitzat per al muntatge de l'element segons nova ubicació indicada en el projecte.	151,53 €
	B44Z-0M1A	kg	Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	10,60000 €
			Altres conceptes	140,93000 €
P-93	P21Q2-8GX	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	4,46 €
			Altres conceptes	4,46000 €
P-94	P21Q2-8GX	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	11,22 €
			Altres conceptes	11,22000 €
P-95	P21Q2-8GX	u	Retirada de piona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	7,44 €
			Altres conceptes	7,44000 €
P-96	P21Q3-HBR	u	Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	28,47 €
			Altres conceptes	28,47000 €
P-97	P21R0-92I8	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	202,71 €
			Altres conceptes	202,71000 €
P-98	P2214-AYN	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,08 €
			Altres conceptes	4,08000 €
P-99	P2214-AYN	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió	6,45 €
			Altres conceptes	6,45000 €
P-100	P2217-55T0	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	3,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				3,35000	€
P-101	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió	10,95	€
Altres conceptes				10,95000	€
P-102	P2219-564L	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	10,65	€
Altres conceptes				10,65000	€
P-103	P221B-JDG	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador de combustible i amb les terres deixades a la vora, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3. Partida a justificar.	33,85	€
Altres conceptes				33,85000	€
P-104	P221C-DYZ	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	8,13	€
Altres conceptes				8,13000	€
P-105	P221E-I6H9	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3	23,79	€
Altres conceptes				23,79000	€
P-106	P2241-52SL	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM	1,44	€
Altres conceptes				1,44000	€
P-107	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	4,51	€
Altres conceptes				4,51000	€
P-108	P2255-H870	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	27,85	€
	B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	15,75500	€
	Altres conceptes			12,09500	€
P-109	P2255-W6A	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM	17,96	€
Altres conceptes				17,96000	€
P-110	P240-TT01	m3	Transport de terres o runa dins l'obra fins a contenidor, amb dúmper	2,52	€
Altres conceptes				2,52000	€
P-111	P2R3-HIHC	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	6,67	€
Altres conceptes				6,67000	€
P-112	P2R4-VSRX	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,82	€
Altres conceptes				7,82000	€
P-113	P2R5-DT1F	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	7,95	€
Altres conceptes				7,95000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-114	P2RA-IQFJ	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	7,56	€
	B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	7,23000	€
	Altres conceptes			0,33000	€
P-115	P2RA-IQFL	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	15,38	€
	B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	14,71750	€
	Altres conceptes			0,66250	€
P-116	P310-D551R	u	Placa i anclatge per fonamentació de fanal d'Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 amb joc de pernís per ancoratge de la columna (P310-D5xy)	46,42	€
	B0AM-07XY	u	Placa i anclatge per fonamentació de fanal d'Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 amb joc de pernís per ancoratge de la columna	32,85000	€
	Altres conceptes			13,57000	€
P-117	P312-IBVH	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	96,83	€
	B06F1-I5J7	m3	Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	85,81100	€
	Altres conceptes			11,01900	€
P-118	P312-M0SE	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	99,96	€
	B06F1-LRRD	m3	Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	88,81400	€
	Altres conceptes			11,14600	€
P-119	P447-DMDI	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	3,83	€
	B44Z-0M1O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,44000	€
	Altres conceptes			2,39000	€
P-120	P6125-7BM	m2	Paret de tancament passant d'una cara vista de gruix 14 cm, de Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	53,52	€
	B0F1A-06YI	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	11,00605	€
	B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,16430	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02258	€
	Altres conceptes			40,32707	€
P-121	P6181-4VNT	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2,5 m de dues cares vistes, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, Ilis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram	40,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0E2-0EIM	u	de paleta, calç i sorra de marbre blanc amb additiu colorant, 1:1:7 elaborat a l'obra		
			Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,62513	€
			Altres conceptes	24,56487	€
P-122	P791-8A6Z	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006	16,22	€
			Altres conceptes	16,22000	€
P-123	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans	44,62	€
			Altres conceptes	44,62000	€
P-124	P8315-B2VF	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb adhesiu C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i ganxos d'acer inoxidable, i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	157,34	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,52920	€
	B081-06U8	kg	Additiu per a millorar l'adherència, impermeabilitat i elasticitat de l'adhesiu per a rajola ceràmica	5,98500	€
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004	5,04000	€
	B831-0WO1	u	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	2,40000	€
	B0G2-0FAI	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	79,93140	€
			Altres conceptes	63,45440	€
P-125	P892-4UD9	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat	35,82	€
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	3,61080	€
	B896-HYCS	kg	Pintura partícules metàl·liques	4,67568	€
			Altres conceptes	27,53352	€
P-126	P89H-4V75	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat	17,24	€
	B8Z6-0P29	kg	Imprimació neutralitzadora acrílica	7,10407	€
	B8Z6-0P27	kg	Imprimació fixadora acrílica	0,90107	€
	B896-HYC4	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	4,35989	€
			Altres conceptes	4,87497	€
P-127	P924-DX71	m3	Subbase de Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	41,64	€
	B03J-0K8H	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm	34,93622	€
			Altres conceptes	6,70378	€
P-128	P924-HYVS	m3	Subbase de Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm amb incorporació de Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm per omplir forats, amb estesa i piconatge del material	44,65	€
	B03J-0K8H	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm	34,93622	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B03J-0K8A	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm	2,87606	€
			Altres conceptes	6,83772	€
P-129	P92A-DX8D	m3	Subbase de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	30,09	€
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	21,93050	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,08300	€
			Altres conceptes	8,07650	€
P-130	P931-10RP7	m3	Base de Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació	98,11	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,13600	€
	B06F1-I2C8	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	79,83150	€
			Altres conceptes	18,14250	€
P-131	P931-126AH	m2	Base de 20 cm de gruix de Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació	24,06	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,13600	€
	B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	16,64670	€
	B0B8-107V	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,43600	€
			Altres conceptes	4,84130	€
P-132	P931-12CJT	m2	Base de 20 cm de gruix de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper elèctric, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació	22,01	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,13600	€
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	16,38210	€
			Altres conceptes	5,49190	€
P-133	P961-6071	m	Col·locació de vorada sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10	33,68	€
	B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	9,61752	€
			Altres conceptes	24,06248	€
P-134	P966-H97L	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	33,54	€
	B965-H695	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	21,90300	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	3,24270	€
			Altres conceptes	8,39430	€
P-135	P967-1223R	m	Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe	31,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		
	B962-W65P	m	Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats	4,44150	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11738	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,42381	€
			Altres conceptes	18,14731	€
P-136	P976-11ZTY	m	Rigola de 30 cm d'amplària de Peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment	22,88	€
	B971-0GUH	u	Peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	4,93284	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,08628	€
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	6,17760	€
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,30192	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00249	€
			Altres conceptes	11,37887	€
P-137	P981-V80A	m	Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	82,41	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09536	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,86108	€
	B980-V800	m	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats	31,52100	€
			Altres conceptes	38,93256	€
P-138	P983-V8GA	u	Capçal per a gual amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x57x25 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	79,16	€
	B980-V801	u	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x57x25 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats	45,48000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,42587	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	4,51816	€
			Altres conceptes	27,73597	€
P-139	P9A2-DN4X	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	24,31	€
	B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	15,75500	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,08300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-140	P9E1-BT48	m2	Altres conceptes	8,47200	€
			Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	42,76	€
			Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis	8,59860	€
			Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,34788	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00166	€
			Altres conceptes	33,81186	€
P-141	P9F3-BT03	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 60x40x5cm, del tipus warning/crossing, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,5 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ‘‘A’’ s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339. Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abradió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Col·locada a truc de maceta sobre un llit de 3 cm de morter pastat i suport de solera de formigó.	63,72	€
	B9F2-BT03	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 40x40x5cm, del tipus warning/crossing, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,5 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ‘‘A’’ s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339. Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abradió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3).	30,41640	€
			Altres conceptes	33,30360	€
P-142	P9F3-BT05	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 30x10x10cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ‘‘A’’ s/ Norma 12878).	67,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339. Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Col·locada a truc de maceta sobre un llit de 3 cm de morter M15 pastat i suport de solera de formigó.	
B9F2-BT05	m2		Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 30x10x10cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ``A`` s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339. Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Altres conceptes	34,21080 €
P-143	P9F3-BT06	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 20x20x8cm, del tipus warning/crossing, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ``A`` s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339. Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Col·locada a truc de maceta sobre un llit de 3 cm de morter M15 pastat i suport de solera de formigó.	71,97 €
B9F2-BT06	m2		Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 20x20x8cm, del tipus warning/crossing, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la	38,31120 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			climatologia i a les radiacions UV (Categoria ``A`` s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339. Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Altres conceptes	33,65880 €
P-144	P9F4-1BT35	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 40x20x5cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,5 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ``A`` s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339. Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Col·locada a truc de maceta sobre un llit de sorra 4cm i suport de base Tot-U compactada 95%PM	45,42 €
	B9F2-BT02	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 40x20x5cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF).Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,5 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ``A`` s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339. Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3).	24,70440 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Altres conceptes	1,25435 € 19,46125 €
P-145	P9F4-1BT36	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 30x10x6cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i	48,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria "A" s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antil·liscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339.		
			Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3).		
			Col·locada a truc de maceta sobre un llit de sorra 4cm i suport de base Tot-U compactada 95%PM		
B9F2-BT09	m2		Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 30x10x6cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®, Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria "A" s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antil·liscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339.	28,06020	€
			Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3).		
B03L-05N5	t		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,25435	€
			Altres conceptes	19,61545	€
P-146	P9F9-BT33	m2	Paviment de LLOSA prefabricada de formigó, segons especificacions de la norma UNE-EN 1339:2004, model LLOSA FILTRA® de BREINCO, empresa certificada segons ISO 9001 - ISO 14001, doble capa, amb unes dimensions de 40x40x10cm, sense armadura, formada per tres vèrtebres de 40 cm de longitud i 8 cm d'ample, separades longitudinalment entre si mitjançant juntes obertes de 5cm i unides transversalment a la seva base per mitjà de 2 nervis. Acabat estàndard, amb bisell, separadors de 0.5mm i 33.7mm als seus laterals, color a definir per la D.F. Dissenyada per sistema de paviments drenants de tipologia ACQUA ja que el 29% de l'àrea de la peça és permeable, conferint a la peça una capacitat drenant de 29620 l/(sxha).	62,12	€
			Dissenyada per sistema de paviments drenants tipus ACQUA joint, amb junta verda.		
			El reblliment dels buits s'efectuarà amb un substrat franc arenós, amb un 70% de sorra rentada i un 30% de terra vegetal adobada; compactant bé la terra amb l'objectiu que la sembra quedi ben assentada i així garantir l'absència de cambres d'aire; per a posteriorment sembrar-hi una barreja de llavors de gespa segons la zona climàtica: 10% Lolium perenne, 10% Poa pratensis, 10% Agrostis i 70% Festuca.		
BR3E-IR6R	m3		Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	0,04903	€
BR4U0-21GX	kg		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,01048	€
B9F2-BT34	m2		LLOSA prefabricada de formigó, segons especificacions de la norma UNE-EN 1339:2004, model LLOSA FILTRA® de BREINCO, empresa certificada segons ISO 9001 - ISO 14001, doble capa, amb unes dimensions de 40x40x10cm, sense armadura, formada per tres vèrtebres de 40 cm de longitud i 8 cm d'ample, separades longitudinalment entre si mitjançant juntes obertes de 5cm i unides transversalment a la seva base per mitjà de 2 nervis. Acabat estàndard, amb bisell, separadors de 0.5mm i 33.7mm als seus laterals, color	29,84520	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-147	B03L-05N5	t	a definir per la D.F.		
			Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,04391	€
			Altres conceptes	31,17138	€
			Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 10 / 48,5 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55, amb Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 30 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic. Inclòs colorant de sulfat de ferro, de base aquosa, aplicat amb sulfatadora.	23,73	€
			Altres conceptes		
P-148	B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	1,86600	€
	B0871-13Z95	kg	Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó	4,14000	€
	B06F1-SZJP	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 10 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55	14,49945	€
			Altres conceptes	3,22455	€
P-149	P9H5-E8AH	t	Paviment de Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada	65,87	€
	B9H1-0HW4	t	Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari	58,80000	€
			Altres conceptes	7,07000	€
P-150	PABU-BT56	PAJ	Paviment de Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada	64,23	€
			Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari	57,23000	€
			Altres conceptes	7,00000	€
P-151	PACU-BT55	PAJ	Partida alçada a justificar de previsió d'instal·lació per alimentació de corrent i dades punts PIU	6.792,50	€
			Sense descomposició	6.792,50000	€
P-152	PACA-BT55	PAJ	Partida alçada a justificar d'implantació de sistemes de videovigilànica	5.000,00	€
			Sense descomposició	5.000,00000	€
P-153	PAEN-BT37	pa	Partida alçada a justificar per a modificació i afectació de la xarxa aèria de distribució elèctrica existent de ENDESA que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei i treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució pel soterrament de línies aèries, incloent estudi tècnic econòmic, projectes d'obra i legalització, execució dels treballs, modificació d'escomeses, retirada de pals de voreres i cadiretes de façanes, taxes de companyia i organismes oficials, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia	36.575,00	€
			Sense descomposició	36.575,00000	€
P-153	PAJ00003	PAJ	Partida alçada a justificar per a modificació de les xarxes de serveis existents d'aigua potable, gas, clavegueram, telecomunicacions, reg, enllumenat públic, etc. als punts afectats per serveis de nova construcció, plantacions d'arbrat, noves alineacions, etc, que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei, incloent, estudi tècnic econòmic, execució dels treballs, drets de companyia, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia afectada	10.000,00	€
			Sense descomposició	10.000,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-154	PASF-BT54	PAJ	Partida alçada a justificar modificacions xarxa semaforització	3.135,00	€
			Sense descomposició	3.135,00000	€
P-155	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	6,59	€
	BBA0-OSD6	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,64500	€
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	1,69728	€
			Altres conceptes	4,24772	€
P-156	PBB1-HB3Z	u	Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pernscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau	122,93	€
	BBM6-H6C9	u	Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, amb 4 pernscats d'ancoratge roscats	88,37000	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	10,80900	€
			Altres conceptes	23,75100	€
P-157	PBBH-DVF7	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	39,57	€
	BBME-0RVO	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora	28,65000	€
			Altres conceptes	10,92000	€
P-158	PBC4-WAX	m	Cinta d'avis cables elèctrics d'amplària 20 mm amb simbologia específica, color groc, col.locada al fons de rasa	0,63	€
	BBC6-W6XY	m	Cinta d'avis cables elèctrics d'amplària 20 mm amb simbologia específica, color groc	0,04500	€
			Altres conceptes	0,58500	€
P-159	PBC4-WAX	m	Cinta d'avis Telecomunicacions-Ajuntament de Reus d'amplària 20 mm amb simbologia específica, color groc, col.locada al fons de rasa (PBC4-WAXYb)	0,63	€
	BBC6-W6XY	m	Cinta d'avis cables elèctrics d'amplària 20 mm amb simbologia específica, color groc	0,04500	€
			Altres conceptes	0,58500	€
P-160	PD06-VO3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb Solera amb mitja canya de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat	593,68	€
			Altres conceptes	593,68000	€
P-161	PD50-481B	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter	85,18	€
	BD50-1KLR	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció	60,58000	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,46720	€
			Altres conceptes	23,13280	€
P-162	PD55-E3NP	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	80,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	0,89623	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	1,35520	€
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	23,34059	€
			Altres conceptes	54,41798	€
P-163	PD5L-12QG	m	Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2	30,65	€
	B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	3,43066	€
	B7B1-0KQ9	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2	3,76000	€
	BD5N-11VLL	m	Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm	1,56450	€
			Altres conceptes	21,89484	€
P-164	PD76-B2PV	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 315 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 33 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat	83,02	€
	BFWF-09UA	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar	25,78350	€
	BD77-1JPM	m	Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 33, segons la norma UNE-EN 12201-2	4,99000	€
			Altres conceptes	52,24650	€
P-165	PD76-B2Q3	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat	63,71	€
	BFWF-09TH	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar	18,91290	€
	BD77-1JP2	m	Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2	15,29000	€
			Altres conceptes	29,50710	€
P-166	PD78K-BT7	u	Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de sanejament de PVC-U de diàmetre nominal DN200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de formigó de diàmetre nominal variable. Superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) o UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, fixat mecànicament.	76,70	€
			Inclou modificació de l'embocadura existent o execució de nova connexió al col·lector principal, amb mitjans, materials i accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació, connexió i funcionament.		
	B091-06VG	kg	Adhesiu de PVC	0,49600	€
			Altres conceptes	76,20400	€
P-167	PD78K-TRG	u	Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de sanejament de PVC-U de diàmetre nominal DN200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de diàmetre nominal DN315 de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) o UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, fixat mecànicament	70,14	€
	BD7J-TRET	u	Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de sanejament de PVC-U de diàmetre nominal DN200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de diàmetre nominal DN315 de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) o UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, per a fixar mecànicament	58,72000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B091-06VG	kg	Adhesiu de PVC	0,49600	€
			Altres conceptes	10,92400	€
P-168	PD7F-124Q	m	Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica col·locat sobre solera de formigó Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i reblert amb Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm	76,37	€
	B06F7-JWOY	m3	Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	15,99296	€
	B03D-21MC	t	Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm	5,24049	€
	BD72-0LCZ	m	Tub de formigó armat de 400 mm de classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica	26,34000	€
	BFYD-0CAC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 400 mm d'i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica	1,75000	€
			Altres conceptes	27,04655	€
P-169	PDH0-HP4Z	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna	235,04	€
	BDH0-16J0	u	Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna	224,92000	€
			Altres conceptes	10,12000	€
P-170	PDK1-DXXX	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, inscripió ´´Enllumenat public´´ col·locada amb morter per a ram de paleta	107,92	€
	BDK5-1KH8	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	82,10000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,22705	€
			Altres conceptes	25,59295	€
P-171	PDK1-DXXY	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124,tapa triangular, inscripció TC - Telecomunicacions + Ajuntament de Reus, col·locada amb morter per a ram de paleta	361,44	€
	BDK5-1KXY	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124,tapa triangular, inscripció TC - Telecomunicacions + Ajuntament de Reus	324,66000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,27246	€
			Altres conceptes	36,50754	€
P-172	PDK4-LP59	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 60x60 cm i fondària de 60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	103,11	€
	BDK2-1KNA	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 60x60 cm i fondària de 60 cm, per a instal·lacions de serveis	36,55000	€
	B069-I6LP	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm	5,20168	€
			Altres conceptes	61,35832	€
P-173	PDK4-LP5O	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 80x80 cm i fondària de 85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm	131,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDK2-1KNC	u	de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació		
			Pericó de formigó prefabricat sense fons de 80x80 cm i fondària de 85 cm, per a instal·lacions de serveis	55,61000	€
			Altres conceptes		
	B069-I6LP	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm	9,27926	€
			Altres conceptes	66,98074	€
P-174	PDV1-HC4T	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i del CTE	678,41	€
	BVAJ-H70V	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i del CTE	649,20000	€
			Altres conceptes	29,21000	€
P-175	PFB3-140M	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	7,04	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,83761	€
	BFB3-W61Z	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	1,57080	€
	BFWF-09TZ	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,93000	€
			Altres conceptes	2,70159	€
P-176	PFB3-140M	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	8,39	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,87904	€
	BFWF-09V8	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,30350	€
	BFB3-W624	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	2,40720	€
			Altres conceptes	2,80026	€
P-177	PFB3-140M	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	5,06	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,77465	€
	BFB3-095R	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	0,64260	€
	BFWF-09TW	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,21600	€
			Altres conceptes	2,42675	€
P-178	PFB3-140M	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix,	9,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			indòs el reblert del recolzament del tub		
	BFWF-09VF	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,97050	€
	BFB3-W62A	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	3,81480	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,93372	€
Altres conceptes				3,06098	€
P-179	PFB3-140M	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, indòs el reblert del recolzament del tub	12,43	€
	BFB3-W62J	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	5,31420	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,98343	€
	BFWF-09VO	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,89525	€
Altres conceptes				3,23712	€
P-180	PFB4-DW3N	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa	2,87	€
	BFB6-09BK	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,31620	€
Altres conceptes				2,55380	€
P-181	PFM6-8D86	m	Tub corrugat de polietilè, de 15 mm, per a protecció de canonades, encastat	1,37	€
	BFM6-1OK0	m	Tub corrugat de polietilè, de 15 mm, per a protecció de canonades	0,43860	€
Altres conceptes				0,93140	€
P-182	PG10-J22B	u	Armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 1350x450x250 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP40 i IK08, per muntar superficialment, col·locat	597,62	€
	BG10-J1QX	u	Armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 1350x450x250 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP40 i IK08, per muntar superficialment	542,70000	€
Altres conceptes				54,92000	€
P-183	PG2N-EUG0	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	3,07	€
	BG2Q-1KTJ	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,62180	€
Altres conceptes				1,44820	€
P-184	PG2N-EUG1	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del	2,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.		
	BG2Q-1KTK	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,14240	€
	Altres conceptes			1,20760	€
P-185	PG2N-EUGJ	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,06	€
	BG2Q-1KTD	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,82580	€
Altres conceptes				1,23420	€
P-186	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,54	€
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,07060	€
Altres conceptes				1,46940	€
P-187	PG2N-EUG	m	Tribut de poliolefina siliconat corvable, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, tipus Aiscan CT40x35, o equivalent, muntat com a canalització soterrada	6,48	€
	BG2Q-1KTX	m	Tribut de poliolefina siliconat corvable, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, tipus Aiscan CT40x35, o equivalent	5,10000	€
Altres conceptes				1,38000	€
P-188	PG33-E6JU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	1,78	€
	BG33-G2RN	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	0,96900	€
Altres conceptes				0,81100	€
P-189	PG33-E6QO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	2,67	€
	BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,82580	€
Altres conceptes				0,84420	€
P-190	PG33-E6QQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	6,00	€
	BG33-G2RC	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	3,79440	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,20560 €
P-191	PG33-E6QX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	9,88 €
	BG33-G2RL	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	7,50720 €
			Altres conceptes	2,37280 €
P-192	PG33-E6V7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	7,17 €
	BG33-G2RM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	4,91640 €
			Altres conceptes	2,25360 €
P-193	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	8,87 €
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,31000 €
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,19300 €
			Altres conceptes	6,36700 €
P-194	PG47-ENRV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	19,38 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000 €
	BG49-18GF	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	8,45000 €
			Altres conceptes	10,56000 €
P-195	PG4B-DX25	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	142,40 €
	BG4L-09XP	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	118,36000 €
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,34000 €
			Altres conceptes	23,70000 €
P-196	PGD1-E3BV	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	40,59 €
	BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,12000 €
	BGD5-06SW	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	22,66000 €
			Altres conceptes	13,81000 €
P-197	PHR0-8XY3	u	Substitució de Retrofit en lumenera Badila diametre 600mm de la casa Ros Lighting Technologies, S.L, amb 16 leds i potencia màxima 50W, IP 66, IK10, protector 10kV, classe 1, color 3000°K en caixa estanca, muntat, connectat i comprovat.	373,34 €
	BHW8-06IY	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	34,14000 €
	BHR1-2XY3	u	Retrofit per lumenera Badila diametre 600mm de la casa Ros Lighting Technologies, S.L, amb 16 leds i potencia màxima 50W, IP 66, IK10, protector 10kV, classe 1, color 3000°K en caixa estanca, muntat, connectat i comprovat.	262,69000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	76,51000 €
P-198	PHR0-BT71	u	Fanal amb columna en F d'acer galvanitzat de 6,65 m d'alçària, lluminaria, columna i braços amb una mateixa peça de secció rectangular 200x100mm, amb 2 llumeneres a diferents alçades de 6,65m i 4,65m respectivament, accés als equips mitjançant tapa frontal, fixada al cos amb cargols imperdible M6 i junta d'estanquitat de silicona, difusor de vidre pla temperat, modul Up amb 7 leds d'alta eficiència, C FLIT S de Salvi o similar (200x100x3) 6M 2L DN, amb llumenera L FLIT L2 M60 2x7WV HE 30K F4MD VDR SPUW P040, gris plata G2 P=20W, color 3000°K, òptica F4MD, difusor Flit L2 VDR UW pla, i terminal TEFL2J3 Flit L2 M60 + llumenera L FLIT S1 M60 1x7WV HE 30K F2MD VDR SPUW P022, gris plata G2 P=10W, color 3000°K, òptica F2MD, difusor Flit S1 VDR UW pla, i terminal TEFS1J3 Flit S1 M60, inclou protector sobretensions, regulació Driver, muntat, connectat i comprovat.	2.295,26 €
	BHR1-BT70	u	Fanal amb columna d'acer galvanitzat de 6,65 m d'alçària, lluminaria, columna i braços amb una mateixa peça de secció rectangular 200x100mm, amb 2 llumeneres a diferents alçades de 6,65m i 4,65m respectivament, accés als equips mitjançant tapa frontal, fixada al cos amb cargols imperdible M6 i junta d'estanquitat de silicona, difusor de vidre pla temperat, modul Up amb 7 leds d'alta eficiència, C FLIT S de Salvi (200x100x3) 6M 2L DN, amb llumenera L FLIT L2 M60 2x7WV HE 30K F4MD VDR SPUW P040, gris plata G2 P=20W, color 3000°K, òptica F4MD, difusor Flit L2 VDR UW pla, i terminal TEFL2J3 Flit L2 M60 + llumenera L FLIT S1 M60 1x7WV HE 30K F2MD VDR SPUW P022, gris plata G2 P=10W, color 3000°K, òptica F2MD, difusor Flit S1 VDR UW pla, i terminal TEFS1J3 Flit S1 M60, inclou protector sobretensions, regulació Driver	2.092,63000 €
	BHW8-06IY	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	34,14000 €
			Altres conceptes	168,49000 €
P-199	PHR0-BT72	u	Fanal amb columna en L d'acer galvanitzat de 5,15 m d'alçària, lluminaria, columna i braços amb una mateixa peça de secció rectangular 200x100mm, amb 1 llumeneres a 5,15m, accés als equips mitjançant tapa frontal, fixada al cos amb cargols imperdible M6 i junta d'estanquitat de silicona, difusor de vidre pla temperat, modul Up amb 7 leds d'alta eficiència, C FLIT S de Salvi o similar (200x100x3) 5M 1L LAT M60, amb llumenera L FLIT S1 M60 1x7WV HE 30K F5M1 VDR SPUW P040, gris plata G2 P=30W, color 3000°K, òptica F5M1, difusor DFFs1W Flit S1 VDR UW pla, i terminal TEFS1J3 Flit S1 M60, inclou protector sobretensions, regulació Driver, muntat, connectat i comprovat.	1.484,56 €
	BHR1-BT73	u	Fanal amb columna d'acer galvanitzat de 5,15 m d'alçària, lluminaria, columna i braços amb una mateixa peça de secció rectangular 200x100mm, amb 1 llumeneres a 5,15m, accés als equips mitjançant tapa frontal, fixada al cos amb cargols imperdible M6 i junta d'estanquitat de silicona, difusor de vidre pla temperat, modul Up amb 7 leds d'alta eficiència, C FLIT S de Salvi (200x100x3) 5M 1L LAT M60, amb llumenera L FLIT S1 M60 1x7WV HE 30K F5M1 VDR SPUW P040, gris plata G2 P=30W, color 3000°K, òptica F5M1, difusor DFFs1W Flit S1 VDR UW pla, i terminal TEFS1J3 Flit S1 M60, inclou protector sobretensions, regulació Driver	1.324,12000 €
	BHW8-06IY	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	34,14000 €
			Altres conceptes	126,30000 €
P-200	PJM41-NAI5	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig únic, DN25, amb unions roscades d'1´´1/4 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, cabal permanent Q3 de 6,3 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal	118,85 €
	BJM31-N5PH	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig únic, DN25, amb unions roscades d'1´´1/4 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, cabal permanent Q3 de 6,3 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal	107,38000 €
			Altres conceptes	11,47000 €
P-201	PJMZ-IRSO	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 10 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació	3.050,21 €
	BJZ2-IRST	u	Drets de companyia, per a escomesa de 10 a 16 m3/h	1.910,65000 €
	BJZ2-IRSS	u	Drets de subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació, per a escomesa de 10 a 16 m3/h	437,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-202	BJZ1-IRSP	u	Ramal per a escomesa d'aigua de 40 mm de diàmetre	570,40000	€
			Altres conceptes	131,35000	€
	PJMZ-11NO	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 5 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació	2.089,86	€
	BJZ1-IRSQ	u	Ramal per a escomesa d'aigua de 30 mm de diàmetre	472,46000	€
	BJZ2-IRSV	u	Drets de companyia, per a escomesa de 4 a 10 m3/h	1.262,51000	€
P-203	BJZ2-IRSU	u	Drets de subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació, per a escomesa de 4 a 10 m3/h	264,90000	€
			Altres conceptes	89,99000	€
	PJS0-VKLR	u	Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa indosos	25,44	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02400	€
	BD50-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de	9,19856	€
P-204	BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció	8,73365	€
			Altres conceptes	7,48379	€
	PJS5-HA2U	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	255,47	€
	BJS6-H5IQ	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi	178,06000	€
	BJS1-H6R1	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	29,01000	€
P-205			Altres conceptes	48,40000	€
	PJS6-9EEK	m	Canonada de Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb mecanisme antisucció, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	3,28	€
	B0B7-106P	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,11250	€
	BJSS-28MQ	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb mecanisme antisucció	1,33350	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000	€
P-206			Altres conceptes	1,81400	€
	PJSA1M92K	u	Programador Hydrowise wifi y modular HUNTER HCC-800-PL o equivalente, de base 8 estaciones ampliables hasta 38 estaciones con módulos de 4 o 8 estaciones, en caja de plástico. Dimensiones: 30x35x13 cm. Pantalla táctil. Ajustes de riego predictivo. Compatible con la plataforma de control centralizado Hydrowise. Comunicación wifi. 4 Programas completamente independientes o secuenciales. Arranque válvula maestra o bomba. Opciones de selección diaria independiente o secuencial. Capacidad de arranque de dos electroválvulas al mismo tiempo más válvula maestra. Dos entradas de sensores, Compatibles con sensores click i sensores de pulsos, caudalímetros HC-flow. Funciona con mando a distancia ROAM-XL -ROAM, conector pre-montado . Entrada de transformador 230 VCA o 110 VC. Salida 24 VCA. Compatible con el módulo Lora WVOM/WVL y sistema de decodificadores EZ con el módulo EZDM.	1.225,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-207			Altres conceptes	1.225,57000	€
	PJSA1N92K	u	Programador Hydrowise wifi i modular HUNTER HPC-401-E o equivalente, de base 4 estaciones ampliables hasta 16 estaciones con módulos de 4 o 8 estaciones, en caja de plástico. Dimensiones: 23x55x11 cm. Pantalla táctil. Ajustes de riego predictivo. Compatible con la plataforma de control centralizado Hydrowise. Comunicación wifi. 4 Programas completamente independientes o secuenciales. Arranque válvula maestra o bomba. Opciones de selección diaria independiente o secuencial. entradas de sensores, Compatibles con sensores click i sensores de pulsos, caudalímetros HC-flow (Un caudalímetro por programador). . Entrada de transformador 230 VCA o 110 VC. Salida 24 VCA.	531,75	€
	HPC-401-E	U	Programador Hydrowise wifi i modular HUNTER HPC-401-E	479,83000	€
			Altres conceptes	51,92000	€
	PJSA5-A7VI	u	Decodificador de 4 estaciones, connectat al programador	246,24	€
P-208	BJSA5-2G6L	u	Decodificador de 4 estaciones, per a programador	211,30000	€
			Altres conceptes	34,94000	€
	PJSE-6UC6	u	Electroválvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	49,80	€
	BJS2-28ME	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electroválvula d'1''	5,26000	€
	BJSF-28KU	u	Electroválvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	22,80000	€
P-210			Altres conceptes	21,74000	€
	PJSE-6UCA	u	Electroválvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	213,84	€
	BJSF-28KE	u	Electroválvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal	154,35000	€
	BJS2-28MB	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electroválvula de 2''	11,09000	€
			Altres conceptes	48,40000	€
P-211	PJSEM6UC	u	Electroválvula HUNTER PGV-151G-B, o equivalente, Ø1 1/2", rosca hembra, de PVC, con alimentación del solenoide de 24 VCA, CA. Configuración en línea o en ángulo. Caudal de 4,54 a 18,17 m3/h. Para presiones de 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual mediante el solenoide. Con regulador de caudal.	149,35	€
	BJS2-28MC	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electroválvula d'1''1/2	6,46000	€
			Altres conceptes	142,89000	€
	PJSM1-HBB	u	Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 16 cm de diàmetre i 24 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral	16,90	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a dreus	0,25232	€
P-213	BJSM-H6RA	u	Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 16 cm de diàmetre i 24 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar	4,34000	€
			Altres conceptes	12,30768	€
	PJSM5-VA4	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 40x40x40 cm, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes	114,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,94475 €
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,88312 €
	BDK1-0M3N	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	16,96000 €
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	1,50276 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00166 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,23566 €
			Altres conceptes	80,47205 €
P-214	PJSM5-VA4	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	341,01 €
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	10,44156 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00332 €
	BDK5-UB8O	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	180,49000 €
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	15,69325 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,47132 €
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	3,38300 €
			Altres conceptes	130,52755 €
P-215	PJSM5-VA4	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a varis u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, Bastiment d'acer galvanitzat rectangular i tapa de fosa dúctil per a pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 1070x480 mm amb dues tapes de 588x588 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	486,14 €
	BDK3-VA3V	u	Bastiment d'acer galvanitzat rectangular i tapa de fosa dúctil per a pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 1070x480 mm amb dues tapes de 588x588 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	214,07000 €
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	15,11688 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,94265 €
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,76421 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00664 €
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	25,30379 €
			Altres conceptes	223,93583 €
P-216	PJSQ-92NR	u	Sensor d'humitat per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat	224,28 €
	BJSQ-26K9	u	Sensor d'humitat per a connectar a programador local	136,24000 €
			Altres conceptes	88,04000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-217	PJSQM92O	u	Sensor de caudal HUNTER HC-150-Flow-B o equivalente, para programadores Hydrawise, modelos HC, PHC y HCC. Caudalímetro de pulsos, de bronce de rosca de 1 1/2". Caudal min de lectura 200 l/h y caudal máximo 19.800 l/h . Pulsos de lectura 1 pulso 10 litro. Incluye adaptador BSP.	916,61 €
	HC-150-FLOW	U	HUNTER HC-150-Flow-B	798,76000 €
			Altres conceptes	117,85000 €
P-218	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1" de diàmetre, instal·lada en pericó	13,18 €
	BJST-VSMU	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1" de diàmetre	6,08000 €
			Altres conceptes	7,10000 €
P-219	PJSS-VSMX	u	Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1" de diàmetre, instal·lada en pericó	16,99 €
	BJST-VSMT	u	Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1" de diàmetre	9,73000 €
			Altres conceptes	7,26000 €
P-220	PK2A-DRJR	u	Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs	459,40 €
	BK27-OSVN	u	Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat	403,12000 €
			Altres conceptes	56,28000 €
P-221	PN13-ECEJ	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2" *, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	15,31 €
	BN13-0X7C	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2" **, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer	2,48000 €
			Altres conceptes	12,83000 €
P-222	PN36-AJ0B	u	Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 22 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment	17,03 €
	BN36-2I2T	u	Vàlvula de bola manual per a unions a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i de 22 mm de diàmetre nominal	12,89000 €
			Altres conceptes	4,14000 €
P-223	PN37-6YCS	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/2" i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	53,44 €
	BN35-1CFO	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/2" i de 64 bar de PN	37,75000 €
			Altres conceptes	15,69000 €
P-224	PN37-6YCX	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1" i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	32,55 €
	BN35-1CFJ	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1" i de 64 bar de PN	20,44000 €
			Altres conceptes	12,11000 €
P-225	PN37-6YCY	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2" i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	71,93 €
	BN35-1CFM	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2" i de 64 bar de PN	52,77000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	19,16000 €
P-226	PNE3-9B6I	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	142,37 €
	BNE3-28LD	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	109,21000 €
			Altres conceptes	33,16000 €
P-227	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	105,40 €
	BNE3-28LH	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	89,56000 €
			Altres conceptes	15,84000 €
P-228	PNE3-9B6T	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	128,21 €
	BNE3-28LO	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	104,01000 €
			Altres conceptes	24,20000 €
P-229	PP45-IR8I	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat	3,59 €
	BP45-VIZ6	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,00000 €
			Altres conceptes	2,59000 €
P-230	PP45-VJ7O	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura dielèctrica, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat	3,59 €
	BP45-VIYH	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura dielèctrica, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,00000 €
			Altres conceptes	2,59000 €
P-231	PP4C-H93C	u	Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empliament	69,94 €
	BP4D-H5LT	u	Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i identificació de fibres	1,22000 €
			Altres conceptes	68,72000 €
P-232	PP4C-H93E	u	Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empliament	77,56 €
	BP4D-H5LU	u	Part proporcional de material per a sagnat i identificació de fibres	1,22000 €
			Altres conceptes	76,34000 €
P-233	PP4C-H9XY	u	Caixa d'empalmes tipus ''torpedo'' en línia per empalme i segregació fibra òptica, estanca amb grau de protecció IP68, per 48 fibres, col·locat	248,40 €
	BP4D-H5XY	u	Caixa d'empalmes tipus ''torpedo'' en línia per empalme i segregació fibra òptica, estanca amb grau de protecció IP68, per 48 fibres, col·locat	172,00000 €
			Altres conceptes	76,40000 €
P-234	PP4C-H9XZ	u	Caixa d'empalmes enracable per rack 19'' 1UA per 24 connectors simplex o duplex, apta per empalmar fins a 48 fibres, col·locat	123,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BP4D-H5XZ	u	Caixa d'empalmes enracable per rack 19'' 1UA per 24 connectors simplex o duplex, apta per empalmar fins a 48 fibres, col·locat	79,00000 €
			Altres conceptes	44,24000 €
P-235	PP4C-H9YZ	u	Caixa de terminals de FO per muntatge en carril DIN fins a 12 connectors simplex o duplex, col·locat	53,64 €
	BP4D-H5YW	u	Caixa de terminals de FO per muntatge en carril DIN fins a 12 connectors simplex o duplex, col·locat	27,00000 €
			Altres conceptes	26,64000 €
P-236	PP4D-H93B	u	Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48 en el mateix punt, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció	10,12 €
	BP4D-H5LS	u	Part proporcional de material per a neteja i preparació de fibra òptica i maneguets de protecció	0,41000 €
			Altres conceptes	9,71000 €
P-237	PP7K-HCR2	u	Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, muntat sobre suport o sobre repartidor òptic	16,41 €
	BP71-1YC1	u	Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, per a muntar sobre suport o sobre repartidor òptic	11,00000 €
			Altres conceptes	5,41000 €
P-238	PP7K-HCXY	u	Connector soldable FO tipus LC-UPC, col.	7,00 €
	BP71-1YXY	u	Connector soldable FO tipus LC-UPC	2,00000 €
			Altres conceptes	5,00000 €
P-239	PPA90002	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra. Segons pressupost ESS del present projecte	22.971,40 €
			Sense descomposició	22.971,40000 €
P-240	PPA90003	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la realització del control de qualitat de les obres de Reurbanització de l'eix civíc Carrer Astorga	8.891,73 €
			Sense descomposició	8.891,73000 €
P-241	PPASJ-BT7	PAJ	Partida alçada a justificar de segellat de claveguerons i col·lectors soterrats, segons nova proposta i modificacions de la xarxa de clavegueram existent. S'inclouen tots els mitjans, materials i accessoris necessaris per a la correcta execució dels treballs.	115,00 €
			Sense descomposició	115,00000 €
P-242	PQ16-BT41	u	Banc LOA de mides 1800x630x950mm. Compost de 6 llistons en fusta tropical de 1800x110x35 mm. Estructura construïda amb passamans de 50x8 mm en forma de ''h'' amb platina addicional per suportar els llistons. Potes per encastar mitjançant treballs de paleta. Possibilitat de fabricar-les per cargolar. Acabat lacat oxiró gris.	219,24 €
	BQ15-BT40	u	Banco LOA de medidas 1800x630x950mm.Compuesto de 6 listones en madera tropical de 1800x110x35 mm. Estructura construida con pasamanos de 50x8 mm en forma de ''h'' con pletina adicional para soportar los listones. Patas para empotrar mediante trabajos de albañilería. Posibilidad de fabricarlas para atornillar. Acabado lacado oxirón gris.	185,00000 €
			Altres conceptes	34,24000 €
P-243	PQ16-BT42	u	Cadira LOA de mides 600x630x950mm. Compost de 6 llistons en fusta tropical de 600x110x35 mm. Estructura construïda amb passamans de 50x8 mm en forma de ''h'' amb platina addicional per suportar els llistons. Potes per encastar mitjançant feines de paleta. Possibilitat de fabricar-les per cargolar. Acabat lacat oxiró gris.	187,89 €
	BQ15-BT43	u	Cadira LOA de mides 600x630x950mm. Compost de 6 llistons en fusta tropical de 600x110x35 mm. Estructura construïda amb passamans de 50x8 mm en forma de ''h'' amb platina addicional per suportar els llistons. Potes per encastar mitjançant feines de paleta. Possibilitat de fabricar-les per cargolar. Acabat lacat oxiró gris.	155,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				32,89000 €
P-244	PQ30-BT51	u	Font per a exterior prisma quadrat d'acer amb acabat protecció antioxident i pintura, de 16 cm i 100 cm d'alçària, 2 brocs amb polsador temporitzat i reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó. Inclou dues reixes col·locades.	1.049,94 €
	BQ30-BT52	u	Reixa en xapa perforada en acer inoxidable Aisi-304 de 2mm gruix (forats de 3mm, cada 5mm al tresbolillo), fixada amb 4 cargols. Marc de 335x614mm amb perfils a L d'acer inoxidable.	441,84000 €
	BQ31-2A5K	u	Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	24,90000 €
	BQ30-BT51	u	Font per a exterior de prisma quadrat model Dingo de la casa ADO o similar, lacada en color oxiró gris, amb una aixeta-polsador en un costat, per a ús de persones, i amb polsador superior i aixeta inferior per omplir abeurador per a ús d'animals en costat oposat. Abeurador d'acer inoxidable amb forat a la part central per evitar l'aigua estancada i amb palanca lateral per inclinar l'abeurador. Connexió a escomesa d'aigua mitjançant un cable femella de ½".Ancorada amb dau de formigó.	343,14000 €
Altres conceptes				240,06000 €
P-245	PQB4-AB00	m	Limit per a protecció de parterres d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 40 cm d'alçària, amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre cada 60 cm i passamà de platina amb forma corba, col·locat amb fixacions mecàniques	342,83 €
	BQB4-2GSV	m	Limit per a protecció de parterres d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 40 cm d'alçària, amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre cada 60 cm i passamà de platina amb forma corba, per a col·locar amb fixacions mecàniques	303,49000 €
Altres conceptes				39,34000 €
P-246	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %	0,98 €
Altres conceptes				0,98000 €
P-247	PR2G-MDC	u	Excavació de clot de plantació, de dimensions 1,2x1,2x1 m, amb mitjans mecànics CRITERI D'AMIDAMENT: CLOTS: Unitats de pous de les dimensions indicades a la DT. RASA: m de llargària de rasa de les dimensions indicades a la DT. EXCAVACIÓ: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, alisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.	13,46 €
Altres conceptes				13,46000 €
P-248	PR36M8RU	m3	Suministre i estesa de terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	39,11 €
	BR3D-21GI	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	32,35155 €
Altres conceptes				6,75845 €
P-249	PR3C-8ZQR	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	5,11 €
	BR35-21GO	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel	3,45600 €
Altres conceptes				1,65400 €
P-250	PR416M8TP	u	Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 90 l, en format multitronc CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	180,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR416-225N	u	Arbutus unedo d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 90 l	172,80000 €
Altres conceptes				7,78000 €
P-251	PR420-8U3	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	116,02 €
	BR420-22BU	u	Celtis australis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	111,02000 €
Altres conceptes				5,00000 €
P-252	PR423M8U6	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, en format MULTITRONC CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	178,20 €
	BR423-22DR	u	Cercis siliquastrum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	170,53000 €
Altres conceptes				7,67000 €
P-253	PR42C-8UG	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	97,24 €
	BR42C-22I7	u	Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	93,05000 €
Altres conceptes				4,19000 €
P-254	PR434-8UN	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	114,02 €
	BR433-22LD	u	Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	109,11000 €
Altres conceptes				4,91000 €
P-255	PR436-8US	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Skyline de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	112,75 €
	BR435-22O5	u	Gleditsia triacanthos Skyline de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	107,89000 €
Altres conceptes				4,86000 €
P-256	PR438-8UW	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	139,93 €
	BR437-22QB	u	Hibiscus syriacus de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l	133,90000 €
Altres conceptes				6,03000 €
P-257	PR43B-8V1	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	115,64 €
	BR43A-22S6	u	Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	110,66000 €
Altres conceptes				4,98000 €
P-258	PR43DM8V2	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l. En format MULTITRONC CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	302,83 €
	BR43C-22T0	u	Lagerstroemia indica de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l	289,79000 €
Altres conceptes				13,04000 €
P-259	PR43MM8V	u	Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	279,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-260	PISCHI	u	Pistacia chinensis 16/18	267,50000	€
			Altres conceptes	12,04000	€
	PR448-8VU	u	Subministrament de Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	165,62	€
	BR448-2374	u	Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	158,49000	€
			Altres conceptes	7,13000	€
	PR44G-8WI	u	Subministrament de Punica granatum Nana en contenidor de 6,5 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	9,61	€
	BR44G-23JR	u	Punica granatum Nana en contenidor de 6,5 l	9,20000	€
			Altres conceptes	0,41000	€
P-262	PR44H-8WJ	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	172,05	€
	BR44H-23JX	u	Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	164,64000	€
			Altres conceptes	7,41000	€
P-263	PR456-8XE	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	112,75	€
	BR456-240N	u	Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	107,89000	€
			Altres conceptes	4,86000	€
P-264	PR458-8XH	u	Subministrament de Tabebuia rosea de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	130,89	€
	BR458-241W	u	Tabebuia rosea de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l	125,25000	€
			Altres conceptes	5,64000	€
P-265	PR45B-8XS	u	Subministrament de Tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	93,54	€
	BR45B-247H	u	Tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	89,51000	€
			Altres conceptes	4,03000	€
P-266	PR4BFM949	u	Subministrament de Cistus x florentinus en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	5,85	€
	CISFLO	u	Cistus x florentinus en contenidor de 3 l	5,60000	€
			Altres conceptes	0,25000	€
P-267	PR4BFM949	u	Subministrament de Cistus x skanbergii en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	5,43	€
	CISSKA	u	Cistus x skanbergii en contenidor de 3 l	5,20000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-268	PR4BL-94B	u	Subministrament de Convolvulus sabatius en test 17 cm CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	2,19	€
	BR4BL-25SS	u	Convolvulus sabatius en test 17 cm	2,10000	€
			Altres conceptes	0,09000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-269	PR4BM949J	u	Subministrament de Cistus x pulverulentus en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	5,43	€
	CISPUL	u	Cistus x pulverulentus en contenidor de 3 l	5,20000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-270	PR4CH-937	u	Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	4,57	€
	BR4CH-25KO	u	Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l	4,37000	€
			Altres conceptes	0,20000	€
P-271	PR4CM937L	u	Subministrament de Diosma hirsuta 'Sunset Gold' en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	6,79	€
	DIOSUN	u	Diosma hirsuta 'Sunset Gold' en contenidor de 3 l	6,50000	€
			Altres conceptes	0,29000	€
P-272	PR4D5-93C	u	Subministrament de Farfugium japonicum en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	3,95	€
	BR4D5-25MR	u	Farfugium japonicum en contenidor de 3 l	3,78000	€
			Altres conceptes	0,17000	€
P-273	PR4DHM93	u	Subministrament de Gazania rigens en c-1L CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	2,19	€
	BR4DH-25O8	u	Gazania rigens 'Sun Bathers' en test 17 cm	2,10000	€
			Altres conceptes	0,09000	€
P-274	PR4DP-93L	u	Subministrament d'Hypericum balearicum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	3,74	€
	BR4DP-25PV	u	Hypericum balearicum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,58000	€
			Altres conceptes	0,16000	€
P-275	PR4GC-93W	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	11,59	€
	BR4GC-265W	u	Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	11,09000	€
			Altres conceptes	0,50000	€
P-276	PR4GI-93YH	u	Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	12,15	€
	BR4GI-266Z	u	Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l	11,63000	€
			Altres conceptes	0,52000	€
P-277	PR4GU-942	u	Subministrament de Rhodanthemum hosmariense en test 17 cm CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	2,79	€
	BR4GU-268X	u	Rhodanthemum hosmariense en test 17 cm	2,67000	€
			Altres conceptes	0,12000	€
P-278	PR4H6M94X	u	Subministrament de Sarcococca hookeriana en contenidor de 5 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	8,57	€
	SARHOK	u	Sarcococca hookeriana en contenidor de 5 l	8,20000	€
			Altres conceptes	0,37000	€
P-279	PR4H8-94X	u	Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	3,35	€
	BR4H8-26AG	u	Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,21000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				0,14000	€
P-280	PR4HA-94Z	u	Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	2,61	€
	BR4HA-26BJ	u	Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l	2,50000	€
Altres conceptes				0,11000	€
P-281	PR4J1M95D	u	Subministrament de Tagete lemmonii en test 23 cm CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	3,25	€
	TAGLEM	u	Tagete lemmonii en test 23 cm	3,11000	€
Altres conceptes				0,14000	€
P-282	PR4J5-95D	u	Subministrament de Thymus ciliatus en contenidor d'1,3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	2,08	€
	BR4J5-26E0	u	Thymus ciliatus en contenidor d'1,3 l	1,99000	€
Altres conceptes				0,09000	€
P-283	PR4J5M95D	u	Subministrament de Thymus serphyllum en contenidor d'1,3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	3,14	€
	THYSER	U	Thymus serphyllum en C-3L	3,00000	€
Altres conceptes				0,14000	€
P-284	PR4JA-95G	u	Subministrament de Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	2,40	€
	BR4JA-26FD	u	Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,30000	€
Altres conceptes				0,10000	€
P-285	PR4JG-951	u	Subministrament de Viburnum tinus Eve Price en contenidor de 15 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	14,22	€
	BR4JG-26GN	u	Viburnum tinus Eve Price en contenidor de 15 l	13,61000	€
Altres conceptes				0,61000	€
P-286	PR60-8Y02	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	50,08	€
	BR32-21DJ	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	1,63026	€
	B03L-05MX	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm	7,21791	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,19920	€
	Altres conceptes			41,03263	€
P-287	PR60-8Y48	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	59,51	€
	B03L-05MX	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm	7,21791	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,19920	€
	BR32-21DJ	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	1,63026	€
	Altres conceptes			50,46263	€
P-288	PR61-8ZIB	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior	9,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B011-05ME	m3	al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	0,01594	€
			Altres conceptes	8,98406	€
P-289	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	3,00	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00515	€
			Altres conceptes	2,99485	€
P-290	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	5,26	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00896	€
			Altres conceptes	5,25104	€
P-291	PR61-8ZJI	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	11,40	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02025	€
			Altres conceptes	11,37975	€
P-292	PR61-8ZJX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	22,71	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,03320	€
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,41430	€
	Altres conceptes			22,26250	€
P-293	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs	1,10	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00830	€
			Altres conceptes	1,09170	€
P-294	PRE33-IZY2	u	Esporga de formació o aclarida d'arbre amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	19,24	€
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,81200	€
			Altres conceptes	18,42800	€
P-295	PRE93MIZP	m2	Tala i esporga selectiva inferior a < 100 m2 de la vegetació situada en mitgeres. Càrrega sobre camió i neteja. Eliminació de soques.	12,03	€
Altres conceptes				12,03000	€
P-296	PRZ0-906L	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	33,07	€
	BRZ3-255U	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària	8,94000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,35000	€
			Altres conceptes	22,78000	€
P-297	PRZ3-IZY1	m2	Tallada manual d'arrels en obertura de rases pròximes a arbrat i aplicació de cicatritzant de totes les arrels de diàmetre >= 3 cm	15,29	€
	BRL3-IZY0	kg	Màstic desinfectant, bactericida i fungicida per a protecció de ferides a branques i arrels d'arbres	0,40140	€
			Altres conceptes	14,88860	€
P-298	UBENSF570	u	Suministro y colocación de sumidero de fundición dúctil, serie DELTA de BENITO, de 565x305x570 mm, C-250, diseñado para soportar un tráfico suave. Para instalación en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcnos y cunetas. Compuesto por una caja imbornal de hierro, una reja abatible antirrobo y reversible fabricada en fundición dúctil y una pala sifónica extraíble para una fácil limpieza. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Articulada antirrobo. Reversible. Diseño de barrotes en diagonal (anti bicicleta) que garantizan una alta absorción. Conexión con junta tórica para tubo de PVC de Ø200 mm. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Fabricado en una sola pieza. Con pala sifónica extraíble. El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.	518,31	€
	PBENSF570	u	Sumidero fundición dúctil DELTA 565x305x570 mm, C250	453,95000	€
			Altres conceptes	64,36000	€
P-299	ZD35BT13	u	Rebaix i modificació de pericons i arquetes existents a cota final de projecte. Inclou tapa registrable o muntatge de tapa recuperada, ajustos i acabats necessaris per al seu correcte ús i funcionament.	97,12	€
	BD3Z2776	u	Tapa registrable estanca de 70x70x6 cm	10,64500	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00332	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1	1,90000	€
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari cem ii/b-i 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs i mallatex.	0,47132	€
	B064300C	m3	Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	5,76553	€
			Altres conceptes	78,33483	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/11/25 Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
--------	------	----	------------	------	--

PRESSUPOST GENERAL

PRESSUPOST

*

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	01	TREBALLS PREVIS
Títol 3	00	Implantació d'obra

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FGG00020	pa	Partida alçada per la implantació d'obra amb col·locació de tanques perimetrals a les zones de treball, senyalització de desviaments de trànsit rodat i de vianants, col·locació de senyals d'avís, ocultacions de senyals existents i retirada d'elements no coherents amb les obres, trasllat de contenidors d'escombreries, etc. tot segons les directrius de la Direcció Facultativa i els Serveis Tècnics Municipals (P - 13)	2,500.00	1,000	2,500.00

TOTAL	Títol 3	01.01.00	2.500,00
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	01	TREBALLS PREVIS
Títol 3	01	Retirada de mobiliari i material

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 94)	11,22	5,000	56,10
2	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 93)	4,46	5,000	22,30
3	P21Q0-4RXJ	u	Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 90)	1,54	20,000	30,80
4	P21Q2-8GXV	u	Retirada de piona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 95)	7,44	5,000	37,20
5	P21Q3-HBR5	u	Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 96)	28,47	15,000	427,05
6	P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 81)	10,17	8,000	81,36
7	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 82)	12,71	3,000	38,13
8	P21B0-HBQX	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 80)	10,20	51,000	520,20
9	F21HU400	u	Desmuntatge de semàfor, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor (P - 7)	139,30	4,000	557,20
10	P21DH-8GXF	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 85)	104,20	9,000	937,80
11	P21DD-HBKF	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 84)	82,77	6,000	496,62
12	P21Q0-BT07	u	Desmuntatge i posterior col·locació de marquesina per parada de Bus existent, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la	823,95	2,000	1.647,90

EUR

PRESSUPOST

*

13	P21Q0-BT08	u	seva reutilització. Inclou nova formació de daus de formigó i plantilles de xapa d'acer galvanitzat per al muntatge de l'element segons nova ubicació indicada en el projecte. (P - 91)	151,53	3,000	454,59
14	P21B0-HBQQ	m	Desmuntatge i posterior col·locació de columna informativa de Bus, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització. Inclou nova formació de daus de formigó i plantilles de xapa d'acer galvanitzat per al muntatge de l'element segons nova ubicació indicada en el projecte. (P - 92)	0,38	250,000	95,00
15	P21B0-HBQR	u	Retirada de marca vial temporal de 10 cm d'amplària, adherida al paviment (P - 78)	1,69	250,000	422,50
16	P21B0-HBQN	m2	Retirada de marca vial temporal de fletxa d'1,5 m de llargària adherida al paviment (P - 79)	8,90	100,000	890,00
17	P21B0-HBQM	m2	Eliminació de marca vial de pintura termoplàstica amb fresatge (P - 77)	6,76	100,000	676,00
18	P21B0-HBQL	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge (P - 76)	3,20	20,000	64,00
19	P21DI-HBAI	u	Eliminació de marca vial amb pintura negra (P - 75)	82,98	2,000	165,96
20	P21DI-BT36	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accessoris i elements de subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido (P - 87)	82,98	6,000	497,88

TOTAL	Títol 3	01.01.01	8.118,59
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	01	TREBALLS PREVIS
Títol 3	02	Cales de localització de serveis

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (P - 59)	216,75	20,000	4.335,00

TOTAL	Títol 3	01.01.02	4.335,00
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	01	TREBALLS PREVIS
Títol 3	03	Altres

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additiu, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans (P - 123)	44,62	64,000	2.855,68
2	P892-4UD9	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 125)	35,82	30,000	1.074,60
3	P89H-4V75	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat (P - 126)	17,24	64,000	1.103,36
4	P8315-B2VF	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de	157,34	10,000	1.573,40

EUR

PRESSUPOST

*

1251 a 2500 cm2, col·locada amb adhesiu C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i ganxos d'acer inoxidable, i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 124)

TOTAL	Títol 3	01.01.03	6.607,04
Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capítol	02	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	
Títol 3	01	Enderrocs	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-DJ4A	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 62)	3,81	3.000,000	11.430,00
2	P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 61)	2,95	5.242,000	15.463,90
3	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 63)	3,93	26,000	102,18
4	P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 64)	4,59	150,000	688,50
5	P2143-HYQW	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 60)	3,10	300,000	930,00
6	P2149-DJ69	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 67)	3,81	1.076,400	4.101,08
7	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 65)	3,28	56,000	183,68
8	P2148-49LD	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 66)	1,15	50,000	57,50
9	P214Y-I16M	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 74)	24,16	39,600	956,74
10	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 71)	7,57	151,800	1.149,13
11	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 72)	4,54	320,700	1.455,98
12	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 73)	4,51	49,800	224,60
13	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 70)	1,65	200,000	330,00
14	P214P-1163X	m3	Enderroc de fonament aïllat de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 69)	48,46	20,000	969,20
15	P2149-I6EN	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma	31,85	20,000	637,00

PRESSUPOST

*

16	ZD35BT13	u	única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 5 1 u (P - 68)	97,12	72,600	7.050,91
17	P21G3-DJ1B	m	Rebaix i modificació de pericons i arquetes existents a cota final de projecte. Inclou tapa registrable o muntatge de tapa recuperada, ajustos i acabats necessaris per al seu correcte ús i funcionament. (P - 299)	1,73	96,000	166,08
18	P21G6-IQEO	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm d'o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 88)	21,41	32,000	685,12
			Demolició d'interceptor de 90 cm de fondària i 50 cm d'amplària amb compressor i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor (P - 89)			

TOTAL	Títol 3	01.02.01	46.581,60
Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capítol	02	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	
Títol 3	02	Moviment de terres	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 98)	4,08	520,852	2.125,08
2	P2214-AYNX	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 99)	6,45	661,100	4.264,10
3	P2241-52SL	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM (P - 106)	1,44	8.230,000	11.851,20

TOTAL	Títol 3	01.02.02	18.240,38
Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capítol	03	PAVIMENTACIÓ	
Títol 3	01	Pavimentació	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P92A-DX8D	m3	Subbase de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 129)	30,09	988,100	29.731,93
2	P924-HYVS	m3	Subbase de Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm amb incorporació de Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm per omplir forats, amb estesa i piconatge del material (P - 128)	44,65	282,600	12.618,09
3	P931-10RP7	m3	Base de Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 130)	98,11	248,820	24.411,73
4	P931-126AH	m2	Base de 20 cm de gruix de Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 131)	24,06	1.074,440	25.851,03
5	P9G71-1BT56	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 10 / 48,5 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55, amb Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 30 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic. Inclòs colorant de sulfat de ferro, de base aquosa, aplicat amb sulfatadora. (P - 147)	23,73	701,000	16.634,73

PRESSUPOST		*		Pàg.:		5
6	P976-11ZTY	m	Rigola de 30 cm d'amplària de Peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 136)	22,88	674,000	15.421,12
7	P981-V80A	m	Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclat, col·locat sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 137)	82,41	176,400	14.537,12
8	P983-V8GA	u	Capçal per a gual amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x57x25 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclat, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 138)	79,16	34,400	2.723,10
9	P966-H97L	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (P - 134)	33,54	3.047,000	102.196,38
10	P9F3-BT06	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 20x20x8cm, del tipus warning/crossing, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ``A`` s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339.	71,97	19,440	1.399,10
11	P9F3-BT03	m2	Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Col·locada a truc de maceta sobre un llit de 3 cm de morter M15 pastat i suport de solera de formigó. (P - 143) Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 60x40x5cm, del tipus warning/crossing, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,5 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ``A`` s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339.	63,72	183,600	11.698,99

PRESSUPOST		*		Pàg.:		6
12	P9F3-BT05	m2	Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Col·locada a truc de maceta sobre un llit de 3 cm de morter pastat i suport de solera de formigó. (P - 141) Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 30x10x10cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ``A`` s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339.	67,68	1.020,000	69.033,60
13	P967-1223R	m	Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Col·locada a truc de maceta sobre un llit de 3 cm de morter M15 pastat i suport de solera de formigó. (P - 142) Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclat, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 135)	31,13	50,000	1.556,50
14	P9F9-BT33	m2	Paviment de LLOSA prefabricada de formigó, segons especificacions de la norma UNE-EN 1339:2004, model LLOSA FILTRA® de BREINCO, empresa certificada segons ISO 9001 - ISO 14001, doble capa, amb unes dimensions de 40x40x10cm, sense armadura, formada per tres vèrtebres de 40 cm de longitud i 8 cm d'ample, separades longitudinalment entre si mitjançant juntes obertes de 5cm i unides transversalment a la seva base per mitjà de 2 nervis. Acabat estàndard, amb bisell, separadors de 0.5mm i 33.7mm als seus laterals, color a definir per la D.F. Dissenyada per sistema de paviments drenants de tipologia ACQUA ja que el 29% de l'àrea de la peça és permeable, conferint a la peça una capacitat drenant de 29620 l/(sxha). Dissenyada per sistema de paviments drenants tipus ACQUA joint, amb junta verda. El reblliment dels buits s'efectuarà amb un substrat franc arenós, amb un 70% de sorra rentada i un 30% de terra vegetal adobada; compactant bé la terra amb l'objectiu que la sembra quedi ben assentada i així garantir l'absència de cambres d'aire; per a posteriorment sembrar-hi una barreja de llavors de gespa segons la zona climàtica: 10% Lolium perenne, 10% Poa pratensis, 10% Agrostis i 70% Festuca. (P - 146)	62,12	507,000	31.494,84

PRESSUPOST

*

15	P9F4-1BT35	m2	Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 40x20x5cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,5 mm Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ``A`` s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339.	45,42	1.731,000	78.622,02
16	P9F4-1BT36	m2	Col·locada a truc de maceta sobre un llit de sorra 4cm i suport de base Tot-U compactada 95%PM (P - 144) Paviment de llosa prefabricada de formigó DRY-CAST d'alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o equivalent, empresa certificada amb la ISO 14001, de format 30x10x6cm, de color mix- destonificat tipus ceniza/arena o equivalent (a definir per la DF). Acabat superficial de textura uniforme al tacte tipus standard®, amb tractament fotocatalític air clean®. Monocapa, sense bisell i amb separadors incorporats de 0,3 mm. Fabricada amb àrids granítics i silícics. Conté un mínim de 15% d' àrids reciclats i el 100% del producte és reciclable; amb marcatge CE i DAP (Declaració Ambiental de Producte) i Ecoetiqueta. Acolorida en massa amb pigments inorgànics d'òxids de ferro d'alta resistència a la climatologia i a les radiacions UV (Categoria ``A`` s/ Norma 12878). Bon comportament a les inclemències del temps, gelades, neu i pluja. Bon comportament a elements abrasius. Antilliscant Rd > 45 USRV (Classe 3 CTE). Hidrofugada, es neteja amb aigua de pluja. Les lloses compliran amb les especificacions tècniques de la Norma UNE-EN-1339.	48,93	554,000	27.107,22
17	P9A2-DN4X	m3	Segons les condicions d'aquesta normativa, la càrrega de trencament serà major o a 4,5kN (Marcat 4), la resistència a la flexió serà major o igual a 5Mpa (Marcat U), la resistència a l'abrasió serà menor o igual a 20mm (Marcat I), el coeficient d'absorció d'aigua menor al 6 % (Marcat B) i la resistència al lliscament major o igual a 45 USRV (Classe 3). Col·locada a truc de maceta sobre un llit de sorra 4cm i suport de base Tot-U compactada 95%PM (P - 145)	24,31	328,000	7.973,68
18	P9E1-BT48	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland (P - 140)	42,76	40,000	1.710,40
19	P9H5-E8AV	t	Paviment de Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 149)	64,23	303,120	19.469,40
20	P9H5-E8AH	t	Paviment de Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,	65,87	202,080	13.311,01

EUR

PRESSUPOST

*

estesa i compactada (P - 148)						
TOTAL	Títol 3		01.03.01		507.501,99	
Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus				
Capitol	04	SANEJAMENT I DRENATGE				
Títol 3	01	Moviment de terres				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221C-DYZM	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 104)	8,13	237,600	1.931,69
2	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 101)	10,95	38,320	419,60
3	P2255-W6AY	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM (P - 109)	17,96	213,840	3.840,57
TOTAL	Títol 3		01.04.01		6.191,86	
Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus				
Capitol	04	SANEJAMENT I DRENATGE				
Títol 3	02	Canonades i drenatge				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD78K-BT75	u	Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de sanejament de PVC-U de diàmetre nominal DN200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de formigó de diàmetre nominal variable. Superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) o UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, fixat mecànicament.	76,70	21,000	1.610,70
		Inclou modificació de l'embocadura existent o execució de nova connexió al col·lector principal, amb mitjans, materials i accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació, connexió i funcionament. (P - 166)				
2	PD78K-TRGS	u	Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de sanejament de PVC-U de diàmetre nominal DN200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de diàmetre nominal DN315 de superfícies interna llisa i externa llisa segons normes UNE-EN 13476-2 (tub de paret estructurada) o UNE-EN 1401-1 (tub de paret compacta), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, fixat mecànicament (P - 167)	70,14	6,000	420,84
3	PPASJ-BT74	PAJ	Partida alçada a justificar de segellat de claveguerons i col·lectors soterrats, segons nova proposta i modificacions de la xarxa de clavegueram existent. S'inclouen tots els mitjans, materials i accessoris necessaris per a la correcta execució dels treballs. (P - 241)	115,00	7,000	805,00
4	PD76-B2Q3	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat (P - 165)	63,71	173,330	11.042,85
5	PD76-B2PV	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 315 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 33 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat (P - 164)	83,02	155,070	12.873,91
6	PD7F-124Q5	m	Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica col·locat sobre solera de formigó Formigó en massa, amb 20% de	76,37	5,000	381,85

EUR

PRESSUPOST

*

granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6 i reblert amb Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm (P - 168)		
--	--	--

TOTAL	Títol 3	01.04.02	27.135,15
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	04	SANEJAMENT I DRENATGE
Títol 3	03	Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	UBENSF570	u	Suministro y colocación de sumidero de fundición dúctil, serie DELTA de BENITO, de 565x305x570 mm, C-250, diseñado para soportar un tráfico suave. Para instalación en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcones y cunetas. Compuesto por una caja imbornal de hierro, una reja abatible antirrobo y reversible fabricada en fundición dúctil y una pala sifónica extraíble para una fácil limpieza. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Articulada antirrobo. Reversible. Diseño de barrotes en diagonal (anti bicicleta) que garanticen una alta absorción. Conexión con junta tórica para tubo de PVC de Ø200 mm. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Fabricado en una sola pieza. Con pala sifónica extraíble.	518,31	33,000	17.104,23
2	PD55-E3NP	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 162)	80,01	2,000	160,02
3	PD50-481B	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 161)	85,18	2,000	170,36
4	PD06-VO3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb Solera amb mitja canya de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (P - 160)	593,68	11,000	6.530,48

TOTAL	Títol 3	01.04.03	23.965,09
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	04	SANEJAMENT I DRENATGE
Títol 3	04	Inspecció de la xarxa

PRESSUPOST

*

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PDV1-HC4T	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 174)	678,41	1,000	678,41
2	PDH0-HP4Z	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna (P - 169)	235,04	1,000	235,04

TOTAL	Títol 3	01.04.04	913,45
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	05	ESTRUCTURES I MURS
Títol 3	01	Estructures / Murs

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P447-DMDI	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 119)	3,83	100,000	383,00
2	P6125-7BMD	m2	Paret de tancament passant d'una cara vista de gruix 14 cm, de Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 120)	53,52	10,000	535,20
3	P6181-4VNT	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2,5 m de dues cares vistes, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, l·lis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc amb additiu colorant, 1:1:7 elaborat a l'obra (P - 121)	40,19	10,000	401,90
4	P791-8A6Z	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 122)	16,22	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.05.01	1.320,10
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	06	INSTAL·LACIONS / XARXES
Títol 3	01	Enllumenat
Títol 4	01	Actuacions a la xarxa existent

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P221E-I6H9	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3 (P - 105)	23,79	255,840	6.086,43
2	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 107)	4,51	426,400	1.923,06
3	P2219-564L	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 102)	10,65	15,533	165,43
4	P310-D551R	u	Placa i anclatge per fonamentació de fanal d'Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 amb joc de pernís	46,42	72,200	3.351,52

			per ancoratje de la columna (P310-D5xy) (P - 116)			
5	P312-M0SE	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió (P - 118)	99,96	6,976	697,32
6	P312-IBVH	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió (P - 117)	96,83	11,501	1.113,64
7	PDK4-LP59	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 60x60 cm i fondària de 60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 172)	103,11	17,000	1.752,87
8	PDK1-DXXX	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, inscripció "Enllumenat públic" col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 170)	107,92	17,000	1.834,64
9	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 186)	3,54	1.291,000	4.570,14
10	PBC4-WAXY	m	Cinta d'avis cables elèctrics d'amplària 20 mm amb simbologia específica, color groc, col·locada al fons de rasa (P - 158)	0,63	2.132,000	1.343,16
11	PG33-E6QO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 189)	2,67	751,000	2.005,17
12	PG33-E6QQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 190)	6,00	156,000	936,00
13	PG33-E6V7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 192)	7,17	828,000	5.936,76
14	PG33-E6QX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 191)	9,88	163,000	1.610,44
15	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 193)	8,87	1.222,000	10.839,14
16	PGD1-E3BV	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 196)	40,59	73,000	2.963,07
17	PG47-ENRV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 194)	19,38	1,000	19,38
18	PG4B-DX25	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 195)	142,40	1,000	142,40
19	FG4662AC	u	Caixa de connexió, derivació i protecció per fusibles cilíndrics de tamany 10x38mm, segons UNE 21103, inclosos fusibles de 6A, IP44, IK08, amb 4 bornes d'entrada fins a 25mm2 i 2 bornes de sortida fins a 6mm2, referencia 1468-E MC de Claved, codi AC41052 o equivalent, col·locada i comprovada. (P - 12)	27,17	115,000	3.124,55
20	E3113PLC	u	Suministro y colocación de placa identificación segun estandar Ajuntament de Reus, con el numero de matricula correspondiente a cuadro y farola, colocada con remaches en el soporte (P - 5)	7,69	115,000	884,35

EUR

TOTAL	Títol 4	01.06.01.01	51.299,47
Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capítol	06	INSTAL·LACIONS / XARXES	
Títol 3	01	Enllumenat	
Títol 4	02	Punts de llum	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PHR0-8XY3	u	Substitució de Retrofit en lumenera Badila diàmetre 600mm de la casa Ros Lighting Technologies, S.L, amb 16 leds i potencia màxima 50W, IP 66, IK10, protector 10kV, classe 1, color 3000°K en caixa estanca, muntat, connectat i comprovat. (P - 197)	373,34	12,000	4.480,08
2	PHR0-BT71	u	Fanal amb columna en F d'acer galvanitzat de 6,65 m d'alçària, lluminària, columna i braços amb una mateixa peça de secció rectangular 200x100mm, amb 2 llumeneres a diferents alçades de 6,65m i 4,65m respectivament, accés als equips mitjançant tapa frontal, fixada al cos amb cargols imperdible M6 i junta d'estanquitat de silicona, difusor de vidre pla temperat, modul Up amb 7 leds d'alta eficiència, C FLIT S de Salvi o similar (200x100x3) 6M 2L DN, amb lluminera L FLIT L2 M60 2x7WV HE 30K F4MD VDR SPUW P040, gris plata G2 P=20W, color 3000°K, òptica F4MD, difusor Flit L2 VDR UW pla, i terminal TEFL2J3 Flit L2 M60 + lluminera L FLIT S1 M60 1x7WV HE 30K F2MD VDR SPUW P022, gris plata G2 P=10W, color 3000°K, òptica F2MD, difusor Flit S1 VDR UW pla, i terminal TEFS1J3 Flit S1 M60, inclou protector sobretensions, regulació Driver, muntat, connectat i comprovat. (P - 198)	2.295,26	54,000	123.944,04
3	PHR0-BT72	u	Fanal amb columna en L d'acer galvanitzat de 5,15 m d'alçària, lluminària, columna i braços amb una mateixa peça de secció rectangular 200x100mm, amb 1 llumeneres a 5,15m, accés als equips mitjançant tapa frontal, fixada al cos amb cargols imperdible M6 i junta d'estanquitat de silicona, difusor de vidre pla temperat, modul Up amb 7 leds d'alta eficiència, C FLIT S de Salvi o similar (200x100x3) 5M 1L LAT M60, amb lluminera L FLIT S1 M60 1x7WV HE 30K F5M1 VDR SPUW P040, gris plata G2 P=30W, color 3000°K, òptica F5M1, difusor DFFS1W Flit S1 VDR UW pla, i terminal TEFS1J3 Flit S1 M60, inclou protector sobretensions, regulació Driver, muntat, connectat i comprovat. (P - 199)	1.484,56	9,000	13.361,04

TOTAL	Títol 4	01.06.01.02	141.785,16
Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capítol	06	INSTAL·LACIONS / XARXES	
Títol 3	01	Enllumenat	
Títol 4	04	Altres	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 IZ00LEGA	u	Projecte de legalització de l'instal·lació d'enllumenat públic projectada, segons especificacions del Plec de Condicions Tècniques per a instal·lacions d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Reus, incloent taxes de visat i taxes administratives, registre al Dep. Indústria, etc. (P - 57)	1.550,00	1,000	1.550,00

TOTAL	Títol 4	01.06.01.04	1.550,00
Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capítol	06	INSTAL·LACIONS / XARXES	
Títol 3	02	Elèctrica	
Títol 4	00	Previsions Soterrament	

EUR

PRESSUPOST

*

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAEN-BT37	pa	Partida alçada a justificar per a modificació i afectació de la xarxa aèria de distribució elèctrica existent de ENDESA que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei i treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució pel soterrament de línies aèries, incloent estudi tècnic econòmic, projectes d'obra i legalització, execució dels treballs, modificació d'escomeses, retirada de pals de voreres i cadiretes de façanes, taxes de companyia i organismes oficials, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia (P - 152)	36.575,00	1,000	36.575,00
TOTAL Títol 4				01.06.02.00		36.575,00
Obra				01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capitol				06	INSTAL·LACIONS / XARXES	
Títol 3				04	Telecomunicacions	
Títol 4				02	Telecomunicacions nova instal·lació	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221E-I6H9	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3 (P - 105)	23,79	139,200	3.311,57
2	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 107)	4,51	232,000	1.046,32
3	P312-M0SE	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 118)	99,96	47,592	4.757,30
4	PDK4-LP50	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 80x80 cm i fondària de 85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 173)	131,87	17,000	2.241,79
5	PDK1-DXXY	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124,tapa triangula, inscripció TC - Telecomunicacions + Ajuntament de Reus, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 171)	361,44	17,000	6.144,48
6	PG2N-EUGX	m	Tritub de poliolefina siliconat corvable, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, tipus Aiscan CT40x35, o equivalent, muntat com a canalització soterrada (P - 187)	6,48	1.160,000	7.516,80
7	PBC4-WAXYNR	m	Cinta d'avis Telecomunicacions-Ajuntament de Reus d'amplària 20 mm amb simbologia específica, color groc, col·locada al fons de rasa (PBC4-WAXYb) (P - 159)	0,63	1.160,000	730,80
8	PP45-VJ7O	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura dielèctrica, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (P - 230)	3,59	580,000	2.082,20
9	PP45-IR8I	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (P - 229)	3,59	200,000	718,00

EUR

PRESSUPOST

*

10	PP4C-H9XY	u	Caixa d'empalmes tipus "torpedo" en línia per empalme i segregació fibra òptica, estanca amb grau de protecció IP68, per 48 fibres, col·locat (P - 233)	248,40	3,000	745,20
11	PP4C-H9XZ	u	Caixa d'empalmes enracable per rack 19" 1UA per 24 connectors simplex o duplex, apta per empalmar fins a 48 fibres, col·locat (P - 234)	123,24	1,000	123,24
12	PP4C-H9YZ	u	Caixa de terminals de FO per muntatge en carril DIN fins a 12 connectors simplex o duplex, col·locat (P - 235)	53,64	3,000	160,92
13	PP7K-HCR2	u	Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, muntat sobre suport o sobre repartidor òptic (P - 237)	16,41	60,000	984,60
14	PP4C-H93C	u	Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empulament (P - 231)	69,94	20,000	1.398,80
15	PP7K-HCXY	u	Connector soldable FO tipus LC-UPC, col. (P - 238)	7,00	42,000	294,00
16	PP4C-H93E	u	Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empulament (P - 232)	77,56	20,000	1.551,20
17	PP4D-H93B	u	Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48 en el mateix punt, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció (P - 236)	10,12	20,000	202,40

TOTAL	Títol 4	01.06.04.02		34.009,62
Obra		01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capítol		06	INSTAL·LACIONS / XARXES	
Títol 3		06	Semaforització	
Títol 4		01	Actuacions a la xarxa existent	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PASF-BT54	PAJ	Partida alçada a justificar modificacions xarxa semaforització (P - 154)	3.135,00	1,000	3.135,00
TOTAL Títol 4				01.06.06.01		3.135,00
Obra				01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capitol				06	INSTAL·LACIONS / XARXES	
Títol 3				07	Altres	
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAJ00003	PAJ	Partida alçada a justificar per a modificació de les xarxes de serveis existents d'aigua potable, gas, clavegueram, telecomunicacions, reg, enllumenat públic, etc. als punts afectats per serveis de nova construcció, plantacions d'arbrat, noves alineacions, etc, que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei, incloent, estudi tècnic econòmic, execució dels treballs, drets de companyia, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia afectada (P - 153)	10.000,00	1,000	10.000,00
2	PACA-BT55	PAJ	Partida alçada a justificar d'implantació de sistemes de videovigilànica (P - 151)	5.000,00	1,000	5.000,00
3	PABU-BT56	PAJ	Partida alçada a justificar de previsió d'instal·lació per alimentació de corrent i dades punts PIU (P - 150)	6.792,50	1,000	6.792,50

TOTAL	Títol 3	01.06.07		21.792,50
Obra		01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capítol		07	JARDINERIA I REG	
Títol 3		01	Jardineria	
Títol 4		11	TREBALLS PREVIS	

EUR

PRESSUPOST

*

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-92I8	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 97)	202,71	9,000	1.824,39
2	P2217-55T0	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 100)	3,35	398,700	1.335,65
3	PRE93MIZPL	m2	Tala i esporga selectiva inferior a < 100 m2 de la vegetació situada en mitgeres. Càrrega sobre camió i neteja. Eliminació de soques. (P - 295)	12,03	150,000	1.804,50
4	PRE33-IZY2	u	Esporga de formació o aclarida d'arbre amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 294)	19,24	150,000	2.886,00
5	PRZ3-IZY1	m2	Tallada manual d'arrels en obertura de rases pròximes a arbrat i aplicació de cicatritzant de totes les arrels de diàmetre >= 3 cm (P - 297)	15,29	50,000	764,50
6	P2R4-VSRX	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 112)	7,82	354,900	2.775,32
7	2421MS011	pa	Ajudes i retirades d'altres elements. Partida a justificar (P - 1)	2.090,00	1,000	2.090,00

TOTAL	Titol 4	01.07.01.11	13.480,36
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capitol	07	JARDINERIA I REG
Titol 3	01	Jardineria
Titol 4	12	ARBRAT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR416M8TPU	u	Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 90 l, en format multitronc CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 250)	180,58	1,000	180,58
2	PR420-8U3H	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 251)	116,02	2,000	232,04
3	PR423M8U6Z	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, en format MULTITRONC CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 252)	178,20	2,000	356,40
4	PR42C-8UG2	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 253)	97,24	1,000	97,24
5	PR434-8UNF	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 254)	114,02	5,000	570,10
6	PR436-8USZ	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Skyline de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 255)	112,75	1,000	112,75

EUR

PRESSUPOST

*

7	PR438-8UWO	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 256)	139,93	3,000	419,79
8	PR43B-8V1F	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 257)	115,64	5,000	578,20
9	PR43DM8V2L	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l. En format MULTITRONC CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 258)	302,83	2,000	605,66
10	PR448-8VUR	u	Subministrament de Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 260)	165,62	2,000	331,24
11	PR44H-8WJ0	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 262)	172,05	4,000	688,20
12	PR456-8XEH	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 263)	112,75	5,000	563,75
13	PR458-8XHG	u	Subministrament de Tabebuia rosea de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 264)	130,89	2,000	261,78
14	PR45B-8XSU	u	Subministrament de Tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 265)	93,54	4,000	374,16
15	PR43MM8V2L	u	Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 259)	279,54	2,000	559,08
16	FR41AB2M	u	Subministrament de Bahunia purpurea de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 14)	193,85	4,000	775,40
17	PR60-8Y02	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 286)	50,08	16,000	801,28
18	PR60-8Y48	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 287)	59,51	28,000	1.666,28
19	PRZ0-906L	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària,	33,07	44,000	1.455,08

EUR

PRESSUPOST

*

			clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o caubú (P - 296)			
20	FRM0201	u	Sumministre de plantes en contenidor. Partida a justificar. (P - 48)	57,48	1,000	57,48

TOTAL	Titol 4		01.07.01.12			10.686,49
-------	---------	--	-------------	--	--	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus				
Capitol	07	JARDINERIA I REG				
Titol 3	01	Jardineria				
Titol 4	13	ARBUSTIVA				

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4CH-937L	u	Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 270)	4,57	33,000	150,81
2	PR4CM937L	u	Subministrament de Diosma hirsuta 'Sunset Gold' en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 271)	6,79	64,000	434,56
3	FR4D2B3M	u	Subministrament d'Escallonia 'Red Dream' en contenidor de 5 l (P - 20)	12,54	47,000	589,38
4	FR4FMA23M	u	Subministrament de Myrtus communis 'compacta' d'alçària de 60/80 cm, en contenidor de 10 l (P - 29)	21,95	36,000	790,20
5	PR4GC-93WG	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 275)	11,59	15,000	173,85
6	PR4GI-93YH	u	Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 276)	12,15	75,000	911,25
7	PR44G-8Wl8	u	Subministrament de Punica granatum Nana en contenidor de 6,5 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 261)	9,61	51,000	490,11
8	FR4DMGAM	u	Subministrament de Raphiolepis x indica 'Springtime' en contenidor de 10 l (P - 22)	13,06	9,000	117,54
9	FR4M3843	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis Boule d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l (P - 37)	3,15	83,000	261,45
10	PR4H6M94XF	u	Subministrament de Sarcococca hookeriana en contenidor de 5 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 278)	8,57	28,000	239,96
11	PR4JG-951X	u	Subministrament de Viburnum tinus Eve Price en contenidor de 15 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 285)	14,22	32,000	455,04
12	FR4JP83T	u	Subministrament de Westringia 'Jervis Gem' en contenidor de 10 l (P - 36)	14,37	8,000	114,96
13	FR4MP631	u	Subministrament de Westringia Grey Box en contenidor de 5 l (P - 41)	8,52	218,000	1.857,36
14	FR4JP63M	u	Subministrament de Westringia Mundi en contenidor de 3 l (P - 35)	3,63	37,000	134,31
15	FR4M7833	u	Subministrament d'Ajuga tenorii Valfreda d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 38)	3,97	135,000	535,95
16	PR4DP-93LD	u	Subministrament d'Hypericum balearicum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 274)	3,74	498,000	1.862,52
17	PR4BM949J	u	Subministrament de Cistus x pulverulentus en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 269)	5,43	11,000	59,73
18	PR4BFM949F	u	Subministrament de Cistus x florentinus en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 266)	5,85	104,000	608,40

EUR

PRESSUPOST

*

19	PR4BFM949K	u	Subministrament de Cistus x skanbergii en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 267)	5,43	20,000	108,60
20	PR61-8ZIB	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 288)	9,00	1.179,000	10.611,00
21	PR61-8ZJI	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 291)	11,40	158,000	1.801,20
22	PR61-8ZJX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 292)	22,71	32,000	726,72

TOTAL	Titol 4		01.07.01.13			23.034,90
-------	---------	--	-------------	--	--	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus				
Capitol	07	JARDINERIA I REG				
Titol 3	01	Jardineria				
Titol 4	14	HERBÀCIA				

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR4N4411	u	Subministrament d'Achillea millefolium en contenidor d'1,3 l (P - 46)	2,40	38,000	91,20
2	FR49MA811	u	Subministrament d'Alogine hakeifolia en contenidor d'2,5 l (P - 16)	5,28	5,000	26,40
3	FR4FE43R	u	Subministrament de Aspidistra eliator en contenidor de 3 l (P - 28)	3,24	74,000	239,76
4	FR4AMK634	u	Subministrament de Bulbine frutescens en C-2L (P - 18)	3,97	208,000	825,76
5	PR4BL-94BT	u	Subministrament de Convolvulus sabatius en test 17 cm CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 268)	2,19	36,000	78,84
6	FR4D68M1	u	Subministrament de Cyrtonium falcatum en contenidor de 3 l (P - 21)	3,29	87,000	286,23
7	FR4MM881M	u	Suministrament de Dianella caerulea Cassa Blue de altura de 20 a 30 cm, en contenedor de 3 l (P - 43)	5,75	195,000	1.121,25
8	FR4A563N	u	Subministrament de Diclipteria suberecta d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 17)	3,14	82,000	257,48
9	FR4CJ21M	u	Subministrament de Dietes iriodes d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'2,5 l (P - 19)	4,18	505,000	2.110,90
10	ER4SB231	u	Subministrament de Epilobium canum en C-1L (P - 6)	2,09	28,000	58,52
11	FR4MY611	u	Subministrament d'Erigeron glaucus en contenidor d'1,3 l (P - 42)	2,09	219,000	457,71
12	PR4D5-93CB	u	Subministrament de Farfugium japonicum en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 272)	3,95	28,000	110,60
13	FR4MZH851	u	Subministrament de Gaura lindheimeri Rosy Jane en contenidor de 2l (P - 45)	3,66	51,000	186,66
14	PR4DHM93GI	u	Subministrament de Gazania rigens en c-1L CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 273)	2,19	13,000	28,47
15	FR4DR21M	u	Subministrament d'Hemerocallis earlianna, en contenidor d'1,3 l (P - 23)	3,14	66,000	207,24

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 19

16	FR4Y3812	u	Subministrament d'Iris Harvest Memories d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'2,5 l (P - 47)	4,23	56,000	236,88
17	FR4E381M	u	Subministrament de Iris germanica d' altura de 20 a 30 cm, en contenidor de 1,3 l (P - 24)	2,24	44,000	98,56
18	FR4MEB51	u	Subministrament de Lavandula dentata Candicans en contenidor de 3 l (P - 40)	2,61	18,000	46,98
19	FRMMK61M	u	Subministrament de Liriope Isabella d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 52)	3,66	86,000	314,76
20	FR4EN813	u	Subministrament de Lobelia laxiflora d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 26)	2,24	18,000	40,32
21	FR4EJBM2	u	Subministrament de Lomeliosa cretica en C-1L (P - 25)	1,78	16,000	28,48
22	FR4F9M3N	u	Subministrament de Myoporum parvifolium en contenidor de 3 l (P - 27)	3,14	21,000	65,94
23	FR4MME43M	u	Subministrament de Nephrolepis obliterata Emerald Queen contenidor de 3 l (P - 44)	3,97	37,000	146,89
24	FR4G7R3R	u	Subministrament de Pennisetum massaicum 'Red Button' en C-1.5 L (P - 30)	2,93	31,000	90,83
25	FR4GB63M	u	Subministrament de Philodendron Xanadu en contenidor de 3 l (P - 33)	3,62	90,000	325,80
26	FR4GA43M	u	Subministrament de Phlomis Edward Bowles d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l (P - 31)	3,66	15,000	54,90
27	FR4GAD33	u	Subministrament de Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l (P - 32)	3,49	35,000	122,15
28	GR4H9M2	u	Subministrament de Salvia Christine Yeo d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 53)	3,66	58,000	212,28
29	GR4H9S3M	u	Subministrament de Salvia x jamensis Natchvinder d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 54)	3,35	191,000	639,85
30	FR4M9SMM	u	Subministrament de Salvia nemorosa 'Adrian' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 39)	3,66	31,000	113,46
31	PR4H8-94XM	u	Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 279)	3,35	6,000	20,10
32	PR4HA-94ZT	u	Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 280)	2,61	212,000	553,32
33	FR4HWG13	u	Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 34)	2,02	614,000	1.240,28
34	PR4J1M95D1	u	Subministrament de Tagete lemmonii en test 23 cm CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 281)	3,25	8,000	26,00
35	GR4J46M	u	Subministrament de Teucrium marum en contenidor de 3 l (P - 55)	2,72	429,000	1.166,88
36	GR4M46M	u	Subministrament de Teucrium lucydris en contenidor de 3 l (P - 56)	2,93	23,000	67,39
37	PR4J5-95DW	u	Subministrament de Thymus ciliatus en contenidor d'1,3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 282)	2,08	28,000	58,24
38	PR4J5M95DW	u	Subministrament de Thymus serphyllum en contenidor d'1,3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 283)	3,14	20,000	62,80
39	FR43MF46J	u	Subministrament de Phyllica ericoides de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 15)	8,36	398,000	3.327,28
40	PR4JA-95GR	u	Subministrament de Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 284)	2,40	614,000	1.473,60
41	PR4GU-942Y	u	Subministrament de Rhodanthemum hosmariense en test 17 cm CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 277)	2,79	404,000	1.127,16
42	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot	3,00	1.834,000	5.502,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 20

43	PR64-F15W	u	amb terra de l'excavació i primer reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 289)	1,10	448,000	492,80
44	PR61-8ZJD	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (P - 293)	5,26	3.010,000	15.832,60
44	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 290)			
TOTAL Títol 4				01.07.01.14		39.575,55
Obra				01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capitol				07	JARDINERIA I REG	
Títol 3				01	Jardineria	
Títol 4				15	ACONDICIONAMENT DEL SÒL	
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (P - 246)	0,98	1.094,000	1.072,12
2	PR3C-8ZQR	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 249)	5,11	1.186,000	6.060,46
3	P924-DX71	m3	Subbase de Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 127)	41,64	10,400	433,06
4	PR36M8RUZ	m3	Suministre i estesa de terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 248)	39,11	177,900	6.957,67
5	PR2G-MDCR	u	Excavació de clot de plantació, de dimensions 1.2x1.2x1 m, amb mitjans mecànics CRITERI D'AMIDAMENT: CLOTS: Unitats de pous de les dimensions indicades a la DT. RASA: m de llargària de rasa de les dimensions indicades a la DT. EXCAVACIÓ: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. (P - 247)	13,46	46,000	619,16
6	PG2N-EUG1	m	Tub corbale corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 184)	2,35	92,000	216,20
TOTAL Títol 4				01.07.01.15		15.358,67
Obra				01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	

EUR

PRESSUPOST

*

Capítol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	01	Jardineria
Títol 4	16	MANTENIMENT

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRMAUM10	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus (P - 49)	18,10	46,000	832,60
2	FRMAUM25	m2	Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia sense manta antiherbes. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició del mulch. (P - 50)	10,22	1.094,000	11.180,68
3	FRMAUZ10	u	Reforç del reg de l'arbrat amb mànega, aportant una dosi de 50 l/reg. Inclou el repàs de l'olla de reg. (P - 51)	0,37	4.500,000	1.665,00
TOTAL		Títol 4	01.07.01.16		13.678,28	

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	01	Jardineria
Títol 4	17	TANCAMENT DE PARTERRES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F6AN3Y1G	m	Subministrament i col·locació de tanca per a plantacions amb doble corda i reas de ferro corten. Col·locat igual a l'existent. (P - 8)	14,89	840,000	12.507,60
2	PQB4-AB00	m	Limit per a protecció de parterres d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 40 cm d'alçària, amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre cada 60 cm i passamà de platina amb forma corba, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 245)	342,83	10,000	3.428,30

TOTAL	Títol 4	01.07.01.17			15.935,90
-------	---------	-------------	--	--	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	02	Xarxa de reg
Títol 4	21	XARXA PRIMÀRIA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJMZ-11NO0	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 5 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació (P - 202)	2.089,86	1,000	2.089,86
2	PJMZ-IRSO	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 10 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació (P - 201)	3.050,21	1,000	3.050,21
3	PJM41-NAI5	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig únic, DN25, amb unions roscades d'1''1/4 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, cabal permanent Q3 de 6,3 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (P - 200)	118,85	2,000	237,70
4	PJSE-6UCA	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua	213,84	2,000	427,68

EUR

PRESSUPOST

*

			amb connectors estancs (P - 210)			
5	PNE3-9B6I	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 226)	142,37	2,000	284,74
6	PN37-6YCY	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 225)	71,93	8,000	575,44
7	PN13-ECEJ	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2* *, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 221)	15,31	41,000	627,71
8	PK2A-DRJR	u	Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs (P - 220)	459,40	2,000	918,80
9	PG2N-EUG0	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 183)	3,07	10,000	30,70
10	PFB3-140MY	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 179)	12,43	10,000	124,30
11	PFB3-140MH	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 176)	8,39	85,000	713,15

TOTAL	Títol 4	01.07.02.21			9.080,29
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	02	Xarxa de reg
Títol 4	22	XARXA SECUNDÀRIA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFB4-DW3N	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió col·locat al fons de la rasa (P - 180)	2,87	100,000	287,00
2	PJS6-9EEK	m	Canonada de Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb mecanisme antisucció, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 205)	3,28	2.362,000	7.747,36
3	PJS0-VKLR	u	Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 203)	25,44	44,000	1.119,36

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 23

4	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1* de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 218)	13,18	61,000	803,98
5	PJSS-VSMX	u	Vàlvula antídrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1* de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 219)	16,99	9,000	152,91
6	PJSM1-HBBD	u	Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 16 cm de diàmetre i 24 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (P - 212)	16,90	70,000	1.183,00
7	2513MS221	P.A	Ajudes de tècnic de reg per connexions i petit material i accessoris (P - 2)	313,50	1,000	313,50
8	PFB3-140MG	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 175)	7,04	1.895,000	13.340,80
9	PFB3-140MT	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 177)	5,06	200,000	1.012,00

TOTAL	Títol 4	01.07.02.22	25.959,91
Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capitol	07	JARDINERIA I REG	
Títol 3	02	Xarxa de reg	
Títol 4	23	ARQUETES I ARMARIS	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P - 214)	341,01	4,000	1.364,04
2	PJSM5-VA41	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 40x40x40 cm, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes (P - 213)	114,00	56,000	6.384,00
3	PJSM5-VA49	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a varis u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, Bastiment d'acer galvanitzat rectangular i tapa de fosa dúctil per a pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 1070x480 mm amb dues tapes de 588x588 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P - 215)	486,14	7,000	3.402,98

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 24

4	PG10-J22B	u	Armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 1350x450x250 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP40 i IK08, per muntar superficialment, col·locat (P - 182)	597,62	2,000	1.195,24
5	PN13-ECEJ	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2* *, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 221)	15,31	1,000	15,31

TOTAL	Títol 4	01.07.02.23	12.361,57
Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capitol	07	JARDINERIA I REG	
Títol 3	02	Xarxa de reg	
Títol 4	25	PROGRAMADOR I MECANISMES DE CONTROL	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJSA1M92KZ	u	Programador Hydrowse wifi y modular HUNTER HCC-800-PL o equivalente, de base 8 estaciones ampliables hasta 38 estaciones con módulos de 4 o 8 estaciones, en caja de plástico. Dimensiones: 30x35x13 cm. Pantalla táctil. Ajustes de riego predictivo. Compatible con la plataforma de control centralizado Hydrowse. Comunicación wifi. 4 Programas completamente independientes o secuenciales. Arranque válvula maestra o bomba. Opciones de selección diaria independiente o secuencial. Capacidad de arranque de dos electroválvulas al mismo tiempo más válvula maestra. Dos entradas de sensores, Compatibles con sensores click i sensores de pulsos, caudalímetros HC-flow. Funciona con mando a distancia ROAM-XL -ROAM, conector pre-montado . Entrada de transformador 230 VCA o 110 VC. Salida 24 VCA. Compatible con el módulo Lora WVOM/WVL y sistema de decodificadores EZ con el módulo EZDM. (P - 206)	1.225,57	1,000	1.225,57
2	PJSA1N92KZ	u	Programador Hydrowse wifi i modular HUNTER HPC-401-E o equivalente, de base 4 estaciones ampliables hasta 16 estaciones con módulos de 4 o 8 estaciones, en caja de plástico. Dimensiones: 23x55x11 cm. Pantalla táctil. Ajustes de riego predictivo. Compatible con la plataforma de control centralizado Hydrowse. Comunicación wifi. 4 Programas completamente independientes o secuenciales. Arranque válvula maestra o bomba. Opciones de selección diaria independiente o secuencial. entradas de sensores, Compatibles con sensores click i sensores de pulsos, caudalímetros HC-flow (Un caudalímetro por programador). . Entrada de transformador 230 VCA o 110 VC. Salida 24 VCA. (P - 207)	531,75	1,000	531,75
3	PJSA5-A7VI	u	Decodificador de 4 estacions, connectat al programador (P - 208)	246,24	2,000	492,48
4	PJSQM92O1	u	Sensor de caudal HUNTER HC-150-Flow-B o equivalente, para programadores Hydrowse, modelos HC, PHC y HCC. Caudalímetro de pulsos, de bronce de rosca de 1 1/2´´. Caudal min de lectura 200 l/h y caudal máximo 19.800 l/h . Pulsos de lectura 1 pulso 10 litro. Incluye adaptador BSP. (P - 217)	916,61	2,000	1.833,22
5	PJSQ-92NR	u	Sensor d'humitat per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat (P - 216)	224,28	2,000	448,56
6	PJSE-6UC6	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 209)	49,80	3,000	149,40
7	PJSEM6UC1	u	Electrovàlvula HUNTER PGV-151G-B, o equivalente, Ø1 1/2", rosca hembra, de PVC, con alimentación del solenoide de 24 VCA, CA. Configuración en línea o en ángulo. Caudal de 4,54 a 18,17 m3/h. Para presiones de 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual mediante el solenoide. Con regulador de caudal. (P - 211)	149,35	7,000	1.045,45

EUR

PRESSUPOST

*

8	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 227)	105,40	3,000	316,20
9	PNE3-9B6T	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 228)	128,21	7,000	897,47
10	PN37-6YCS	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 223)	53,44	7,000	374,08
11	PN37-6YCX	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 224)	32,55	3,000	97,65
12	PG33-E6JU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (P - 188)	1,78	232,000	412,96
13	PFM6-8D86	m	Tub corrugat de polietilè, de 15 mm, per a protecció de canonades, encastat (P - 181)	1,37	105,000	143,85
14	MS2513251	pa.	Connexió elèctrica de quadre elèctric a armari de programadors. Inclou les excavacions, material i ajudes a paleta i electricista per deixar la instal·lació totalment acabada. (P - 58)	1.254,00	2,000	2.508,00
15	2513MS252	u	Instal·lació i subministre de router per connexió wifi per connexió del programador (P - 3)	261,25	1,000	261,25

TOTAL	Títol 4	01.07.02.25	10.737,89
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	07	JARDINERIA I REG
Títol 3	02	Xarxa de reg
Títol 4	26	BOQUES DE REG

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PJS5-HA2U	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 204)	255,47	10,000	2.554,70
2	PG2N-EUGJ	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 185)	3,06	523,000	1.600,38
3	PFB3-140MX	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 178)	9,78	523,000	5.114,94

TOTAL	Títol 4	01.07.02.26	9.270,02
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	07	JARDINERIA I REG

PRESSUPOST

*

Títol 3	02	Xarxa de reg
Títol 4	27	ALTRES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PG2N-EUG1	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 184)	2,35	1.265,000	2.972,75
2	P221B-JDGK	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador de combustible i amb les terres deixades a la vora, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3. Partida a justificar. (P - 103)	33,85	11,250	380,81
3	P2255-H870	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 108)	27,85	11,250	313,31
4	P961-6071	m	Col·locació de vorada sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 (P - 133)	33,68	37,500	1.263,00
5	P21D3-HCLE	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, d'1/2" o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 83)	2,50	500,000	1.250,00
6	PD5L-12QG3	m	Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2 (P - 163)	30,65	50,000	1.532,50

TOTAL	Títol 4	01.07.02.27	7.712,37
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	08	MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS
Títol 3	01	Mobiliari urbà

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PQ16-BT41	u	Banc LOA de mides 1800x630x950mm. Compost de 6 llistons en fusta tropical de 1800x110x35 mm. Estructura construïda amb passamans de 50x8 mm en forma de ''h'' amb platina addicional per suportar els llistons. Potes per encastar mitjançant treballs de paleta. Possibilitat de fabricar-les per cargolar. Acabat lacat oxiró gris. (P - 242)	219,24	17,000	3.727,08
2	PQ16-BT42	u	Cadira LOA de mides 600x630x950mm. Compost de 6 llistons en fusta tropical de 600x110x35 mm. Estructura construïda amb passamans de 50x8 mm en forma de ''h'' amb platina addicional per suportar els llistons. Potes per encastar mitjançant feines de paleta. Possibilitat de fabricar-les per cargolar. Acabat lacat oxiró gris. (P - 243)	187,89	40,000	7.515,60

PRESSUPOST

*

TOTAL	Títol 3	01.08.01	11.242,68
Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capítol	08	MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS	
Títol 3	02	Equipaments	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ30-BT51	u	Font per a exterior prisma quadrat d'acer amb acabat protecció antioxidant i pintura, de 16 cm i 100 cm d'alçària, 2 brocs amb polsador temporitzat i reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó. Inclou dues reixes col·locades. (P - 244)	1.049,94	2,000	2.099,88
2	PJSM5-VA41	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 40x40x40 cm, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes (P - 213)	114,00	2,000	228,00
3	PN36-AJOB	u	Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 22 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment (P - 222)	17,03	1,000	17,03
4	P931-12CJT	m2	Base de 20 cm de gruix de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper elèctric, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 132)	22,01	2,000	44,02
5	2513MS28	p.a	Ajudes per a connexions de font de boca (P - 4)	679,25	1,000	679,25
6	PG2N-EUGJ	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 185)	3,06	20,000	61,20
7	PFB3-140MH	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 176)	8,39	20,000	167,80

TOTAL	Títol 3	01.08.02	3.297,18
Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	
Capítol	09	SENYALITZACIÓ	
Títol 3	02	Definitiva	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBF13252	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 9)	90,87	12,000	1.090,44
2	FBF2B101	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 10)	41,25	31,000	1.278,75
3	PBBH-DVF7	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P - 157)	39,57	18,000	712,26

PRESSUPOST

*

4	FBFZ3011	m	Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base (P - 11)	32,22	147,500	4.752,45
5	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 155)	6,59	275,620	1.816,34
6	PBB1-HB3Z	u	Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pernns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau (P - 156)	122,93	59,000	7.252,87

TOTAL	Títol 3	01.09.02	16.903,11
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	10	GESTIÓ DE RESIDUS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R3-HIHC	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 111)	6,67	2.048,124	13.660,99
2	P2R5-DT1F	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 113)	7,95	1.404,082	11.162,45
3	P2RA-IQFJ	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 114)	7,56	2.048,124	15.483,82
4	P2RA-IQFL	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 115)	15,38	1.404,082	21.594,78
5	P240-TT01	m3	Transport de terres o runa dins l'obra fins a contenidor, amb dúmper (P - 110)	2,52	1.726,062	4.349,68

TOTAL	Capítol	01.10	66.251,72
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	11	CONTROL DE QUALITAT

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPA90003	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la realització del control de qualitat de les obres de Reurbanització de l'eix cívic Carrer Astorga (P - 240)	8.891,73	1,000	8.891,73

TOTAL	Capítol	01.11	8.891,73
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus
Capítol	12	SEGURETAT I SALUT

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPA90002	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra. Segons pressupost ESS del present projecte (P - 239)	22.971,40	1,000	22.971,40

PRESSUPOST		*	Pàg.: 29
TOTAL	Capítol	01.12	22.971,40

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 10/11/25

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.01.00	Implantació d'obra	2.500,00
Títol 3	01.01.01	Retirada de mobiliari i material	8.118,59
Títol 3	01.01.02	Cales de localització de serveis	4.335,00
Títol 3	01.01.03	Altres	6.607,04
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS	21.560,63
Títol 3	01.02.01	Enderrocs	46.581,60
Títol 3	01.02.02	Moviment de terres	18.240,38
Capítol	01.02	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	64.821,98
Títol 3	01.03.01	Pavimentació	507.501,99
Capítol	01.03	PAVIMENTACIÓ	507.501,99
Títol 3	01.04.01	Moviment de terres	6.191,86
Títol 3	01.04.02	Canonades i drenatge	27.135,15
Títol 3	01.04.03	Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa	23.965,09
Títol 3	01.04.04	Inspecció de la xarxa	913,45
Capítol	01.04	SANEJAMENT I DRENATGE	58.205,55
Títol 3	01.05.01	Estructures / Murs	1.320,10
Capítol	01.05	ESTRUCTURES I MURS	1.320,10
Títol 3	01.06.01	Enllumenat	194.634,63
Títol 3	01.06.02	Elèctrica	36.575,00
Títol 3	01.06.03	Gas	0,00
Títol 3	01.06.04	Telecomunicacions	34.009,62
Títol 3	01.06.05	Aigua	0,00
Títol 3	01.06.06	Semaforització	3.135,00
Títol 3	01.06.07	Altres	21.792,50
Capítol	01.06	INSTAL·LACIONS / XARXES	290.146,75
Títol 3	01.07.01	Jardineria	131.750,15
Títol 3	01.07.02	Xarxa de reg	75.122,05
Capítol	01.07	JARDINERIA I REG	206.872,20
Títol 3	01.08.01	Mobiliari urbà	11.242,68
Títol 3	01.08.02	Equipaments	3.297,18
Capítol	01.08	MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS	14.539,86
Títol 3	01.09.01	Provisional d'obra	0,00
Títol 3	01.09.02	Definitiva	16.903,11
Capítol	01.09	SENYALITZACIÓ	16.903,11

1.181.872,17

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS	21.560,63
Capítol	01.02	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	64.821,98
Capítol	01.03	PAVIMENTACIÓ	507.501,99
Capítol	01.04	SANEJAMENT I DRENATGE	58.205,55
Capítol	01.05	ESTRUCTURES I MURS	1.320,10
Capítol	01.06	INSTAL·LACIONS / XARXES	290.146,75
Capítol	01.07	JARDINERIA I REG	206.872,20
Capítol	01.08	MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS	14.539,86
Capítol	01.09	SENYALITZACIÓ	16.903,11
Capítol	01.10	GESTIÓ DE RESIDUS	66.251,72
Capítol	01.11	CONTROL DE QUALITAT	8.891,73
Capítol	01.12	SEGURETAT I SALUT	22.971,40
Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus	1.279.987,02

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 10/11/25

Pàg.: 2

				1.279.987,02
NIVELL 1 : Obra				Import
Obra	01	Pressupost Pressupost Urbanització Carrer Astorga de Reus		1.279.987,02
				1.279.987,02

euros

ÚLTIM FULL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		1.279.987,02	
13 % Despeses generals SOBRE 1.279.987,02.....		166.398,31	
6 % Benefici industrial SOBRE 1.279.987,02.....		76.799,22	
Subtotal		1.523.184,55	
21 % IVA SOBRE 1.523.184,55.....		319.868,76	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE		€ 1.843.053,31	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(UN MILIÓ VUIT-CENTS QUARANTA-TRES MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

Per Basterrechea - Tejada arquitectes,

J. Félix Basterrechea Ayuso Fernando Tejada Sedano